

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
	第一章 土石方工程		88262.94	64.30	15603.79		88262.94	57.83	14229.61	
	一、单独土石方		2744.86	2.35	805.61		2744.86	2.25	743.27	
	1. 单独土方		2093.08	1.89	453.94		2093.08	1.81	418.80	
1-1-1	人工挖土方 普通土	10m3	205.90			205.90	205.90			205.90
1-1-2	人工挖土方 坚土	10m3	481.38			481.38	481.38			481.38
1-1-3	人工挖土方人力车运土方 运距≤50m 普通土	10m3	401.86			401.86	401.86			401.86
1-1-4	人工挖土方人力车运土方 运距≤50m 坚土	10m3	675.92			675.92	675.92			675.92
1-1-5	人工挖土方人力车运土方 ≤200m, 每增运50m	10m3	48.28			48.28	48.28			48.28
1-1-6	推土机推运土方 运距≤20m 普通土	10m3	8.52		23.39	31.91	8.52		21.51	30.03
1-1-7	推土机推运土方 运距≤20m 坚土	10m3	8.52		27.52	36.04	8.52		25.30	33.82
1-1-8	推土机推运土方 运距≤100m, 每增运20m	10m3			16.51	16.51			15.18	15.18
1-1-9	装载机装运土方 运距≤20m	10m3	8.52		21.30	29.82	8.52		19.53	28.05
1-1-10	装载机装运土方 运距≤100m, 每增运20m	10m3			5.52	5.52			5.06	5.06
1-1-11	铲运机铲运土方 运距≤100m 普通土	10m3	8.52	0.19	27.15	35.86	8.52	0.18	25.20	33.90
1-1-12	铲运机铲运土方 运距≤100m 坚土	10m3	8.52	0.19	40.54	49.25	8.52	0.18	37.64	46.34
1-1-13	铲运机铲运土方 运距≤500m, 每增运100m	10m3			13.39	13.39			12.44	12.44
1-1-14	挖掘机挖装土方自卸车运土方 运距≤1km 普通土	10m3	17.04	0.46	109.28	126.78	17.04	0.44	100.78	118.26
1-1-15	挖掘机挖装土方自卸车运土方 运距≤1km 坚土	10m3	17.04	0.46	117.06	134.56	17.04	0.44	107.96	125.44
1-1-16	挖掘机挖装土方自卸车运土方 每增运1km	10m3			14.63	14.63			13.51	13.51
1-1-17	机械夯填土	10m3	97.98		21.26	119.24	97.98		19.47	117.45
1-1-18	机械回填碾压(两遍)	10m3	105.08	0.59	16.39	122.06	105.08	0.57	15.22	120.87
	2. 单独石方		651.78	0.46	351.67		651.78	0.44	324.47	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
1-1-19	人工清石渣人力车运石渣 运距≤50m	10m3	572.26			572.26	572.26			572.26
1-1-20	人工清石渣人力车运石渣 运距≤200m, 每增运50m	10m3	46.86			46.86	46.86			46.86
1-1-21	推土机推运石渣 运距≤20m	10m3	11.36		66.04	77.40	11.36		60.73	72.09
1-1-22	推土机推运石渣 运距≤100m, 每增运20m	10m3			44.02	44.02			40.48	40.48
1-1-23	挖掘机挖石渣自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	21.30	0.46	215.72	237.48	21.30	0.44	199.36	221.10
1-1-24	挖掘机挖石渣自卸汽车运石渣 每增运1km	10m3			25.89	25.89			23.90	23.90
	二、基础土方		37975.06	42.16	1219.28		37975.06	37.36	1136.40	
	1. 人工基础土方		37691.06	37.91			37691.06	33.53		
1-2-1	人工挖一般土方 基深≤2m 普通土	10m3	350.74			350.74	350.74			350.74
1-2-2	人工挖一般土方 基深>2m 普通土	10m3	505.52			505.52	505.52			505.52
1-2-3	人工挖一般土方 基深≤2m 坚土	10m3	671.66			671.66	671.66			671.66
1-2-4	人工挖一般土方 基深≤4m 坚土	10m3	887.50			887.50	887.50			887.50
1-2-5	人工挖一般土方 基深≤6m 坚土	10m3	1018.14			1018.14	1018.14			1018.14
1-2-6	人工挖沟槽土方 槽深≤2m 普通土	10m3	499.84			499.84	499.84			499.84
1-2-7	人工挖沟槽土方 槽深>2m 普通土	10m3	555.22			555.22	555.22			555.22
1-2-8	人工挖沟槽土方 槽深≤2m 坚土	10m3	1005.36			1005.36	1005.36			1005.36
1-2-9	人工挖沟槽土方 槽深≤4m 坚土	10m3	1141.68			1141.68	1141.68			1141.68
1-2-10	人工挖沟槽土方 槽深≤6m 坚土	10m3	1300.72			1300.72	1300.72			1300.72
1-2-11	人工挖地坑土方 坑深≤2m 普通土	10m3	529.66			529.66	529.66			529.66
1-2-12	人工挖地坑土方 坑深>2m 普通土	10m3	585.04			585.04	585.04			585.04
1-2-13	人工挖地坑土方 坑深≤2m 坚土	10m3	1067.84			1067.84	1067.84			1067.84
1-2-14	人工挖地坑土方 坑深≤4m 坚土	10m3	1204.16			1204.16	1204.16			1204.16
1-2-15	人工挖地坑土方 坑深≤6m 坚土	10m3	1366.04			1366.04	1366.04			1366.04

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
1-2-16	人工挖桩孔土方 孔深≤10m 普通土	10m3	1807.66			1807.66	1807.66			1807.66
1-2-17	人工挖桩孔土方 孔深>10m 普通土	10m3	2259.22			2259.22	2259.22			2259.22
1-2-18	人工挖桩孔土方 孔深≤10m 坚土	10m3	2861.30			2861.30	2861.30			2861.30
1-2-19	人工挖桩孔土方 孔深≤15m 坚土	10m3	3427.88			3427.88	3427.88			3427.88
1-2-20	人工挖桩孔土方 孔深≤20m 坚土	10m3	4113.74			4113.74	4113.74			4113.74
1-2-21	人工挖桩孔土方 孔深>20m 坚土	10m3	4734.28			4734.28	4734.28			4734.28
1-2-22	人工挖冻土 基深≤2m 人工挖	10m3	1732.40			1732.40	1732.40			1732.40
1-2-23	人工挖冻土 基深≤2m 爆破后人工挖	10m3	874.72	37.91		912.63	874.72	33.53		908.25
1-2-24	人工挖淤泥流沙	10m3	1370.30			1370.30	1370.30			1370.30
1-2-25	人工装车 土方	10m3	203.06			203.06	203.06			203.06
1-2-26	人工运土方 运距≤20m	10m3	299.62			299.62	299.62			299.62
1-2-27	人工运土方 运距≤100m, 每增运20m	10m3	62.48			62.48	62.48			62.48
1-2-28	人力车运土方 运距≤50m	10m3	215.84			215.84	215.84			215.84
1-2-29	人力车运土方 运距≤200m, 每增运50m	10m3	52.54			52.54	52.54			52.54
1-2-30	人工运淤泥流沙 运距≤20m	10m3	468.60			468.60	468.60			468.60
1-2-31	人工运淤泥流沙 运距≤100m, 每增运20m	10m3	97.98			97.98	97.98			97.98
1-2-32	人力车运淤泥流沙 运距≤50m	10m3	337.96			337.96	337.96			337.96
1-2-33	人力车运淤泥流沙 运距≤200m, 每增运50m	10m3	82.36			82.36	82.36			82.36
	2. 机械基础土方		284.00	4.25	1219.28		284.00	3.83	1136.40	
1-2-34	推土机推运一般土方 运距≤20m 普通土	10m3	8.52		26.09	34.61	8.52		24.10	32.62
1-2-35	推土机推运一般土方 运距≤20m 坚土	10m3	8.52		32.02	40.54	8.52		29.57	38.09

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
1-2-36	推土机推运一般土方 运距≤100m, 每增运20m	10m3			22.53	22.53			20.81	20.81
1-2-37	装载机装运一般土方 运距≤20m	10m3	8.52		24.77	33.29	8.52		22.74	31.26
1-2-38	装载机装运一般土方 运距≤100m, 每增运20m	10m3			8.03	8.03			7.38	7.38
1-2-39	挖掘机挖一般土方 普通土	10m3	8.52		26.16	34.68	8.52		24.04	32.56
1-2-40	挖掘机挖一般土方 坚土	10m3	8.52		30.18	38.70	8.52		27.72	36.24
1-2-41	挖掘机挖装一般土方 普通土	10m3	12.78		45.30	58.08	12.78		41.79	54.57
1-2-42	挖掘机挖装一般土方 坚土	10m3	12.78		50.65	63.43	12.78		46.71	59.49
1-2-43	挖掘机挖槽坑土方 普通土	10m3	8.52		28.84	37.36	8.52		26.50	35.02
1-2-44	挖掘机挖槽坑土方 坚土	10m3	8.52		32.86	41.38	8.52		30.18	38.70
1-2-45	挖掘机挖装槽坑土方 普通土	10m3	12.78		49.31	62.09	12.78		45.48	58.26
1-2-46	挖掘机挖装槽坑土方 坚土	10m3	12.78		54.67	67.45	12.78		50.39	63.17
1-2-47	小型挖掘机挖槽坑土方 普通土	10m3	8.52		25.34	33.86	8.52		23.57	32.09
1-2-48	小型挖掘机挖槽坑土方 坚土	10m3	8.52		31.39	39.91	8.52		29.20	37.72
1-2-49	小型挖掘机挖装槽坑土方 普通土	10m3	12.78		41.84	54.62	12.78		38.95	51.73
1-2-50	小型挖掘机挖装槽坑土方 坚土	10m3	12.78		47.41	60.19	12.78		44.13	56.91
1-2-51	装载机装车 土方	10m3	12.78		17.36	30.14	12.78		15.91	28.69
1-2-52	挖掘机装车 土方	10m3	12.78		34.59	47.37	12.78		31.97	44.75
1-2-53	机动翻斗车运土方 运距≤100m	10m3	4.26		139.62	143.88	4.26		135.07	139.33
1-2-54	机动翻斗车运土方 运距≤500m, 每增运100m	10m3			15.30	15.30			14.80	14.80
1-2-55	拖拉机运土方 运距≤1km	10m3	4.26	0.46	207.90	212.62	4.26	0.44	193.34	198.04
1-2-56	拖拉机运土方 每增运1km	10m3			24.76	24.76			23.03	23.03
1-2-57	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	4.26	0.46	68.77	73.49	4.26	0.44	63.49	68.19
1-2-58	自卸汽车运土方 每增运1km	10m3			15.76	15.76			14.55	14.55
1-2-59	卷扬机吊运土方	10m3	46.86	3.33	43.00	93.19	46.86	2.95	41.53	91.34
1-2-60	挖掘机挖淤泥、流沙	10m3	45.44		74.83	120.27	45.44		69.45	114.89
	三、基础石方		45400.24	4.25	13456.53		45400.24	3.83	12235.63	
	1. 人工基础石方		28231.02				28231.02			
1-3-1	人工凿一般石方 松石	10m3	1035.18			1035.18	1035.18			1035.18

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
1-3-2	人工凿一般石方 坚石	10m3	2458.02			2458.02	2458.02			2458.02
1-3-3	人工凿沟槽石方 松石	10m3	1168.66			1168.66	1168.66			1168.66
1-3-4	人工凿沟槽石方 坚石	10m3	2767.58			2767.58	2767.58			2767.58
1-3-5	人工凿地坑石方 松石	10m3	1415.74			1415.74	1415.74			1415.74
1-3-6	人工凿地坑石方 坚石	10m3	3356.88			3356.88	3356.88			3356.88
1-3-7	人工凿桩孔石方 松石	10m3	4992.72			4992.72	4992.72			4992.72
1-3-8	人工凿桩孔石方 坚石	10m3	6009.44			6009.44	6009.44			6009.44
1-3-9	人工清理爆破后基底 一般石方 松石	10m2	195.96			195.96	195.96			195.96
1-3-10	人工清理爆破后基底 一般石方 坚石	10m2	457.24			457.24	457.24			457.24
1-3-11	人工清理爆破后基底 槽坑石方 松石	10m2	252.76			252.76	252.76			252.76
1-3-12	人工清理爆破后基底 槽坑石方 坚石	10m2	930.10			930.10	930.10			930.10
1-3-13	人工清理爆破后边坡 松石	10m2	224.36			224.36	224.36			224.36
1-3-14	人工清理爆破后边坡 坚石	10m2	528.24			528.24	528.24			528.24
1-3-15	人工挖石渣 一般石方	10m3	318.08			318.08	318.08			318.08
1-3-16	人工挖石渣 槽坑石方	10m3	467.18			467.18	467.18			467.18
1-3-17	人工挖石渣 桩孔石方	10m3	985.48			985.48	985.48			985.48
1-3-18	人工装车 石渣	10m3	271.22			271.22	271.22			271.22
1-3-19	人力车运石渣 运距≤50m	10m3	318.08			318.08	318.08			318.08
1-3-20	人力车运石渣 运距≤200m, 每增运50m	10m3	78.10			78.10	78.10			78.10
	2. 机械基础石方		17169.22	4.25	13456.53		17169.22	3.83	12235.63	
1-3-21	液压锤破碎石方 一般石方 松石	10m3	65.32		378.30	443.62	65.32		349.78	415.10
1-3-22	液压锤破碎石方 一般石方 坚石	10m3	134.90		788.13	923.03	134.90		728.72	863.62
1-3-23	液压锤破碎石方 槽坑石方 松石	10m3	116.44		683.60	800.04	116.44		632.07	748.51
1-3-24	液压锤破碎石方 槽坑石方 坚石	10m3	266.96		1561.34	1828.30	266.96		1443.63	1710.59
1-3-25	风镐破碎石方 一般石方 松石	10m3	549.54		299.32	848.86	549.54		268.74	818.28
1-3-26	风镐破碎石方 一般石方 坚石	10m3	1550.64		844.20	2394.84	1550.64		757.96	2308.60
1-3-27	风镐破碎石方 槽坑石方 松石	10m3	991.16		540.70	1531.86	991.16		485.46	1476.62
1-3-28	风镐破碎石方 槽坑石方 坚石	10m3	3071.46		1672.35	4743.81	3071.46		1501.52	4572.98

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
1-3-29	风镐破碎石方 桩孔石方 松石	10m3	2970.64		1445.13	4415.77	2970.64		1297.51	4268.15
1-3-30	风镐破碎石方 桩孔石方 坚石	10m3	4244.38		2064.53	6308.91	4244.38		1853.63	6098.01
1-3-31	风镐破碎石方 孤石	10m3	3033.12		1651.74	4684.86	3033.12		1483.02	4516.14
1-3-32	推土机推运石渣 运距≤20m	10m3	11.36		65.22	76.58	11.36		60.24	71.60
1-3-33	推土机推运石渣 运距≤100m, 每增运20m	10m3			45.06	45.06			41.62	41.62
1-3-34	挖掘机挖石渣	10m3	11.36		55.01	66.37	11.36		50.53	61.89
1-3-35	挖掘机挖装石渣	10m3	17.04		105.67	122.71	17.04		97.77	114.81
1-3-36	挖掘机倒石渣	10m3	11.36		40.59	51.95	11.36		37.29	48.65
1-3-37	装载机装车 石渣	10m3	17.04		26.82	43.86	17.04		24.59	41.63
1-3-38	挖掘机装车 石渣	10m3	17.04		79.85	96.89	17.04		73.88	90.92
1-3-39	机动翻斗车运石渣 运距≤100m	10m3	4.26		365.55	369.81	4.26		353.63	357.89
1-3-40	机动翻斗车运石渣 运距≤500m, 每增运100m	10m3			31.32	31.32			30.30	30.30
1-3-41	拖拉机运石渣 运距≤1km	10m3	4.26	0.46	431.14	435.86	4.26	0.44	400.93	405.63
1-3-42	拖拉机运石渣 每增运1km	10m3			50.04	50.04			46.54	46.54
1-3-43	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	4.26	0.46	129.56	134.28	4.26	0.44	119.61	124.31
1-3-44	自卸汽车运石渣 每增运1km	10m3			29.27	29.27			27.02	27.02
1-3-45	卷扬机吊运石渣	10m3	76.68	3.33	72.09	152.10	76.68	2.95	69.64	149.27
	四、平整场地及其它		2142.78	15.54	122.37		2142.78	14.39	114.31	
1-4-1	平整场地 人工	10m2	59.64			59.64	59.64			59.64
1-4-2	平整场地 机械	10m2	1.42		15.55	16.97	1.42		14.52	15.94
1-4-3	竣工清理	10m3	31.24		3.16	34.40	31.24		2.89	34.13
1-4-4	基底钎探	10m2	59.64	13.77	20.74	94.15	59.64	12.68	20.63	92.95
1-4-5	原土过筛	10m3	525.40			525.40	525.40			525.40
1-4-6	毛砂过筛	10m3	455.82			455.82	455.82			455.82
1-4-7	原土夯实(两遍) 人工	10m2	21.30			21.30	21.30			21.30
1-4-8	原土夯实(两遍) 机械	10m2	11.36		2.33	13.69	11.36		2.13	13.49
1-4-9	松填土	10m3	106.50			106.50	106.50			106.50
1-4-10	夯填土 人工 地坪	10m3	217.26	0.59		217.85	217.26	0.57		217.83
1-4-11	夯填土 人工 槽坑	10m3	285.42	0.59		286.01	285.42	0.57		285.99
1-4-12	夯填土 机械 地坪	10m3	109.34		23.62	132.96	109.34		21.63	130.97

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
1-4-13	夯填土 机械 槽坑	10m3	142.00		30.90	172.90	142.00		28.30	170.30
1-4-14	机械碾压 原土(一遍)	10m2	1.42		1.21	2.63	1.42		1.12	2.54
1-4-15	机械碾压 填土(两遍)	10m3	115.02	0.59	18.81	134.42	115.02	0.57	17.47	133.06
1-4-16	机械碾压 每增加一遍	10m3			6.05	6.05			5.62	5.62
	第二章 地基处理与边坡支护工程		260953.40	213969.03	177302.12		260953.40	202726.21	164183.93	
	一、地基处理		69686.50	145352.32	29645.44		69686.50	138110.90	27777.28	
	1. 垫层		27565.04	79218.80	2148.52		27565.04	75232.55	2020.86	
2-1-1	3:7灰土垫层 机械振动	10m3	976.96	1359.05	14.89	2350.90	976.96	1319.47	13.63	2310.06
2-1-2	3:7灰土垫层 机械碾压	10m3	475.70	1359.05	260.69	2095.44	475.70	1319.47	241.89	2037.06
2-1-3	砂垫层 机械振动	10m3	626.22	1740.30	5.40	2371.92	626.22	1689.60	4.95	2320.77
2-1-4	砂垫层 机械碾压	10m3	460.08	1796.03	59.24	2315.35	460.08	1743.70	55.24	2259.02
2-1-5	干铺碎石垫层(机械振动)	10m3	968.44	2274.84	8.74	3252.02	968.44	2208.59	8.00	3185.03
2-1-6	碎石垫层(机械碾压)	10m3	704.32	2260.51	223.22	3188.05	704.32	2194.69	207.21	3106.22
2-1-7	碎石灌浆垫层	10m3	1313.50	2830.82	118.72	4263.04	1313.50	2711.30	117.27	4142.07
2-1-8	人工级配砂石垫层 机械振动	10m3	1117.54	2221.13	8.09	3346.76	1117.54	2156.44	7.41	3281.39
2-1-9	人工级配砂石垫层 机械碾压	10m3	844.90	2221.13	102.34	3168.37	844.90	2156.44	96.18	3097.52
2-1-10	天然级配砂石垫层 机械振动	10m3	941.46	2151.50	8.09	3101.05	941.46	2088.80	7.41	3037.67
2-1-11	天然级配砂石垫层 机械碾压	10m3	674.50	2146.90	102.34	2923.74	674.50	2084.34	96.18	2855.02
2-1-12	砂砾石垫层 机械振动	10m3	940.04	2657.42	8.09	3605.55	940.04	2579.99	7.41	3527.44
2-1-13	砂砾石垫层 机械碾压	10m3	668.82	2652.82	78.87	3400.51	668.82	2575.53	73.21	3317.56
2-1-14	粉煤灰垫层 机械振动	10m3	411.80	2163.39	8.09	2583.28	411.80	2100.37	7.41	2519.58
2-1-15	粉煤灰垫层 机械碾压	10m3	346.48	2163.39	203.18	2713.05	346.48	2100.37	188.50	2635.35
2-1-16	碎砖干铺垫层	10m3	952.82	678.76	8.74	1640.32	952.82	658.93	8.00	1619.75
2-1-17	碎砖灌浆垫层	10m3	1286.52	1092.44	90.89	2469.85	1286.52	1032.90	89.61	2409.03
2-1-18	石灰、粉煤灰、土垫层 机械振动	10m3	1082.04	2076.97	8.74	3167.75	1082.04	2016.50	8.00	3106.54
2-1-19	石灰、粉煤灰、土垫层 机械碾压	10m3	426.00	2099.28	289.50	2814.78	426.00	2038.16	267.86	2732.02
2-1-20	石灰、粉煤灰、碎石垫层 机械振动	10m3	1401.54	3442.00	9.13	4852.67	1401.54	3341.76	8.36	4751.66
2-1-21	石灰、粉煤灰、碎石垫层 机械碾压	10m3	820.76	3442.00	142.01	4404.77	820.76	3341.76	131.32	4293.84

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
2-1-22	地瓜石干铺垫层	10m3	1114.70	1773.40	9.35	2897.45	1114.70	1721.68	8.56	2844.94
2-1-23	地瓜石灌浆垫层	10m3	1329.12	2398.10	121.81	3849.03	1329.12	2289.90	120.28	3739.30
2-1-24	毛石干铺垫层	10m3	1070.68	2711.16	9.81	3791.65	1070.68	2632.24	8.98	3711.90
2-1-25	毛石灌浆垫层	10m3	1550.64	3218.64	119.53	4888.81	1550.64	3090.38	117.46	4758.48
2-1-26	混凝土垫层 轻骨料	10m3	887.50	6569.75	7.34	7464.59	887.50	5814.33	6.66	6708.49
2-1-27	混凝土垫层 毛石	10m3	1280.84	3199.73	7.34	4487.91	1280.84	3106.54	6.66	4394.04
2-1-28	混凝土垫层 无筋	10m3	825.02	3245.58	7.34	4077.94	825.02	3142.50	6.66	3974.18
2-1-29	混凝土垫层 沥青	10m3	2066.10	11272.71	107.00	13445.81	2066.10	9975.87	100.55	12142.52
	2. 填料加固		6185.52	21241.44	198.62		6185.52	20622.68	183.19	
2-1-30	夯填灰土	10m3	1175.76	1366.72	14.89	2557.37	1175.76	1326.93	13.63	2516.32
2-1-31	人工填砂石 机械振动	10m3	447.30	2153.40	8.09	2608.79	447.30	2090.65	7.41	2545.36
2-1-32	人工填砂石 机械碾压	10m3	538.18	2279.18	28.79	2846.15	538.18	2212.76	26.71	2777.65
2-1-33	推土机填砂石 机械碾压	10m3	9.94	2279.18	43.02	2332.14	9.94	2212.76	39.85	2262.55
2-1-34	推土机填砂石 挤淤碾压	10m3	15.62	2277.09	74.48	2367.19	15.62	2210.73	68.79	2295.14
2-1-35	填铺砂	10m3	593.56	1736.50	5.40	2335.46	593.56	1685.91	4.95	2284.42
2-1-36	填铺石屑	10m3	593.56	1740.30	5.40	2339.26	593.56	1689.60	4.95	2288.11
2-1-37	填铺碎石	10m3	861.94	1883.74	8.74	2754.42	861.94	1828.89	8.00	2698.83
2-1-38	抛石挤淤	10m3	756.86	2325.60	2.47	3084.93	756.86	2257.91	2.24	3017.01
2-1-39	填筑毛石混凝土	10m3	1192.80	3199.73	7.34	4399.87	1192.80	3106.54	6.66	4306.00
	3. 土工合成材料		117.86	320.95			117.86	284.01		
2-1-40	土工布 平铺	10m2	26.98	52.19		79.17	26.98	46.22		73.20
2-1-41	土工布 斜铺	10m2	34.08	52.68		86.76	34.08	46.66		80.74
2-1-42	土工格栅 平铺	10m2	25.56	107.54		133.10	25.56	95.12		120.68
2-1-43	土工格栅 斜铺	10m2	31.24	108.54		139.78	31.24	96.01		127.25
	4. 强夯		1699.74		4100.63		1699.74		3766.70	
2-1-44	强夯 夯击能 $\leq 1000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 7 夯点 4击	10m2	28.40		45.53	73.93	28.40		42.04	70.44
2-1-45	强夯 夯击能 $\leq 1000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 7 夯点 每增减1击	10m2	2.84		8.37	11.21	2.84		7.72	10.56
2-1-46	强夯 夯击能 $\leq 1000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 4 夯点 4击	10m2	22.72		26.07	48.79	22.72		24.07	46.79

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
2-1-47	强夯 夯击能 $\leq 1000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 4 夯点 每增减1击	10m2	2.84		4.84	7.68	2.84		4.47	7.31
2-1-48	强夯 夯击能 $\leq 1000\text{kN}\cdot\text{m}$ 低锤满拍	10m2	66.74		77.95	144.69	66.74		71.98	138.72
2-1-49	强夯 夯击能 $\leq 2000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 7 夯点 4击	10m2	38.34		70.48	108.82	38.34		64.78	103.12
2-1-50	强夯 夯击能 $\leq 2000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 7 夯点 每增减1击	10m2	4.26		12.87	17.13	4.26		11.82	16.08
2-1-51	强夯 夯击能 $\leq 2000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 4 夯点 4击	10m2	31.24		40.24	71.48	31.24		36.98	68.22
2-1-52	强夯 夯击能 $\leq 2000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 4 夯点 每增减1击	10m2	2.84		7.39	10.23	2.84		6.79	9.63
2-1-53	强夯 夯击能 $\leq 2000\text{kN}\cdot\text{m}$ 低锤满拍	10m2	82.36		120.71	203.07	82.36		110.94	193.30
2-1-54	强夯 夯击能 $\leq 3000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 7 夯点 4击	10m2	42.60		95.24	137.84	42.60		87.18	129.78
2-1-55	强夯 夯击能 $\leq 3000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 7 夯点 每增减1击	10m2	5.68		18.14	23.82	5.68		16.60	22.28
2-1-56	强夯 夯击能 $\leq 3000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 4 夯点 4击	10m2	34.08		54.27	88.35	34.08		49.67	83.75
2-1-57	强夯 夯击能 $\leq 3000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 4 夯点 每增减1击	10m2	4.26		10.33	14.59	4.26		9.45	13.71
2-1-58	强夯 夯击能 $\leq 3000\text{kN}\cdot\text{m}$ 低锤满拍	10m2	79.52		162.97	242.49	79.52		149.18	228.70
2-1-59	强夯 夯击能 $\leq 4000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 7 夯点 4击	10m2	69.58		197.14	266.72	69.58		180.03	249.61
2-1-60	强夯 夯击能 $\leq 4000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 7 夯点 每增减1击	10m2	11.36		41.33	52.69	11.36		37.75	49.11
2-1-61	强夯 夯击能 $\leq 4000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 4 夯点 4击	10m2	49.70		112.76	162.46	49.70		102.98	152.68
2-1-62	强夯 夯击能 $\leq 4000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 4 夯点 每增减1击	10m2	7.10		23.65	30.75	7.10		21.60	28.70
2-1-63	强夯 夯击能 $\leq 4000\text{kN}\cdot\text{m}$ 低锤满拍	10m2	134.90		337.96	472.86	134.90		308.63	443.53
2-1-64	强夯 夯击能 $\leq 5000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 7 夯点 4击	10m2	76.68		230.77	307.45	76.68		210.31	286.99

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
2-1-65	强夯 夯击能 $\leq 5000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 7 夯点 每增减1击	10m2	12.78		48.48	61.26	12.78		44.18	56.96
2-1-66	强夯 夯击能 $\leq 5000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 4 夯点 4击	10m2	55.38		131.75	187.13	55.38		120.07	175.45
2-1-67	强夯 夯击能 $\leq 5000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 4 夯点 每增减1击	10m2	8.52		27.76	36.28	8.52		25.30	33.82
2-1-68	强夯 夯击能 $\leq 5000\text{kN}\cdot\text{m}$ 低锤满 拍	10m2	163.30		395.73	559.03	163.30		360.66	523.96
2-1-69	强夯 夯击能 $\leq 6000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 7 夯点 4击	10m2	83.78		268.52	352.30	83.78		248.14	331.92
2-1-70	强夯 夯击能 $\leq 6000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 7 夯点 每增减1击	10m2	14.20		56.52	70.72	14.20		52.23	66.43
2-1-71	强夯 夯击能 $\leq 6000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 4 夯点 4击	10m2	61.06		153.66	214.72	61.06		141.99	203.05
2-1-72	强夯 夯击能 $\leq 6000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 4 夯点 每增减1击	10m2	9.94		32.42	42.36	9.94		29.96	39.90
2-1-73	强夯 夯击能 $\leq 6000\text{kN}\cdot\text{m}$ 低锤满 拍	10m2	177.50		460.47	637.97	177.50		425.51	603.01
2-1-74	强夯 夯击能 $\leq 8000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 4 夯点 4击	10m2	71.00		194.00	265.00	71.00		179.30	250.30
2-1-75	强夯 夯击能 $\leq 8000\text{kN}\cdot\text{m}$ ≤ 4 夯点 每增减1击	10m2	11.36		38.25	49.61	11.36		35.35	46.71
2-1-76	强夯 夯击能 $\leq 8000\text{kN}\cdot\text{m}$ 低锤满 拍	10m2	232.88		594.06	826.94	232.88		549.04	781.92
	5. 注浆		1610.28	1791.19	577.99		1610.28	1615.83	562.07	
2-1-77	分层注浆 钻孔	10m	164.72	117.55	202.53	484.80	164.72	104.91	193.20	462.83
2-1-78	分层注浆 注浆	10m3	522.56	1172.18	155.08	1849.82	522.56	1053.38	151.89	1727.83
2-1-79	压密注浆 钻孔	10m	434.52	32.40		466.92	434.52	28.64		463.16
2-1-80	压密注浆 注浆	10m3	488.48	469.06	220.38	1177.92	488.48	428.90	216.98	1134.36
	6. 支护桩		32508.06	42779.94	22619.68		32508.06	40355.83	21244.46	
	(1) 填料桩		22153.42	33288.93	15552.51		22153.42	31899.90	14624.51	
2-1-81	振冲碎石桩	10m3	975.54	2254.20	954.57	4184.31	975.54	2188.56	894.16	4058.26
2-1-82	钻孔压浆碎石桩	10m3	2240.76	4314.01	1245.64	7800.41	2240.76	4012.25	1175.44	7428.45
2-1-83	碎石桩 桩长 $\leq 10\text{m}$	10m3	2222.30	2394.17	1401.10	6017.57	2222.30	2312.45	1322.15	5856.90

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
2-1-84	碎石桩 桩长 ≤15m	10m3	1659.98	2394.17	1147.89	5202.04	1659.98	2312.45	1074.35	5046.78
2-1-85	碎石桩 桩长 >15m	10m3	1574.78	2394.17	1087.47	5056.42	1574.78	2312.45	1017.81	4905.04
2-1-86	砂石桩 桩长 ≤10m	10m3	2269.16	3020.25	1401.10	6690.51	2269.16	2920.28	1322.15	6511.59
2-1-87	砂石桩 桩长 ≤15m	10m3	1705.42	3020.25	1147.89	5873.56	1705.42	2920.28	1074.35	5700.05
2-1-88	砂石桩 桩长 >15m	10m3	1617.38	3020.25	1087.47	5725.10	1617.38	2920.28	1017.81	5555.47
2-1-89	水泥粉煤灰碎石桩 桩径 ≤500mm 钻孔成孔	10m3	2307.50	3858.05	2491.11	8656.66	2307.50	3660.94	2377.87	8346.31
2-1-90	水泥粉煤灰碎石桩 桩径 ≤400mm 沉管成孔	10m3	2377.08	3310.43	1993.67	7681.18	2377.08	3153.32	1878.29	7408.69
2-1-91	灰土挤密桩 桩长 ≤6m	10m3	1934.04	1654.49	913.83	4502.36	1934.04	1593.32	842.50	4369.86
2-1-92	灰土挤密桩 桩长 >6m	10m3	1269.48	1654.49	680.77	3604.74	1269.48	1593.32	627.63	3490.43
	(2) 水泥桩		8287.12	9287.16	4452.28		8287.12	8275.39	4201.00	
2-1-93	深层水泥搅拌桩 粉喷桩 水泥掺量 13%	10m3	683.02	943.38	380.68	2007.08	683.02	834.88	363.27	1881.17
2-1-94	深层水泥搅拌桩 浆喷桩 水泥掺量 13%	10m3	768.22	955.54	432.67	2156.43	768.22	846.69	423.26	2038.17
2-1-95	深层水泥搅拌桩 水泥掺量 增减1%	10m3		70.31		70.31		62.48		62.48
2-1-96	三轴水泥搅拌桩二搅二喷(水泥掺 入量20%)	10m3	350.74	1363.97	449.17	2163.88	350.74	1208.65	423.11	1982.50
2-1-97	三轴水泥搅拌桩插、拔型钢	t	93.72	373.42	222.50	689.64	93.72	331.58	204.03	629.33
2-1-98	预钻孔道高压旋喷(摆喷)水泥桩 成孔	10m	217.26	14.95	317.54	549.75	217.26	13.24	298.37	528.87
2-1-99	预钻孔道高压旋喷(摆喷)水泥桩 单重管	10m3	1309.24	1564.96	474.00	3348.20	1309.24	1402.05	453.26	3164.55
2-1-100	预钻孔道高压旋喷(摆喷)水泥桩 双重管	10m3	1405.80	1727.04	881.92	4014.76	1405.80	1545.87	826.76	3778.43
2-1-101	预钻孔道高压旋喷(摆喷)水泥桩 三重管	10m3	1560.58	2273.59	1126.66	4960.83	1560.58	2029.95	1054.94	4645.47
2-1-102	凿桩头	10m3	1898.54		167.14	2065.68	1898.54		154.00	2052.54
	(3) 钢板桩		2067.52	203.85	2614.89		2067.52	180.54	2418.95	
2-1-103	打、拔钢板桩 桩长 ≤6m	t	756.86	41.68	978.38	1776.92	756.86	36.92	904.97	1698.75
2-1-104	打、拔钢板桩 桩长 ≤10m	t	521.14	41.68	671.25	1234.07	521.14	36.92	620.91	1178.97
2-1-105	打、拔钢板桩 桩长 ≤15m	t	394.76	41.68	502.04	938.48	394.76	36.92	464.48	896.16

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
2-1-106	打、拔钢板桩 桩长 >15m	t	340.80	43.39	422.33	806.52	340.80	38.43	390.89	770.12
2-1-107	安拆导向夹具	10m	53.96	35.42	40.89	130.27	53.96	31.35	37.70	123.01
	二、基坑与边坡支护		32295.06	27551.95	28316.63		32295.06	25977.45	26001.02	
	1.挡土板		4176.22	1606.79	97.54		4176.22	1445.75	95.94	
2-2-1	木挡土板 疏板木撑	10m2	224.36	114.67		339.03	224.36	103.72		328.08
2-2-2	木挡土板 疏板钢撑	10m2	171.82	93.68		265.50	171.82	83.95		255.77
2-2-3	木挡土板 密板木撑	10m2	289.68	136.45		426.13	289.68	121.93		411.61
2-2-4	木挡土板 密板钢撑	10m2	221.52	109.73		331.25	221.52	97.10		318.62
2-2-5	钢挡土板 疏板木撑	10m2	228.62	86.44		315.06	228.62	78.56		307.18
2-2-6	钢挡土板 疏板钢撑	10m2	173.24	73.39		246.63	173.24	65.86		239.10
2-2-7	钢挡土板 密板木撑	10m2	289.68	90.68		380.36	289.68	81.49		371.17
2-2-8	钢挡土板 密板钢撑	10m2	224.36	66.04		290.40	224.36	58.48		282.84
2-2-9	袋土围堰	10m3	2352.94	835.71	97.54	3286.19	2352.94	754.66	95.94	3203.54
	2.混凝土冠梁、腰梁		2208.10	7016.45	15.46		2208.10	6748.43	13.95	
2-2-10	冠梁 混凝土	10m3	917.32	3203.34	6.19	4126.85	917.32	3104.42	5.59	4027.33
2-2-11	冠梁 模板	10m2	315.24	295.79	1.59	612.62	315.24	261.78	1.43	578.45
2-2-12	腰梁 混凝土	10m3	664.56	3226.28	6.19	3897.03	664.56	3124.66	5.59	3794.81
2-2-13	腰梁 模板	10m2	310.98	291.04	1.49	603.51	310.98	257.57	1.34	569.89
	3.钢支撑		1606.02	4234.25	1159.68		1606.02	3744.08	1063.54	
2-2-14	钢支撑(支撑宽度) ≤15m安装	t	285.42	228.46	245.16	759.04	285.42	202.19	226.83	714.44
2-2-15	钢支撑(支撑宽度) ≤15m拆除	t	389.08	4.05	176.97	570.10	389.08	3.58	163.52	556.18
2-2-16	钢支撑(支撑宽度) >15m安装	t	269.80	150.48	319.84	740.12	269.80	133.17	293.36	696.33
2-2-17	钢支撑(支撑宽度) >15m拆除	t	328.02	4.05	252.40	584.47	328.02	3.58	230.90	562.50
2-2-18	钢腰梁	t	333.70	3847.21	165.31	4346.22	333.70	3401.56	148.93	3884.19
	4.土钉与锚喷联合支护		2665.34	988.39	2594.14		2665.34	917.95	2426.36	
2-2-19	砂浆土钉土层(钻孔灌浆)	10m	308.14	10.64	266.15	584.93	308.14	9.67	246.62	564.43
2-2-20	砂浆土钉岩石(钻孔灌浆)	10m	330.86	14.72	137.82	483.40	330.86	13.23	123.12	467.21
2-2-21	土层锚杆机械钻孔 孔径 ≤100mm	10m	195.96		275.92	471.88	195.96		264.27	460.23
2-2-22	土层锚杆机械钻孔 孔径 ≤150mm	10m	225.78		315.34	541.12	225.78		302.03	527.81

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
2-2-23	土层锚杆机械钻孔 孔径 ≤200mm	10m	255.60		354.76	610.36	255.60		339.78	595.38
2-2-24	锚杆机入岩增加	10m	366.36	22.43	914.10	1302.89	366.36	19.86	834.79	1221.01
2-2-25	土层锚杆锚孔注浆 孔径 ≤100mm	10m	46.86	83.98	42.85	173.69	46.86	76.58	42.19	165.63
2-2-26	土层锚杆锚孔注浆 孔径 ≤150mm	10m	59.64	103.53	42.85	206.02	59.64	94.43	42.19	196.26
2-2-27	土层锚杆锚孔注浆 孔径 ≤200mm	10m	76.68	175.62	55.09	307.39	76.68	160.11	54.24	291.03
2-2-28	喷射混凝土护坡 初喷厚50mm 土层	10m2	200.22	169.04	52.29	421.55	200.22	163.99	49.12	413.33
2-2-29	喷射混凝土护坡 初喷厚50mm 岩层	10m2	343.64	183.89	56.65	584.18	343.64	178.39	53.23	575.26
2-2-30	喷射混凝土护坡 每增减10mm	10m2	36.92	33.49	10.17	80.58	36.92	32.48	9.56	78.96
2-2-31	锚头制作、安装、张拉、锁定	套	218.68	191.05	70.15	479.88	218.68	169.21	65.22	453.11
	5. 地下连续墙		21639.38	13706.07	24449.81		21639.38	13121.24	22401.23	
2-2-32	现浇导墙混凝土	10m3	519.72	3232.00	6.38	3758.10	519.72	3137.87	5.75	3663.34
2-2-33	现浇导墙混凝土模板	10m2	455.82	279.23		735.05	455.82	247.13		702.95
2-2-34	地下连续墙成槽 深度 ≤15m	10m3	1506.62	1587.85	3004.33	6098.80	1506.62	1541.63	2695.99	5744.24
2-2-35	地下连续墙成槽 深度 ≤25m	10m3	1704.00	1587.85	4295.82	7587.67	1704.00	1541.63	3854.88	7100.51
2-2-36	地下连续墙成槽 深度 ≤35m	10m3	1924.10	1587.85	5608.44	9120.39	1924.10	1541.63	5032.82	8498.55
2-2-37	锁口管吊拔 深度 ≤15m	段	2632.68	368.56	2589.82	5591.06	2632.68	325.99	2434.55	5393.22
2-2-38	锁口管吊拔 深度 ≤25m	段	3389.54	614.36	3332.64	7336.54	3389.54	543.41	3132.73	7065.68
2-2-39	锁口管吊拔 深度 ≤35m	段	4184.74	860.09	4082.99	9127.82	4184.74	760.76	3836.72	8782.22
2-2-40	地下连续墙 清底置换	段	1464.02		1159.55	2623.57	1464.02		1064.06	2528.08
2-2-41	地下连续墙 浇筑混凝土	10m3	408.96	3588.28	52.12	4049.36	408.96	3481.19	51.00	3941.15
2-2-42	凿地下连续墙超灌混凝土	10m3	3449.18		317.72	3766.90	3449.18		292.73	3741.91
	三、排水与降水		158971.84	41064.76	119340.05		158971.84	38637.86	110405.63	
	1. 基底排水		134.90	490.01	968.62		134.90	474.57	869.41	
2-3-1	抽水机基底排水 降水深度 ≤1m	10m2	26.98	45.97	201.58	274.53	26.98	43.50	180.93	251.41
2-3-2	抽水机基底排水 降水深度 ≤2m	10m2	39.76	171.22	343.87	554.85	39.76	166.22	308.65	514.63
2-3-3	抽水机基底排水 降水深度 ≤3m	10m2	68.16	272.82	423.17	764.15	68.16	264.85	379.83	712.84
	2. 集水井排水		13039.86	4364.61	6912.92		13039.86	4117.19	6358.72	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
2-3-4	集水井井深≤2-4m 砖砌排水井	座	3062.94	1191.15	96.11	4350.20	3062.94	1135.53	88.00	4286.47
2-3-5	集水井井深≤2-4m 钢筋笼排水井	座	2395.54	1412.96	61.04	3869.54	2395.54	1348.40	55.88	3799.82
2-3-6	集水深井 混凝土无砂管 φ550	10m	2581.56	989.56	1063.90	4635.02	2581.56	913.78	973.42	4468.76
2-3-7	集水深井 钢筋笼井	10m	2794.56	628.31	2094.74	5517.61	2794.56	589.76	1948.10	5332.42
2-3-8	集水深井 钢管井	10m	2188.22	142.63	2228.59	4559.44	2188.22	129.72	2076.61	4394.55
2-3-9	抽水机集水井排水 污水泵	台日	5.68		428.61	434.29	5.68		380.76	386.44
2-3-10	抽水机集水井排水 单级清水泵	台日	5.68		129.60	135.28	5.68		117.51	123.19
2-3-11	抽水机集水井排水 泥浆泵	台日	5.68		810.33	816.01	5.68		718.44	724.12
	3. 井点降水		145797.08	36210.14	111458.51		145797.08	34046.10	103177.50	
2-3-12	轻型井点降水 井深4m以内 井管安装、拆除	10根	497.00	161.18	43.56	701.74	497.00	150.05	42.34	689.39
2-3-13	轻型井点降水 井深6m以内 井管安装、拆除	10根	745.50	217.30	65.21	1028.01	745.50	203.49	63.39	1012.38
2-3-14	轻型井点降水 设备使用	每套 每天	65.32	5.42	75.00	145.74	65.32	4.80	69.03	139.15
2-3-15	喷射井点降水 井深10m以内 井管安装、拆除	10根	6235.22	1727.43	2978.62	10941.27	6235.22	1644.89	2750.11	10630.22
2-3-16	喷射井点降水 井深10m以内 设备使用	每套 每天	812.24	58.80	1074.96	1946.00	812.24	52.03	954.96	1819.23
2-3-17	喷射井点降水 井深15m以内 井管安装、拆除	10根	10238.20	2523.55	5258.07	18019.82	10238.20	2404.31	4867.44	17509.95
2-3-18	喷射井点降水 井深15m以内 设备使用	每套 每天	812.24	129.79	1074.96	2016.99	812.24	114.86	954.96	1882.06
2-3-19	喷射井点降水 井深20m以内 井管安装、拆除	10根	13211.68	3297.44	6932.11	23441.23	13211.68	3144.94	6400.01	22756.63
2-3-20	喷射井点降水 井深20m以内 设备使用	每套 每天	812.24	175.14	1074.96	2062.34	812.24	154.99	954.96	1922.19
2-3-21	喷射井点降水 井深30m以内 井管安装、拆除	10根	17145.08	4798.49	8563.01	30506.58	17145.08	4573.02	7901.65	29619.75
2-3-22	喷射井点降水 井深30m以内 设备使用	每套 每天	812.24	361.25	1074.96	2248.45	812.24	319.69	954.96	2086.89
2-3-23	大口径 φ600井点降水 井深15m以内 井管安装、拆除	10根	29095.80	7966.24	27083.38	64145.42	29095.80	7733.10	25380.36	62209.26

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
2-3-24	大口径Φ600井点降水 井深15m以内 设备使用	每套 每天	812.24	52.56	1074.96	1939.76	812.24	46.52	954.96	1813.72
2-3-25	水平井点降水 井深25m以内 井管安装、拆除	10根	58603.40	6032.75	51850.26	116486.41	58603.40	5766.46	47911.20	112281.06
2-3-26	水平井点降水 井深25m以内 设备使用	每套 每天	812.24	33.16	449.07	1294.47	812.24	29.34	403.23	1244.81
2-3-27	电渗井点阳极降水 制作、安装、拆除	10根	3214.88	7178.89	1869.73	12263.50	3214.88	6353.01	1785.73	11353.62
2-3-28	电渗井点阳极降水 设备使用	每套 每天	812.24	469.30	569.88	1851.42	812.24	415.31	507.60	1735.15
2-3-29	射流泵井点降水 制作、安装、拆除	眼/组	150.52	18.25	26.68	195.45	150.52	16.71	24.93	192.16
2-3-30	射流泵井点降水 井点抽水	每组 每天	548.12		104.31	652.43	548.12		94.98	643.10
2-3-31	大口径深井降水 打井	10m	319.50	1002.80	157.82	1480.12	319.50	918.23	148.41	1386.14
2-3-32	大口径深井降水 降水抽水	台日	41.18	0.40	57.00	98.58	41.18	0.35	52.29	93.82
	第三章 桩基础工程		154513.04	78514.39	177263.85		154513.04	73802.87	165371.82	
	一、预制桩		41767.88	29865.26	45710.17		41767.88	27123.31	41823.39	
	1. 预制钢筋混凝土方桩		5831.94	674.20	10743.96		5831.94	596.72	9796.23	
3-1-1	打预制钢筋混凝土方桩 桩长≤12m	10m3	1133.16	85.25	1173.80	2392.21	1133.16	75.45	1085.58	2294.19
3-1-2	打预制钢筋混凝土方桩 桩长≤25m	10m3	940.04	86.15	1665.92	2692.11	940.04	76.25	1513.96	2530.25
3-1-3	打预制钢筋混凝土方桩 桩长≤45m	10m3	805.14	87.12	1423.00	2315.26	805.14	77.10	1293.09	2175.33
3-1-4	打预制钢筋混凝土方桩 桩长>45m	10m3	701.48	88.08	1358.41	2147.97	701.48	77.96	1231.82	2011.26
3-1-5	压预制钢筋混凝土方桩 桩长≤12m	10m3	761.12	80.50	948.60	1790.22	761.12	71.25	880.06	1712.43
3-1-6	压预制钢筋混凝土方桩 桩长≤25m	10m3	596.40	81.40	1492.80	2170.60	596.40	72.05	1360.39	2028.84
3-1-7	压预制钢筋混凝土方桩 桩长≤45m	10m3	477.12	82.37	1368.06	1927.55	477.12	72.90	1244.11	1794.13
3-1-8	压预制钢筋混凝土方桩 桩长>45m	10m3	417.48	83.33	1313.37	1814.18	417.48	73.76	1187.22	1678.46

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
	2. 预应力钢筋混凝土管桩		800.88	126.36	2333.79		800.88	111.84	2121.18	
3-1-9	打预应力钢筋混凝土管桩 桩径≤400mm	10m	107.92	9.63	152.11	269.66	107.92	8.52	140.67	257.11
3-1-10	打预应力钢筋混凝土管桩 桩径≤500mm	10m	117.86	13.89	287.59	419.34	117.86	12.29	261.34	391.49
3-1-11	打预应力钢筋混凝土管桩 桩径≤600mm	10m	122.12	18.39	323.97	464.48	122.12	16.28	293.78	432.18
3-1-12	打预应力钢筋混凝土管桩 桩径>600mm	10m	147.68	22.65	393.99	564.32	147.68	20.05	357.29	525.02
3-1-13	静力压预应力钢筋混凝土管桩 桩径≤400mm	10m	62.48	8.94	212.55	283.97	62.48	7.91	193.70	264.09
3-1-14	静力压预应力钢筋混凝土管桩 桩径≤500mm	10m	69.58	13.20	238.50	321.28	69.58	11.68	217.34	298.60
3-1-15	静力压预应力钢筋混凝土管桩 桩径≤600mm	10m	76.68	17.70	307.65	402.03	76.68	15.67	279.72	372.07
3-1-16	静力压预应力钢筋混凝土管桩 桩径>600mm	10m	96.56	21.96	417.43	535.95	96.56	19.44	377.34	493.34
	3. 预制钢筋混凝土板桩		4889.06	224.20	8915.09		4889.06	198.44	8181.15	
3-1-17	打预制钢筋混凝土板桩 单桩体积≤1m³	10m³	1620.22	56.05	2829.35	4505.62	1620.22	49.61	2599.94	4269.77
3-1-18	打预制钢筋混凝土板桩 单桩体积≤1.5m³	10m³	1343.32	56.05	2346.46	3745.83	1343.32	49.61	2156.20	3549.13
3-1-19	打预制钢筋混凝土板桩 单桩体积≤2.5m³	10m³	1025.24	56.05	1990.81	3072.10	1025.24	49.61	1823.49	2898.34
3-1-20	打预制钢筋混凝土板桩 单桩体积>2.5m³	10m³	900.28	56.05	1748.47	2704.80	900.28	49.61	1601.52	2551.41
	4. 钢管桩		14613.22	20468.37	8992.70		14613.22	18810.64	8316.01	
3-1-21	打钢管桩 桩长≤30m 桩径≤450mm	t	259.86	9.81	346.53	616.20	259.86	8.68	320.20	588.74
3-1-22	打钢管桩 桩长>30m 桩径≤450mm	t	193.12	12.88	256.91	462.91	193.12	11.41	237.39	441.92
3-1-23	打钢管桩 桩长≤30m 桩径≤650mm	t	183.18	18.01	380.46	581.65	183.18	15.94	346.45	545.57
3-1-24	打钢管桩 桩长>30m 桩径≤650mm	t	144.84	20.73	300.04	465.61	144.84	18.35	273.21	436.40

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
3-1-25	打钢管桩 桩长≤30m 桩径≤1000mm	t	134.90	29.27	306.16	470.33	134.90	25.91	278.13	438.94
3-1-26	打钢管桩 桩长>30m 桩径≤1000mm	t	99.40	36.26	227.92	363.58	99.40	32.10	207.05	338.55
3-1-27	钢管桩内切割 桩径≤450mm	10根	1124.64	354.15	818.07	2296.86	1124.64	325.00	759.80	2209.44
3-1-28	钢管桩内切割 桩径≤650mm	10根	1246.76	361.41	908.97	2517.14	1246.76	331.66	844.22	2422.64
3-1-29	钢管桩内切割 桩径≤1000mm	10根	1368.88	434.33	999.87	2803.08	1368.88	398.58	928.64	2696.10
3-1-30	钢管桩精割盖帽 桩径≤450mm	10个	1789.20	1456.30	899.04	4144.54	1789.20	1288.71	828.73	3906.64
3-1-31	钢管桩精割盖帽 桩径≤650mm	10个	2141.36	3165.48	1202.91	6509.75	2141.36	2801.31	1109.85	6052.52
3-1-32	钢管桩精割盖帽 桩径≤1000mm	10个	2710.78	6895.65	1702.27	11308.70	2710.78	6102.30	1572.06	10385.14
3-1-33	钢管内取土、填芯 管内钻孔取土	10m3	1395.86		632.48	2028.34	1395.86		600.27	1996.13
3-1-34	钢管内取土、填芯 管内填混凝土	10m3	1153.04	3336.80	5.97	4495.81	1153.04	3239.63	5.39	4398.06
3-1-35	钢管内取土、填芯 管内填黄砂	10m3	251.34	1491.59	2.55	1745.48	251.34	1448.22	2.31	1701.87
3-1-36	钢管内取土、填芯 管内填碎石	10m3	416.06	2845.70	2.55	3264.31	416.06	2762.84	2.31	3181.21
	5. 接桩、截(凿)桩头		15632.78	8372.13	14724.63		15632.78	7405.67	13408.82	
3-1-37	预制钢筋混凝土桩接桩 包角钢	10根	2379.92	372.03	3783.26	6535.21	2379.92	328.90	3470.38	6179.20
3-1-38	预制钢筋混凝土桩接桩 包钢板	10根	2483.58	2838.62	3829.53	9151.73	2483.58	2514.41	3501.09	8499.08
3-1-39	钢管桩电焊接桩 桩径≤450mm	10个	975.54	176.30	854.25	2006.09	975.54	156.00	784.32	1915.86
3-1-40	钢管桩电焊接桩 桩径≤650mm	10个	1043.70	265.48	1625.40	2934.58	1043.70	234.91	1467.79	2746.40
3-1-41	钢管桩电焊接桩 桩径≤1000mm	10个	1138.84	395.65	2470.60	4005.09	1138.84	350.10	2225.68	3714.62
3-1-42	预制钢筋混凝土桩截桩 方桩	10根	634.74	730.00	116.49	1481.23	634.74	646.00	105.47	1386.21
3-1-43	预制钢筋混凝土桩截桩 管桩	10根	515.46	492.75	78.58	1086.79	515.46	436.05	71.14	1022.65
3-1-44	凿桩头 预制钢筋混凝土桩	10m3	3325.64	1624.49	1030.08	5980.21	3325.64	1434.87	933.93	5694.44
3-1-45	凿桩头 灌注钢筋混凝土桩	10m3	3023.18	1476.81	936.44	5436.43	3023.18	1304.43	849.02	5176.63
3-1-46	桩头钢筋整理	10根	112.18			112.18	112.18			112.18
	二、灌注桩		112745.16	48649.13	131553.68		112745.16	46679.56	123548.43	
	1. 回旋钻机成孔		30520.06	884.64	24484.01		30520.06	829.15	23144.11	
3-2-1	回旋钻机钻孔 桩径≤800mm	10m3	2098.76	397.75	2069.25	4565.76	2098.76	371.38	1930.77	4400.91
3-2-2	回旋钻机钻孔 桩径≤1200mm	10m3	1147.36	268.80	1170.25	2586.41	1147.36	253.04	1090.05	2490.45
3-2-3	回旋钻机钻孔 桩径≤1500mm	10m3	910.22	218.09	929.27	2057.58	910.22	204.73	865.54	1980.49

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
3-2-4	回旋钻机钻孔 桩径≤800mm 入岩增加	10m3	11362.84		8265.68	19628.52	11362.84		7847.84	19210.68
3-2-5	回旋钻机钻孔 桩径≤1200mm 入岩增加	10m3	8182.04		6892.96	15075.00	8182.04		6527.05	14709.09
3-2-6	回旋钻机钻孔 桩径≤1500mm 入岩增加	10m3	6818.84		5156.60	11975.44	6818.84		4882.86	11701.70
	2.旋挖钻机成孔		14339.16	794.24	41773.67		14339.16	758.11	37649.62	
3-2-7	旋挖钻机钻孔 桩径≤1000mm	10m3	1287.94	233.11	2424.99	3946.04	1287.94	222.25	2200.09	3710.28
3-2-8	旋挖钻机钻孔 桩径≤1500mm	10m3	876.14	205.70	2069.69	3151.53	876.14	196.30	1871.76	2944.20
3-2-9	旋挖钻机钻孔 桩径≤2000mm	10m3	715.68	188.62	2074.18	2978.48	715.68	180.12	1868.50	2764.30
3-2-10	旋挖钻机钻孔 桩径>2000mm	10m3	607.76	166.81	1794.69	2569.26	607.76	159.44	1617.30	2384.50
3-2-11	旋挖钻机钻孔 桩径≤1000mm 入岩增加	10m3	3984.52		8976.04	12960.56	3984.52		8127.99	12112.51
3-2-12	旋挖钻机钻孔 桩径≤1500mm 入岩增加	10m3	2764.74		8292.82	11057.56	2764.74		7478.06	10242.80
3-2-13	旋挖钻机钻孔 桩径≤2000mm 入岩增加	10m3	2219.46		8682.34	10901.80	2219.46		7791.94	10011.40
3-2-14	旋挖钻机钻孔 桩径>2000mm 入岩增加	10m3	1882.92		7458.92	9341.84	1882.92		6693.98	8576.90
	3.冲击成孔机成孔		30312.74	585.91	50936.68		30312.74	553.23	49290.69	
3-2-15	冲击成孔机成孔 桩径≤1000mm	10m3	3751.64	297.14	5307.86	9356.64	3751.64	280.56	5143.39	9175.59
3-2-16	冲击成孔机成孔 桩径≤1500mm	10m3	1983.74	288.77	5412.36	7684.87	1983.74	272.67	5208.26	7464.67
3-2-17	冲击成孔机成孔 桩径≤1000mm 入岩增加	10m3	16070.14		25158.18	41228.32	16070.14		24430.14	40500.28
3-2-18	冲击成孔机成孔 桩径≤1500mm 入岩增加	10m3	8507.22		15058.28	23565.50	8507.22		14508.90	23016.12
	4.沉管成孔		6833.04	473.90	4814.07		6833.04	419.52	4459.37	
3-2-19	沉管桩成孔 桩长≤12m 振动式	10m3	1341.90	91.04	1055.18	2488.12	1341.90	80.59	981.34	2403.83
3-2-20	沉管桩成孔 桩长≤25m 振动式	10m3	1043.70	93.45	813.63	1950.78	1043.70	82.73	756.70	1883.13
3-2-21	沉管桩成孔 桩长>25m 振动式	10m3	935.78	96.47	737.35	1769.60	935.78	85.40	685.76	1706.94
3-2-22	沉管桩成孔 锤击式	10m3	1233.98	96.47	776.86	2107.31	1233.98	85.40	716.22	2035.60
3-2-23	沉管桩成孔 夯扩式	10m3	2277.68	96.47	1431.05	3805.20	2277.68	85.40	1319.35	3682.43
	5.螺旋钻机成孔		4668.96	62.10	2792.50		4668.96	54.97	2648.07	
3-2-24	螺旋钻机钻孔 桩长≤12m	10m3	2482.16	31.70	1484.59	3998.45	2482.16	28.06	1407.80	3918.02

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
3-2-25	螺旋钻机钻孔 桩长>12m	10m3	2186.80	30.40	1307.91	3525.11	2186.80	26.91	1240.27	3453.98
	6. 灌注桩混凝土		2114.38	21501.30			2114.38	20865.55		
3-2-26	灌注桩混凝土 回旋钻孔	10m3	269.80	4264.91		4534.71	269.80	4138.79		4408.59
3-2-27	灌注桩混凝土 旋挖成孔	10m3	345.06	4441.66		4786.72	345.06	4310.39		4655.45
3-2-28	灌注桩混凝土 冲击成孔	10m3	526.82	4441.66		4968.48	526.82	4310.39		4837.21
3-2-29	灌注桩混凝土 沉管成孔	10m3	488.48	4088.16		4576.64	488.48	3967.19		4455.67
3-2-30	灌注桩混凝土 螺旋钻孔	10m3	484.22	4264.91		4749.13	484.22	4138.79		4623.01
	7. 人工挖孔灌注桩		10536.40	18854.31	1226.28		10536.40	18272.27	1172.93	
3-2-31	人工挖孔灌注桩护壁 120厚实心砖	10m3	2945.08	4488.53	57.24	7490.85	2945.08	4344.01	56.86	7345.95
3-2-32	人工挖孔灌注桩护壁 240厚实心砖	10m3	2740.60	4405.77	66.89	7213.26	2740.60	4261.32	66.45	7068.37
3-2-33	人工挖孔灌注桩护壁 现浇混凝土	10m3	1581.88	3264.83	15.98	4862.69	1581.88	3167.69	14.42	4763.99
3-2-34	人工挖孔灌注桩护壁 安装预制混凝土	10m3	396.18		313.30	709.48	396.18		307.14	703.32
3-2-35	人工挖孔灌注桩桩芯 混凝土	10m3	1491.00	3338.67	339.81	5169.48	1491.00	3240.96	318.93	5050.89
3-2-36	人工挖孔灌注桩桩芯 毛石混凝土	10m3	1381.66	3356.51	433.06	5171.23	1381.66	3258.29	409.13	5049.08
	8. 钻孔压浆桩		12743.08	4268.90	5355.50		12743.08	3841.58	5016.85	
3-2-37	钻孔压浆桩 主杆直径≤300mm	10m	3862.40	1033.18	1566.08	6461.66	3862.40	926.07	1466.84	6255.31
3-2-38	钻孔压浆桩 主杆直径≤400mm	10m	4282.72	1413.90	1785.17	7481.79	4282.72	1271.82	1672.28	7226.82
3-2-39	钻孔压浆桩 主杆直径≤600mm	10m	4597.96	1821.82	2004.25	8424.03	4597.96	1643.69	1877.73	8119.38
	9. 灌注桩埋管、后压浆		677.34	1223.83	170.97		677.34	1085.18	166.79	
3-2-40	声测管埋设 钢管	10m	63.90	281.25	6.16	351.31	63.90	248.94	5.52	318.36
3-2-41	声测管埋设 钢质波纹管	10m	22.72	348.10		370.82	22.72	308.02		330.74
3-2-42	声测管埋设 塑料管	10m	19.88	92.22		112.10	19.88	81.61		101.49
3-2-43	注浆管埋设	10m	48.28	107.94	4.24	160.46	48.28	95.56	3.80	147.64
3-2-44	桩底(侧)后压浆	t	522.56	394.32	160.57	1077.45	522.56	351.05	157.47	1031.08
	第四章 砌筑工程		95628.48	181643.06	8183.90		95628.48	172355.34	7623.38	
	一、砖砌体		48679.02	88871.64	1346.09		48679.02	86042.38	1337.29	
4-1-1	砖基础	10m3	1557.74	3965.76	67.34	5590.84	1557.74	3837.64	66.90	5462.28
4-1-2	方形砖柱	10m3	2780.36	4163.79	60.16	7004.31	2780.36	4031.79	59.76	6871.91

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
4-1-3	异型砖柱	10m3	2882.60	5346.77	74.75	8304.12	2882.60	5177.70	74.26	8134.56
4-1-4	实心砖墙 墙厚53mm	10m3	3638.04	4301.90	33.67	7973.61	3638.04	4170.60	33.45	7842.09
4-1-5	实心砖墙 墙厚115mm	10m3	2548.90	4162.57	55.44	6766.91	2548.90	4031.43	55.08	6635.41
4-1-6	实心砖墙 墙厚180mm	10m3	2212.36	4095.15	65.09	6372.60	2212.36	3964.27	64.67	6241.30
4-1-7	实心砖墙 墙厚240mm	10m3	1806.24	4086.69	65.09	5958.02	1806.24	3956.06	64.67	5826.97
4-1-8	实心砖墙 墙厚365mm	10m3	1606.02	4087.35	68.46	5761.83	1606.02	3956.08	68.01	5630.11
4-1-9	实心砖墙 墙厚490mm	10m3	1536.44	4077.04	69.81	5683.29	1536.44	3945.81	69.35	5551.60
4-1-10	多孔砖墙 墙厚90mm	10m3	2587.24	4221.59	44.67	6853.50	2587.24	4090.66	44.38	6722.28
4-1-11	多孔砖墙 墙厚115mm	10m3	1993.68	3055.29	41.97	5090.94	1993.68	2958.82	41.70	4994.20
4-1-12	多孔砖墙 墙厚190mm	10m3	1647.20	2753.08	44.67	4444.95	1647.20	2664.90	44.38	4356.48
4-1-13	多孔砖墙 墙厚240mm	10m3	1635.84	3043.53	53.20	4732.57	1635.84	2945.42	52.85	4634.11
4-1-14	多孔砖墙 墙厚290mm	10m3	1496.68	3664.95	58.36	5219.99	1496.68	3547.80	57.98	5102.46
4-1-15	多孔砖墙 墙厚365mm	10m3	1536.44	3038.92	56.56	4631.92	1536.44	2940.33	56.19	4532.96
4-1-16	空心砖墙 墙厚115mm	10m3	1982.32	2715.02	33.89	4731.23	1982.32	2629.91	33.67	4645.90
4-1-17	空心砖墙 墙厚180mm	10m3	1655.72	2343.80	33.89	4033.41	1655.72	2269.50	33.67	3958.89
4-1-18	空心砖墙 墙厚240mm	10m3	1483.90	2721.31	44.44	4249.65	1483.90	2634.11	44.15	4162.16
4-1-19	空心砖墙 墙厚365mm	10m3	1226.88	2718.46	47.59	3992.93	1226.88	2630.78	47.27	3904.93
4-1-20	空花墙	10m3	1811.92	2928.14	33.67	4773.73	1811.92	2836.85	33.45	4682.22
4-1-21	贴砌砖墙 墙厚53mm	10m3	2841.42	4791.90	87.99	7721.31	2841.42	4636.61	87.41	7565.44
4-1-22	贴砌砖墙 墙厚115mm	10m3	2450.92	4379.66	80.13	6910.71	2450.92	4237.77	79.61	6768.30
4-1-23	砖地沟	10m3	1207.00	4088.06	65.09	5360.15	1207.00	3957.39	64.67	5229.06
4-1-24	零星砖砌体	10m3	2553.16	4120.91	60.16	6734.23	2553.16	3990.15	59.76	6603.07
	二、砌块砌体		19233.90	26948.12	195.99		19233.90	24126.70	194.43	
4-2-1	加气混凝土砌块墙	10m3	2568.78	1934.15	23.25	4526.18	2568.78	1873.68	23.10	4465.56
4-2-2	轻骨料混凝土小型砌块墙	10m3	2473.64	3183.08	34.28	5691.00	2473.64	2840.96	34.05	5348.65
4-2-3	承重混凝土小型空心砌块墙	10m3	2504.88	2946.50	37.87	5489.25	2504.88	2633.66	37.62	5176.16
4-2-4	零星砌块砌体	10m3	2947.92	1912.30	60.16	4920.38	2947.92	1728.26	59.76	4735.94
4-2-5	装饰砌块保温复合墙体 90mm+50mm+190mm 夹芯	10m2	904.54	1579.93	10.80	2495.27	904.54	1404.65	10.73	2319.92
4-2-6	装饰砌块保温复合墙体 90mm+50mm+190mm 夹芯发泡	10m2	1086.30	1597.31	10.82	2694.43	1086.30	1420.15	10.75	2517.20

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
4-2-7	钢筋混凝土镂空花格 厚度≤70mm	10m2	163.30	658.19	0.75	822.24	163.30	583.42	0.71	747.43
4-2-8	钢筋混凝土镂空花格 厚度≤100mm	10m2	235.72	802.12	0.98	1038.82	235.72	711.19	0.93	947.84
4-2-9	钢筋混凝土镂空花格 厚度≤200mm	10m2	470.02	979.54	2.19	1451.75	470.02	869.60	2.08	1341.70
4-2-10	混凝土砌块烟风道	10m3	3724.66	3157.71	12.64	6895.01	3724.66	2802.40	12.55	6539.61
4-2-11	变压式排烟气道 半周长≤800mm	10m	440.20	1423.22	0.64	1864.06	440.20	1260.66	0.61	1701.47
4-2-12	变压式排烟气道 半周长≤1200mm	10m	575.10	2200.31	0.76	2776.17	575.10	1948.68	0.73	2524.51
4-2-13	变压式排烟气道 半周长≤1500mm	10m	685.86	2654.76	0.85	3341.47	685.86	2351.18	0.81	3037.85
4-2-14	成品风帽安装	10套	452.98	1919.00		2371.98	452.98	1698.21		2151.19
	三、石砌体		23887.24	48912.25	6373.80		23887.24	47208.74	5842.14	
4-3-1	毛石基础	10m3	1286.52	3115.66	562.25	4964.43	1286.52	2993.20	518.83	4798.55
4-3-2	毛石墙	10m3	1905.64	3264.65	562.54	5732.83	1905.64	3138.83	519.12	5563.59
4-3-3	毛石挡土墙	10m3	1347.58	3264.85	562.27	5174.70	1347.58	3139.02	518.85	5005.45
4-3-4	毛料石挡土墙	10m3	1581.88	2875.75	631.88	5089.51	1581.88	2773.37	574.80	4930.05
4-3-5	毛石背里	10m3	1853.10	3264.85	562.27	5680.22	1853.10	3139.02	518.85	5510.97
4-3-6	砖背里	10m3	1478.22	4047.58	64.13	5589.93	1478.22	3918.24	63.71	5460.17
4-3-7	方整石柱	10m3	3060.10	6505.41	640.26	10205.77	3060.10	6294.38	583.12	9937.60
4-3-8	方整石墙	10m3	2511.98	6492.54	640.26	9644.78	2511.98	6281.89	583.12	9376.99
4-3-9	方整石零星砌体	10m3	4217.40	6878.19	649.86	11745.45	4217.40	6654.59	592.66	11464.65
4-3-10	浆砌毛石护坡	10m3	1456.92	3462.14	573.42	5492.48	1456.92	3328.57	529.94	5315.43
4-3-11	干砌毛石护坡	10m3	1046.54	2906.56	450.40	4403.50	1046.54	2811.15	407.72	4265.41
4-3-12	毛料石地沟	10m3	2141.36	2834.07	474.26	5449.69	2141.36	2736.48	431.42	5309.26
	四、轻质板墙		3828.32	16911.05	268.02		3828.32	14977.52	249.52	
4-4-1	GRC多孔板墙 板厚60mm	10m2	201.64	747.46	1.14	950.24	201.64	661.71	1.02	864.37
4-4-2	GRC多孔板墙 板厚80mm	10m2	224.36	936.73	1.14	1162.23	224.36	829.27	1.02	1054.65
4-4-3	GRC多孔板墙 板厚100mm	10m2	247.08	1125.98	1.26	1374.32	247.08	996.92	1.13	1245.13
4-4-4	轻集料混凝土多孔条板 板厚100mm	10m2	224.36	696.45		920.81	224.36	616.62		840.98

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
4-4-5	轻集料混凝土多孔条板 板厚120mm	10m2	247.08	843.89		1090.97	247.08	747.15		994.23
4-4-6	轻型陶粒混凝土实心条板墙 板厚60mm	10m2	183.18	1116.94	2.18	1302.30	183.18	988.91	1.95	1174.04
4-4-7	轻型陶粒混凝土实心条板墙 板厚80mm	10m2	210.16	1227.05	2.18	1439.39	210.16	1086.53	1.95	1298.64
4-4-8	石膏空心条板墙 板厚60mm	10m2	163.30	633.49	0.92	797.71	163.30	561.98	0.82	726.10
4-4-9	石膏空心条板墙 板厚80mm	10m2	173.24	805.25	1.03	979.52	173.24	714.45	0.92	888.61
4-4-10	双层石膏夹心条板墙	10m2	377.72	1147.17	3.09	1527.98	377.72	1018.82	2.77	1399.31
4-4-11	硅镁多孔板墙 板厚100mm	10m2	207.32	655.12	1.14	863.58	207.32	580.13	1.02	788.47
4-4-12	木纤维增强水泥多孔板墙	10m2	195.96	1214.36	1.72	1412.04	195.96	1075.26	1.54	1272.76
4-4-13	钢丝网水泥夹心板墙	10m2	203.06	750.80		953.86	203.06	664.77		867.83
4-4-14	GRC复合外墙板 板厚120mm	10m2	262.70	1233.47	6.41	1502.58	262.70	1091.82	5.74	1360.26
4-4-15	GRC复合外墙板 板厚370mm	10m2	332.28	1754.71	6.41	2093.40	332.28	1553.66	5.74	1891.68
4-4-16	彩钢压型板墙 单层	10m2	150.52	276.74	90.68	517.94	150.52	244.85	84.75	480.12
4-4-17	彩钢压型板墙 双层	10m2	224.36	1745.44	148.72	2118.52	224.36	1544.67	139.15	1908.18
	第五章 钢筋及混凝土工程		359316.80	1386337.79	120636.03		359316.80	1243091.93	110392.05	
	一、现浇混凝土		80420.28	204313.76	1372.85		80420.28	195559.37	1279.03	
	1. 基础		13877.66	47615.21	353.19		13877.66	46019.23	345.04	
5-1-1	现浇混凝土 桩承台 独立	10m3	613.44	3376.80	5.33	3995.57	613.44	3275.10	4.81	3893.35
5-1-2	现浇混凝土 桩承台 条形	10m3	670.24	3367.31	5.33	4042.88	670.24	3266.62	4.81	3941.67
5-1-3	现浇混凝土 条型基础 毛石混凝土	10m3	707.16	3384.80	4.53	4096.49	707.16	3284.09	4.09	3995.34
5-1-4	现浇混凝土 条型基础 混凝土	10m3	668.82	3362.87	5.33	4037.02	668.82	3262.68	4.81	3936.31
5-1-5	现浇混凝土 独立基础 毛石混凝土	10m3	727.04	3393.06	4.53	4124.63	727.04	3291.41	4.09	4022.54
5-1-6	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	621.96	3371.15	5.33	3998.44	621.96	3270.05	4.81	3896.82
5-1-7	现浇混凝土 混凝土筏形基础 梁板式	10m3	745.50	3389.28	6.40	4141.18	745.50	3286.22	5.78	4037.50
5-1-8	现浇混凝土 混凝土筏形基础 平板式	10m3	604.92	3389.18	6.20	4000.30	604.92	3286.13	5.59	3896.64
5-1-9	现浇混凝土 混凝土杯口基础	10m3	616.28	3381.70	5.28	4003.26	616.28	3279.43	4.77	3900.48

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
5-1-10	现浇混凝土 设备基础 毛石混凝土	10m3	433.10	3464.21	4.53	3901.84	433.10	3354.40	4.09	3791.59
5-1-11	现浇混凝土 设备基础 混凝土	10m3	697.22	3441.21	5.33	4143.76	697.22	3332.05	4.81	4034.08
5-1-12	现浇混凝土 基础梁	10m3	876.14	3405.34	6.19	4287.67	876.14	3300.57	5.59	4182.30
5-1-13	现浇混凝土 二次灌浆 混凝土	10m3	2947.92	3951.89		6899.81	2947.92	3792.86		6740.78
5-1-14	现浇混凝土 二次灌浆 水泥砂浆	10m3	2947.92	2936.41	288.88	6173.21	2947.92	2737.62	286.99	5972.53
	2. 柱		8473.14	13324.28	66.07		8473.14	12916.52	62.89	
5-1-15	现浇混凝土 矩形柱	10m3	1711.10	3356.92	15.23	5083.25	1711.10	3254.17	14.56	4979.83
5-1-16	现浇混凝土 异形柱	10m3	1911.32	3354.94	15.17	5281.43	1911.32	3252.39	14.51	5178.22
5-1-17	现浇混凝土 圆形柱	10m3	1890.02	3354.61	15.23	5259.86	1890.02	3252.05	14.56	5156.63
5-1-18	现浇混凝土 构造柱	10m3	2960.70	3257.81	20.44	6238.95	2960.70	3157.91	19.26	6137.87
	3. 梁		7971.88	20523.26	37.14		7971.88	19867.33	33.54	
5-1-19	现浇混凝土 矩形梁	10m3	914.48	3413.85	6.19	4334.52	914.48	3307.87	5.59	4227.94
5-1-20	现浇混凝土 异形梁	10m3	975.54	3431.28	6.19	4413.01	975.54	3323.32	5.59	4304.45
5-1-21	现浇混凝土 拱形梁	10m3	1168.66	3448.41	6.19	4623.26	1168.66	3338.93	5.59	4513.18
5-1-22	现浇混凝土 悬挑梁	10m3	999.68	3456.07	6.19	4461.94	999.68	3345.34	5.59	4350.61
5-1-23	现浇混凝土 圈梁及压顶	10m3	1728.14	3327.28	6.19	5061.61	1728.14	3222.73	5.59	4956.46
5-1-24	现浇混凝土 过梁	10m3	2185.38	3446.37	6.19	5637.94	2185.38	3329.14	5.59	5520.11
	4. 墙		10258.08	23513.07	245.37		10258.08	22796.29	222.91	
5-1-25	现浇混凝土 地下室外墙	10m3	1614.54	3357.59	12.92	4985.05	1614.54	3254.64	12.28	4881.46
5-1-26	现浇混凝土 挡土墙	10m3	1847.42	3354.00	12.92	5214.34	1847.42	3251.52	12.28	5111.22
5-1-27	现浇混凝土 直、弧形墙	10m3	1529.34	3356.16	12.92	4898.42	1529.34	3253.47	12.28	4795.09
5-1-28	现浇混凝土 剪力墙	10m3	1679.86	3369.52	12.92	5062.30	1679.86	3265.42	12.28	4957.56
5-1-29	现浇混凝土 大钢模板墙	10m3	1035.18	3372.43	12.92	4420.53	1035.18	3269.04	12.28	4316.50
5-1-30	现浇混凝土 建筑物滑膜工程	10m3	1022.40	3346.06	167.85	4536.31	1022.40	3247.61	149.23	4419.24
5-1-31	现浇混凝土 电梯井壁	10m3	1529.34	3357.31	12.92	4899.57	1529.34	3254.59	12.28	4796.21
	5. 板		3728.92	17191.70	32.60		3728.92	16651.36	29.47	
5-1-32	现浇混凝土 无梁板	10m3	543.86	3455.25	6.35	4005.46	543.86	3345.19	5.74	3894.79
5-1-33	现浇混凝土 平板	10m3	674.50	3498.56	6.35	4179.41	674.50	3383.91	5.74	4064.15
5-1-34	现浇混凝土 拱板	10m3	1035.18	3386.66	6.35	4428.19	1035.18	3284.01	5.74	4324.93
5-1-35	现浇混凝土 斜板、折板	10m3	741.24	3395.98	6.89	4144.11	741.24	3293.05	6.23	4040.52
5-1-36	现浇混凝土 大型空心楼板	10m3	734.14	3455.25	6.66	4196.05	734.14	3345.20	6.02	4085.36

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
	6. 楼梯		11378.46	13879.96	77.41		11378.46	13433.81	69.88	
5-1-37	现浇混凝土 直形楼梯段 无斜梁	10m3	2391.28	3470.29	20.33	5881.90	2391.28	3358.74	18.35	5768.37
5-1-38	现浇混凝土 直形楼梯段 有斜梁	10m3	2936.56	3473.01	20.33	6429.90	2936.56	3361.14	18.35	6316.05
5-1-39	现浇混凝土 旋转楼梯段 无梁	10m3	3034.54	3509.27	18.33	6562.14	3034.54	3393.55	16.55	6444.64
5-1-40	现浇混凝土 旋转楼梯段 有梁	10m3	3016.08	3427.39	18.42	6461.89	3016.08	3320.38	16.63	6353.09
	9. 其他		24732.14	68266.28	561.07		24732.14	63874.83	515.30	
5-1-41	现浇混凝土 雨篷	10m3	2395.54	3641.95	11.09	6048.58	2395.54	3512.14	10.01	5917.69
5-1-42	现浇混凝土 飘窗板	10m3	2364.30	3542.11	18.48	5924.89	2364.30	3423.09	16.68	5804.07
5-1-43	现浇混凝土 栏板	10m3	2368.56	3551.61	18.48	5938.65	2368.56	3431.74	16.68	5816.98
5-1-44	现浇混凝土 挑檐、天沟	10m3	2360.04	3532.61	18.48	5911.13	2360.04	3414.44	16.68	5791.16
5-1-45	现浇混凝土 地沟、电缆沟	10m3	1417.16	3393.82	18.48	4829.46	1417.16	3290.42	16.68	4724.26
5-1-46	现浇混凝土 小型构件	10m3	2230.82	4104.27		6335.09	2230.82	3924.50		6155.32
5-1-47	现浇混凝土 台阶	10m3	1492.42	3527.52	18.48	5038.42	1492.42	3409.74	16.68	4918.84
5-1-48	现浇混凝土 后浇带 梁	10m3	1580.46	3573.38	15.81	5169.65	1580.46	3448.55	14.66	5043.67
5-1-49	现浇混凝土 后浇带 楼板	10m3	1580.46	3635.27	15.81	5231.54	1580.46	3503.86	14.66	5098.98
5-1-50	现浇混凝土 后浇带 墙	10m3	1880.08	3553.64	15.81	5449.53	1880.08	3430.93	14.66	5325.67
5-1-51	现浇混凝土 后浇带 基础底板	10m3	1161.56	3590.82	11.38	4763.76	1161.56	3466.63	10.66	4638.85
5-1-52	现浇混凝土板中放置固定高强度薄壁空心管(GBF) Φ120	10m	96.56	648.65	1.36	746.57	96.56	574.06	1.27	671.89
5-1-53	现浇混凝土板中放置固定高强度薄壁空心管(GBF) Φ150	10m	120.70	810.73	1.47	932.90	120.70	717.44	1.37	839.51
5-1-54	现浇混凝土板中放置固定高强度薄壁空心管(GBF) Φ180	10m	150.52	972.80	1.47	1124.79	150.52	860.93	1.37	1012.82
5-1-55	现浇混凝土板中放置固定高强度薄壁空心管(GBF) Φ200	10m	151.94	1404.80	1.47	1558.21	151.94	1243.14	1.37	1396.45
5-1-56	现浇混凝土板中放置固定高强度薄壁空心管(GBF) Φ300	10m	159.04	1891.04	2.71	2052.79	159.04	1673.52	2.54	1835.10
5-1-57	现浇混凝土板中放置固定高强度薄壁空心管(GBF) Φ400	10m	188.86	2269.35	2.83	2461.04	188.86	2008.27	2.65	2199.78
5-1-58	现浇混凝土 现浇填充料空心板中PLM管铺设	10m2	349.32	3658.10		4007.42	349.32	3237.33		3586.65
5-1-59	现浇混凝土 现浇填充料空心板	10m3	1059.32	3496.09	7.30	4562.71	1059.32	3381.37	6.61	4447.30

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
5-1-60	现浇混凝土板中放置固定叠合箱 高度 ≤0.5m	10套	519.72	2626.55	77.45	3223.72	519.72	2325.80	71.32	2916.84
5-1-61	现浇混凝土板中放置固定叠合箱 高度 ≤1.0m	10套	477.12	2931.70	77.45	3486.27	477.12	2595.93	71.32	3144.37
5-1-62	现浇混凝土板中放置固定叠合箱 高度 ≤1.5m	10套	433.10	3641.24	77.45	4151.79	433.10	3223.85	71.32	3728.27
5-1-63	现浇混凝土板中放置固定蜂巢芯 高度 150~700mm A型 900mm×900mm	10套	92.30	2943.43	77.45	3113.18	92.30	2604.77	71.32	2768.39
5-1-64	现浇混凝土板中放置固定蜂巢芯 高度 150~700mm B型 500mm×500mm	10套	102.24	1324.80	70.36	1497.40	102.24	1172.38	64.79	1339.41
	二、预制混凝土构件制作		7004.86	10765.25	511.55		7004.86	10401.89	493.72	
5-2-1	预制混凝土 过梁	10m3	1513.72	3541.53	195.83	5251.08	1513.72	3425.16	188.98	5127.86
5-2-2	预制混凝土 零星盖板	10m3	2925.20	3561.20	157.86	6644.26	2925.20	3442.92	152.37	6520.49
5-2-3	预制混凝土 小型构件	10m3	2565.94	3662.52	157.86	6386.32	2565.94	3533.81	152.37	6252.12
	三、混凝土搅拌制作及泵送		850.58	404.66	1741.72		850.58	368.02	1657.77	
5-3-1	现场搅拌混凝土 基础	10m3	264.12	31.08	127.21	422.41	264.12	30.18	122.30	416.60
5-3-2	现场搅拌混凝土 柱、墙、梁、板	10m3	264.12	31.08	205.49	500.69	264.12	30.18	197.56	491.86
5-3-3	现场搅拌混凝土 其他	10m3	264.12	31.08	326.18	621.38	264.12	30.18	313.59	607.89
5-3-4	场内运输混凝土 混凝土运输车 运距≤2km	10m3			186.00	186.00			170.06	170.06
5-3-5	场内运输混凝土 机动翻斗车 运距≤1km	10m3			640.50	640.50			619.60	619.60
5-3-6	泵送混凝土 增加材料	10m3		217.31		217.31		192.16		192.16
5-3-7	泵送混凝土 输送泵	10m3	14.20	45.39	67.39	126.98	14.20	41.62	61.90	117.72
5-3-8	泵送混凝土 输送泵车	10m3	9.94	24.43	188.95	223.32	9.94	22.21	172.76	204.91
5-3-9	输送混凝土管道安拆 输送高度≤50m	10m3	34.08	24.29		58.37	34.08	21.49		55.57
	四、钢筋工程		75319.64	175037.48	9436.60		75319.64	154904.50	8576.46	
5-4-1	现浇构件钢筋HPB300 ≤φ10	t	2240.76	3820.54	35.73	6097.03	2240.76	3380.99	32.71	5654.46
5-4-2	现浇构件钢筋HPB300 ≤φ18	t	1280.84	3825.85	66.08	5172.77	1280.84	3385.76	59.42	4726.02
5-4-3	现浇构件钢筋HPB300 ≤φ25	t	890.34	3887.81	55.86	4834.01	890.34	3440.58	50.18	4381.10

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
5-4-4	现浇构件钢筋HRB400 $\leq\phi 10$	t	1801.98	3810.34	38.70	5651.02	1801.98	3371.96	35.42	5209.36
5-4-5	现浇构件钢筋HRB400 $\leq\phi 18$	t	1381.66	3683.50	86.81	5151.97	1381.66	3259.79	78.00	4719.45
5-4-6	现浇构件钢筋HRB400 $\leq\phi 25$	t	888.92	3680.12	65.15	4634.19	888.92	3256.80	58.49	4204.21
5-4-7	现浇构件钢筋HRB400 $>\phi 25$	t	690.12	3625.00	9.10	4324.22	690.12	3207.97	8.32	3906.41
5-4-8	现浇构件钢筋HRB500 $\leq\phi 10$	t	1800.56	4065.34	55.24	5921.14	1800.56	3597.63	50.62	5448.81
5-4-9	现浇构件钢筋HRB500 $\leq\phi 18$	t	1381.66	3693.90	94.76	5170.32	1381.66	3269.00	85.12	4735.78
5-4-10	现浇构件钢筋HRB500 $\leq\phi 25$	t	888.92	3685.56	68.42	4642.90	888.92	3261.62	61.43	4211.97
5-4-11	现浇构件钢筋HRB500 $>\phi 25$	t	691.54	3625.00	10.15	4326.69	691.54	3207.97	9.28	3908.79
5-4-12	$\leq\phi 5$ 冷拔低碳钢丝 绑扎	t	6314.74	7239.23	52.41	13606.38	6314.74	6406.36	47.97	12769.07
5-4-13	$\leq\phi 5$ 冷拔低碳钢丝 点焊	t	6316.16	7147.90	436.39	13900.45	6316.16	6325.57	390.14	13031.87
5-4-14	预制构件钢筋HPB300 $\leq\phi 10$ 绑扎	t	2404.06	3866.25	23.14	6293.45	2404.06	3421.43	21.26	5846.75
5-4-15	预制构件钢筋HPB300 $\leq\phi 10$ 点焊	t	1326.28	3807.46	274.07	5407.81	1326.28	3369.44	244.88	4940.60
5-4-16	预制构件钢筋HPB300 $\leq\phi 16$ 绑扎	t	1333.38	3871.09	67.21	5271.68	1333.38	3425.80	60.42	4819.60
5-4-17	预制构件钢筋HPB300 $\leq\phi 16$ 点焊	t	1005.36	3856.72	210.00	5072.08	1005.36	3413.74	187.66	4606.76
5-4-18	预制构件钢筋HRB400 $\leq\phi 10$	t	1251.02	3856.50	23.27	5130.79	1251.02	3412.86	21.38	4685.26
5-4-19	预制构件钢筋HRB400 $\leq\phi 18$	t	1251.02	3727.76	86.08	5064.86	1251.02	3298.97	77.38	4627.37
5-4-20	预制构件钢筋HRB500 $\leq\phi 10$	t	1820.44	4114.55	24.35	5959.34	1820.44	3641.22	22.37	5484.03
5-4-21	预制构件钢筋HRB500 $\leq\phi 18$	t	1498.10	3768.61	86.79	5353.50	1498.10	3335.13	77.93	4911.16
5-4-22	现浇构件箍筋 $\leq\phi 10$	t	3013.24	3810.35	46.10	6869.69	3013.24	3371.96	42.41	6427.61
5-4-23	现浇构件箍筋 $>\phi 10$	t	1652.88	3722.82	25.49	5401.19	1652.88	3294.51	23.45	4970.84
5-4-24	先张法预应力钢筋 $\leq\phi 5$	t	2240.76	5096.42	83.46	7420.64	2240.76	4510.18	75.48	6826.42
5-4-25	先张法预应力钢筋 $\leq\phi 16$	t	1165.82	4977.49	245.54	6388.85	1165.82	4405.14	232.08	5803.04
5-4-26	先张法预应力钢筋 $>\phi 16$	t	920.16	4637.05	193.13	5750.34	920.16	4103.79	182.94	5206.89
5-4-27	后张法预应力钢筋 $\leq\phi 25$	t	2110.12	6988.90	762.44	9861.46	2110.12	6184.94	742.53	9037.59
5-4-28	后张法预应力钢筋 $>\phi 25$	t	1222.62	5935.52	408.60	7566.74	1222.62	5252.83	395.30	6870.75
5-4-29	钢绞线 有粘结	t	497.00	4684.25	47.51	5228.76	497.00	4145.36	43.42	4685.78
5-4-30	钢绞线 无粘结	t	450.14	5401.75	47.51	5899.40	450.14	4780.31	43.42	5273.87
5-4-31	预应力钢绞线张拉	t	779.58		1232.00	2011.58	779.58		1094.98	1874.56

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
5-4-32	锚具安装 单锚	套	63.90	78.00	1.88	143.78	63.90	69.02	1.68	134.60
5-4-33	锚具安装 群锚	套	107.92	94.20	234.22	436.34	107.92	83.36	209.54	400.82
5-4-34	预埋管孔道铺设灌浆	m	24.14	33.05	0.15	57.34	24.14	29.25	0.14	53.53
5-4-35	螺纹套筒钢筋接头 $\leq \phi 20$	10个	41.18	21.61	3.93	66.72	41.18	19.14	3.63	63.95
5-4-36	螺纹套筒钢筋接头 $\leq \phi 25$	10个	45.44	29.69	5.25	80.38	45.44	26.31	4.85	76.60
5-4-37	螺纹套筒钢筋接头 $\leq \phi 32$	10个	48.28	51.50	6.89	106.67	48.28	45.60	6.37	100.25
5-4-38	螺纹套筒钢筋接头 $\leq \phi 45$	10个	52.54	90.29	10.83	153.66	52.54	79.94	10.00	142.48
5-4-39	带肋钢筋接头冷挤压连接 $\phi 20$	10个	71.00	32.55	4.47	108.02	71.00	28.77	4.06	103.83
5-4-40	带肋钢筋接头冷挤压连接 $\phi 22$	10个	76.68	42.55	4.69	123.92	76.68	37.61	4.27	118.56
5-4-41	带肋钢筋接头冷挤压连接 $\phi 25$	10个	85.20	65.57	5.03	155.80	85.20	57.96	4.57	147.73
5-4-42	带肋钢筋接头冷挤压连接 $\phi 28$	10个	95.14	87.15	5.41	187.70	95.14	77.04	4.91	177.09
5-4-43	带肋钢筋接头冷挤压连接 $\phi 32$	10个	105.08	127.60	5.82	238.50	105.08	112.80	5.29	223.17
5-4-44	带肋钢筋接头冷挤压连接 $\phi 36$	10个	116.44	172.20	6.23	294.87	116.44	152.22	5.67	274.33
5-4-45	带肋钢筋接头冷挤压连接 $\phi 40$	10个	126.38	234.15	6.80	367.33	126.38	206.99	6.18	339.55
5-4-46	电渣压力焊接头 $\phi 14$	10个	39.76	7.63	17.45	64.84	39.76	6.75	15.60	62.11
5-4-47	电渣压力焊接头 $\phi 16$	10个	39.76	8.21	19.55	67.52	39.76	7.27	17.47	64.50
5-4-48	电渣压力焊接头 $\phi 18$	10个	45.44	10.32	21.03	76.79	45.44	9.15	18.79	73.38
5-4-49	铁件制作	t	914.48	5842.15	1181.22	7937.85	914.48	5172.72	1056.89	7144.09
5-4-50	铁件安装	t	2861.30	388.80	677.72	3927.82	2861.30	344.16	603.69	3809.15
5-4-51	砌体加固筋焊接 $\leq \phi 5$	t	2331.64	7437.80	556.69	10326.13	2331.64	6582.22	499.30	9413.16
5-4-52	砌体加固筋焊接 $\leq \phi 6$	t	1799.14	4213.55	357.42	6370.11	1799.14	3728.86	320.71	5848.71
5-4-53	砌体加固筋焊接 $\leq \phi 8$	t	1564.84	3807.23	302.40	5674.47	1564.84	3369.26	271.72	5205.82
5-4-54	立面钉钢板网	10m2	63.90	74.78		138.68	63.90	66.16		130.06
5-4-55	立面钉钢丝网	10m2	63.90	42.23		106.13	63.90	37.39		101.29
5-4-56	平面铺钉钢丝网	10m2	58.22	42.23		100.45	58.22	37.39		95.61
5-4-57	冷轧带肋钢筋 $\phi 6$	t	2712.20	4082.52	43.79	6838.51	2712.20	3612.81	40.27	6365.28
5-4-58	冷轧带肋钢筋 $\phi 8$	t	1790.62	3700.10	37.26	5527.98	1790.62	3274.40	34.26	5099.28
5-4-59	冷轧带肋钢筋 $\phi 10$	t	1329.12	3648.42	32.28	5009.82	1329.12	3228.67	29.68	4587.47
5-4-60	马凳钢筋	t	3285.88	3710.30	26.57	7022.75	3285.88	3283.42	24.40	6593.70
5-4-61	钢筋间隔件	10个	12.78	10.68		23.46	12.78	9.44		22.22
5-4-62	植筋 $\leq \phi 10$	10根	18.46	20.59		39.05	18.46	18.21		36.67

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
5-4-63	植筋 $\leq \phi 16$	10根	28.40	40.80		69.20	28.40	36.10		64.50
5-4-64	植筋 $\leq \phi 20$	10根	112.18	82.56		194.74	112.18	73.05		185.23
5-4-65	植筋 $\leq \phi 25$	10根	127.80	131.81		259.61	127.80	116.64		244.44
5-4-66	植筋 $> \phi 25$	10根	142.00	241.72		383.72	142.00	213.91		355.91
5-4-67	现浇混凝土埋设螺栓	10个	269.80	587.24	14.29	871.33	269.80	519.72	13.04	802.56
5-4-68	钢筋笼制作安装	t	2138.52	3832.12	885.84	6856.48	2138.52	3391.18	803.09	6332.79
	五、预制混凝土构件安装		195721.44	995816.64	107573.31		195721.44	881858.15	98385.07	
	1. 柱安装		24379.98	132825.44	12637.87		24379.98	117579.89	11490.30	
	(1) 轮胎式起重机		15952.28	79876.78	11302.01		15952.28	70723.09	10294.69	
5-5-1	轮胎式起重机 柱 每根构件体积 $\leq 6m^3$ 安装	10m3	863.36	8890.45	438.43	10192.24	863.36	7867.64	403.11	9134.11
5-5-2	轮胎式起重机 柱 每根构件体积 $\leq 6m^3$ 灌缝	10m3	328.02	240.24		568.26	328.02	232.90		560.92
5-5-3	轮胎式起重机 柱 每根构件体积 $\leq 10m^3$ 安装	10m3	999.68	8857.83	599.47	10456.98	999.68	7838.77	548.14	9386.59
5-5-4	轮胎式起重机 柱 每根构件体积 $\leq 10m^3$ 灌缝	10m3	79.52	118.55		198.07	79.52	114.92		194.44
5-5-5	轮胎式起重机 柱 每根构件体积 $\leq 14m^3$ 安装	10m3	1502.36	8751.51	2292.49	12546.36	1502.36	7744.68	2089.27	11336.31
5-5-6	轮胎式起重机 柱 每根构件体积 $\leq 14m^3$ 灌缝	10m3	28.40	69.54		97.94	28.40	67.38		95.78
5-5-7	轮胎式起重机 柱接柱 每根柱单体 体积 $\leq 6m^3$ 第一节	10m3	1999.36	8961.40	1133.98	12094.74	1999.36	7930.34	1034.91	10964.61
5-5-8	轮胎式起重机 柱接柱 每根柱单体 体积 $\leq 10m^3$ 第一节	10m3	1696.90	8797.80	1116.41	11611.11	1696.90	7785.60	1015.63	10498.13
5-5-9	轮胎式起重机 柱接柱 每根柱单体 体积 $\leq 14m^3$ 第一节	10m3	1718.20	8715.13	1311.68	11745.01	1718.20	7712.46	1190.96	10621.62
5-5-10	轮胎式起重机 柱接柱 每根柱单体 体积 $\leq 6m^3$ 第二节	10m3	2506.30	8961.40	1414.72	12882.42	2506.30	7930.34	1291.10	11727.74
5-5-11	轮胎式起重机 柱接柱 每根柱单体 体积 $\leq 10m^3$ 第二节	10m3	2090.24	8797.80	1369.07	12257.11	2090.24	7785.60	1245.46	11121.30
5-5-12	轮胎式起重机 柱接柱 每根柱单体 体积 $\leq 14m^3$ 第二节	10m3	2139.94	8715.13	1625.76	12480.83	2139.94	7712.46	1476.11	11328.51
	(2) 塔式起重机		8427.70	52948.66	1335.86		8427.70	46856.80	1195.61	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
5-5-13	塔式起重机 柱接柱 每根柱单体体积 ≤6m3 第一节	10m3	1557.74	8961.40	246.23	10765.37	1557.74	7930.34	220.38	9708.46
5-5-14	塔式起重机 柱接柱 每根柱单体体积 ≤10m3 第一节	10m3	1344.74	8797.80	212.87	10355.41	1344.74	7785.60	190.52	9320.86
5-5-15	塔式起重机 柱接柱 每根柱单体体积 ≤14m3 第一节	10m3	1181.44	8715.13	184.10	10080.67	1181.44	7712.46	164.77	9058.67
5-5-16	塔式起重机 柱接柱 每根柱单体体积 ≤6m3 第二节	10m3	1750.86	8961.40	277.29	10989.55	1750.86	7930.34	248.18	9929.38
5-5-17	塔式起重机 柱接柱 每根柱单体体积 ≤10m3 第二节	10m3	1341.90	8797.80	211.69	10351.39	1341.90	7785.60	189.47	9316.97
5-5-18	塔式起重机 柱接柱 每根柱单体体积 ≤14m3 第二节	10m3	1251.02	8715.13	203.68	10169.83	1251.02	7712.46	182.29	9145.77
	2. 框架安装		12916.32	79297.93	4381.24		12916.32	70175.64	4028.04	
	(1) 轮胎式起重机		7883.84	39649.11	4241.33		7883.84	35087.95	3902.82	
5-5-19	轮胎式起重机 框架柱 每个构件单体体积 ≤1m3	10m3	2933.72	10300.62	1523.09	14757.43	2933.72	9115.63	1402.59	13451.94
5-5-20	轮胎式起重机 框架柱 每个构件单体体积 ≤2m3	10m3	1980.90	9441.90	1023.27	12446.07	1980.90	8355.66	942.31	11278.87
5-5-21	轮胎式起重机 框架柱 每个构件单体体积 ≤3m3	10m3	1942.56	9155.94	1012.01	12110.51	1942.56	8102.60	931.95	10977.11
5-5-22	轮胎式起重机 框架梁 每个构件单体体积 ≤2m3	10m3	1026.66	10750.65	682.96	12460.27	1026.66	9514.06	625.97	11166.69
	(2) 塔式起重机		5032.48	39648.82	139.91		5032.48	35087.69	125.22	
5-5-23	塔式起重机 框架柱 每根构件单体体积 ≤1m3	10m3	1887.18	10300.62		12187.80	1887.18	9115.63		11002.81
5-5-24	塔式起重机 框架柱 每根构件单体体积 ≤2m3	10m3	1236.82	9441.90		10678.72	1236.82	8355.66		9592.48
5-5-25	塔式起重机 框架柱 每根构件单体体积 ≤3m3	10m3	1199.90	9155.65		10355.55	1199.90	8102.34		9302.24
5-5-26	塔式起重机 框架梁 每根构件单体体积 ≤2m3	10m3	708.58	10750.65	139.91	11599.14	708.58	9514.06	125.22	10347.86
	3. 吊车梁安装、灌缝(轮胎式起重机)		2168.34	50184.32	1712.73		2168.34	44438.63	1567.55	
5-5-27	鱼腹式吊车梁 每根构件单体体积 ≤1.6m3	10m3	631.90	12653.19	585.49	13870.58	631.90	11197.60	536.60	12366.10

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
5-5-28	鱼腹式吊车梁 每根构件单体体积 ≤2.4m ³	10m ³	437.36	12408.91	408.44	13254.71	437.36	10981.40	374.34	11793.10
5-5-29	鱼腹式吊车梁 每根构件单体体积 ≤3.6m ³	10m ³	360.68	12295.20	353.78	13009.66	360.68	10880.76	323.88	11565.32
5-5-30	鱼腹式吊车梁 每根构件单体体积 ≤5.2m ³	10m ³	374.88	12243.48	354.34	12972.70	374.88	10834.98	323.08	11532.94
5-5-31	吊车梁接头灌缝	10m ³	363.52	583.54	10.68	957.74	363.52	543.89	9.65	917.06
	4. 梁安装、灌缝		26095.34	180726.25	17323.03		26095.34	159959.07	15854.26	
	(1) 轮胎式起重机		22258.50	140274.24	17117.16		22258.50	124151.93	15669.99	
5-5-32	轮胎式起重机 单梁 每个构件单体 体积 ≤0.4m ³	10m ³	2181.12	9688.32	1716.71	13586.15	2181.12	8573.73	1580.89	12335.74
5-5-33	轮胎式起重机 单梁 每个构件单体 体积 ≤0.8m ³	10m ³	721.36	9643.40	643.07	11007.83	721.36	8533.99	589.38	9844.73
5-5-34	轮胎式起重机 单梁 每个构件单体 体积 ≤1.6m ³	10m ³	536.76	9585.86	479.45	10602.07	536.76	8483.08	439.42	9459.26
5-5-35	轮胎式起重机 连系梁 每个构件单 体体积 ≤0.8m ³	10m ³	583.62	6136.92	519.93	7240.47	583.62	5430.86	476.52	6491.00
5-5-36	轮胎式起重机 无天窗托架梁 安 装高度 ≤10m 翻身就位	10m ³	468.60	193.17	362.48	1024.25	468.60	170.94	333.80	973.34
5-5-37	轮胎式起重机 无天窗托架梁 安 装高度 ≤10m 安装	10m ³	964.18	10672.89	765.75	12402.82	964.18	9445.11	698.53	11107.82
5-5-38	轮胎式起重机 无天窗托架梁 安 装高度 ≤15m 翻身就位	10m ³	491.32	193.17	379.60	1064.09	491.32	170.94	349.03	1011.29
5-5-39	轮胎式起重机 无天窗托架梁 安 装高度 ≤15m 安装	10m ³	1106.18	10672.89	898.85	12677.92	1106.18	9445.11	819.26	11370.55
5-5-40	轮胎式起重机 无天窗托架梁 安 装高度 ≤20m 翻身就位	10m ³	491.32	193.18	379.13	1063.63	491.32	170.95	348.59	1010.86
5-5-41	轮胎式起重机 无天窗托架梁 安 装高度 ≤20m 安装	10m ³	1394.44	10672.89	1128.76	13196.09	1394.44	9445.11	1028.79	11868.34
5-5-42	轮胎式起重机 无天窗薄腹梁(单 坡) 安装高度 ≤10m 翻身就位	10m ³	467.18	57.54	351.22	875.94	467.18	50.92	323.43	841.53
5-5-43	轮胎式起重机 无天窗薄腹梁(单 坡) 安装高度 ≤10m 安装	10m ³	1303.56	8970.54	956.11	11230.21	1303.56	7938.54	873.29	10115.39

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
5-5-44	轮胎式起重机 无天窗薄腹梁(单坡) 安装高度 ≤15m 翻身就位	10m3	467.18	57.54	351.22	875.94	467.18	50.92	323.43	841.53
5-5-45	轮胎式起重机 无天窗薄腹梁(单坡) 安装高度 ≤15m 安装	10m3	1488.16	8970.54	1095.42	11554.12	1488.16	7938.54	1000.60	10427.30
5-5-46	轮胎式起重机 无天窗薄腹梁(单坡) 安装高度 ≤20m 翻身就位	10m3	467.18	57.54	367.81	892.53	467.18	50.92	338.19	856.29
5-5-47	轮胎式起重机 无天窗薄腹梁(单坡) 安装高度 ≤20m 安装	10m3	1881.50	8970.54	1384.74	12236.78	1881.50	7938.54	1264.83	11084.87
5-5-48	轮胎式起重机 无天窗薄腹梁(双坡) 安装高度 ≤10m 翻身就位	10m3	414.64	48.72	305.07	768.43	414.64	43.11	280.93	738.68
5-5-49	轮胎式起重机 无天窗薄腹梁(双坡) 安装高度 ≤10m 安装	10m3	1249.60	8908.57	922.13	11080.30	1249.60	7883.69	842.30	9975.59
5-5-50	轮胎式起重机 无天窗薄腹梁(双坡) 安装高度 ≤15m 翻身就位	10m3	414.64	48.72	319.48	782.84	414.64	43.11	293.75	751.50
5-5-51	轮胎式起重机 无天窗薄腹梁(双坡) 安装高度 ≤15m 安装	10m3	1437.04	8908.57	1088.02	11433.63	1437.04	7883.69	992.90	10313.63
5-5-52	轮胎式起重机 无天窗薄腹梁(双坡) 安装高度 ≤20m 翻身就位	10m3	414.64	48.72	319.48	782.84	414.64	43.11	293.75	751.50
5-5-53	轮胎式起重机 无天窗薄腹梁(双坡) 安装高度 ≤20m 安装	10m3	1823.28	8908.57	1382.75	12114.60	1823.28	7883.69	1261.90	10968.87
5-5-54	轮胎式起重机 基础梁 每个构件单个体积 ≤0.5m3	10m3	660.30	9202.46	588.34	10451.10	660.30	8143.78	539.22	9343.30
5-5-55	轮胎式起重机 基础梁 每个构件单个体积 ≤1m3	10m3	461.50	9151.61	410.47	10023.58	461.50	8098.78	376.20	8936.48
5-5-56	轮胎式起重机 灌缝	10m3	369.20	311.37	1.17	681.74	369.20	290.77	1.06	661.03
	(2) 塔式起重机		3836.84	40452.01	205.87		3836.84	35807.14	184.27	
5-5-57	塔式起重机 单梁 每个构件单个体积 ≤0.8m3	10m3	533.92	9643.41	80.94	10258.27	533.92	8534.01	72.45	9140.38
5-5-58	塔式起重机 单梁 每个构件单个体积 ≤1.6m3	10m3	400.44	9585.86	60.13	10046.43	400.44	8483.08	53.82	8937.34

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
5-5-59	塔式起重机 过梁 每个构件单体 体积 ≤0.4m ³	10m ³	1715.36	7466.32		9181.68	1715.36	6607.37		8322.73
5-5-60	塔式起重机 过梁 每个构件单体 体积 ≤0.8m ³	10m ³	452.98	7389.79		7842.77	452.98	6539.64		6992.62
5-5-61	塔式起重机 连系梁 每个构件单 体体积 ≤0.8m ³ 安装高度≤三层	10m ³	431.68	6136.92	64.80	6633.40	431.68	5430.86	58.00	5920.54
5-5-62	塔式起重机 梁接头灌缝	10m ³	302.46	229.71		532.17	302.46	212.18		514.64
	5. 屋架安装(轮胎式起重机)		48792.62	168088.04	28542.39		48792.62	148980.35	26087.69	
5-5-63	折线型屋架 跨度 18m 翻身就位	10m ³	898.86	206.39	469.72	1574.97	898.86	182.65	427.47	1508.98
5-5-64	折线型屋架 跨度 18m 安装	10m ³	2101.60	14469.56	1064.52	17635.68	2101.60	12804.97	974.89	15881.46
5-5-65	折线型屋架 跨度 24m 翻身就位	10m ³	1175.76	206.39	436.59	1818.74	1175.76	182.65	395.71	1754.12
5-5-66	折线型屋架 跨度 24m 安装	10m ³	1414.32	14469.57	1102.97	16986.86	1414.32	12804.97	1006.51	15225.80
5-5-67	折线型屋架 跨度 30m 翻身就位	10m ³	1742.34	206.39	470.20	2418.93	1742.34	182.65	426.44	2351.43
5-5-68	折线型屋架 跨度 30m 安装	10m ³	905.96	14469.57	1132.65	16508.18	905.96	12804.97	1033.16	14744.09
5-5-69	三角型组合屋架拼装(金属下弦拉 杆) 每榀构件单体体积 ≤1m ³	10m ³	7173.84	12226.58	3647.08	23047.50	7173.84	10924.26	3336.48	21434.58
5-5-70	三角型组合屋架拼装(金属下弦拉 杆) 每榀构件单体体积 ≤1.5m ³	10m ³	4316.80	11652.33	2057.42	18026.55	4316.80	10379.15	1881.52	16577.47
5-5-71	三角型组合屋架拼装(金属下弦拉 杆) 每榀构件单体体积 ≤2m ³	10m ³	3895.06	11361.36	2023.06	17279.48	3895.06	10102.87	1850.77	15848.70
5-5-72	三角型组合屋架(金属下弦拉杆) 每榀构件单体体积 ≤1m ³	10m ³	3359.72	11602.04	1816.19	16777.95	3359.72	10267.34	1661.52	15288.58
5-5-73	三角型组合屋架(金属下弦拉杆) 每榀构件单体体积 ≤1.5m ³	10m ³	2778.94	11251.20	1461.82	15491.96	2778.94	9956.83	1337.33	14073.10
5-5-74	三角型组合屋架(金属下弦拉杆) 每榀构件单体体积 ≤2m ³	10m ³	2753.38	11069.98	1447.00	15270.36	2753.38	9796.45	1323.76	13873.59
5-5-75	屋架接头灌缝	10m ³	107.92	130.16	0.43	238.51	107.92	116.58	0.39	224.89
5-5-76	锯齿型屋架构件 构件单体体积 ≤ 0.5m ³ 翻身就位	10m ³	1696.90	280.21	1639.01	3616.12	1696.90	247.97	1499.42	3444.29

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
5-5-77	锯齿型屋架构件 构件单体体积 ≤0.5m³ 安装	10m³	5066.56	12717.97	3455.07	21239.60	5066.56	11255.08	3160.83	19482.47
5-5-78	门式刚架 每个构件体积 ≤2.5m³ 跨度≤15m	10m³	2499.20	10443.39	1734.89	14677.48	2499.20	9242.02	1584.65	13325.87
5-5-79	门式刚架 每个构件体积 ≤3.5m³ 跨度≤15m	10m³	2201.00	10336.84	1527.92	14065.76	2201.00	9147.72	1395.61	12744.33
5-5-80	门式刚架 每个构件体积 ≤3.5m³ 跨度≤24m	10m³	2429.62	10199.21	1687.08	14315.91	2429.62	9025.91	1540.99	12996.52
5-5-81	门式刚架 每个构件体积 ≤4.5m³ 跨度≤24m	10m³	1972.38	10081.63	1368.77	13422.78	1972.38	8921.85	1250.24	12144.47
5-5-82	门式刚架接头灌缝	10m³	302.46	707.27		1009.73	302.46	633.46		935.92
	6.天窗架、天窗端壁安装(轮胎式起重机)		33294.74	81348.76	20458.33		33294.74	71991.13	18748.95	
5-5-83	天窗架、端壁板 每个构件体积 ≤0.5m³ 拼装	10m³	5021.12	9964.50	2981.66	17967.28	5021.12	8818.37	2732.73	16572.22
5-5-84	天窗架、端壁板 每个构件体积 ≤1m³ 拼装	10m³	2865.56	8734.29	1701.89	13301.74	2865.56	7729.58	1559.80	12154.94
5-5-85	天窗架、端壁板 每个构件体积 ≤2m³ 拼装	10m³	1766.48	8357.86	1048.38	11172.72	1766.48	7396.43	960.86	10123.77
5-5-86	天窗架、端壁板 每个构件体积 ≤0.5m³	10m³	4883.38	8475.64	2899.97	16258.99	4883.38	7500.64	2657.86	15041.88
5-5-87	天窗架、端壁板 每个构件体积 ≤1m³	10m³	2795.98	7949.14	1660.99	12406.11	2795.98	7034.69	1522.31	11352.98
5-5-88	天窗架、端壁板 每个构件体积 ≤2m³	10m³	1766.48	7825.79	1048.38	10640.65	1766.48	6925.52	960.86	9652.86
5-5-89	天窗架、端壁板接头灌缝	10m³	552.38	54.38	1.17	607.93	552.38	48.41	1.06	601.85
5-5-90	天窗上下档 每个构件体积 ≤0.4m³	10m³	3416.52	8448.98	2148.13	14013.63	3416.52	7477.10	1968.79	12862.41
5-5-91	支撑 每个构件体积 ≤0.8m³	10m³	7724.80	7878.92	4857.24	20460.96	7724.80	6972.59	4451.72	19149.11
5-5-92	天窗侧板 每个构件体积 ≤0.2m³	10m³	1364.62	6458.85	1151.21	8974.68	1364.62	5715.76	1054.36	8134.74
5-5-93	檩条 每个构件体积 ≤0.2m³	10m³	1137.42	7200.41	959.31	9297.14	1137.42	6372.04	878.60	8388.06
	7.板及其他构件安装		41963.84	302744.37	16923.28		41963.84	268192.86	15511.69	
5-5-94	大型屋面板 每个构件体积 ≤0.6m³ 轮胎式起重机	10m³	683.02	14340.58	425.31	15448.91	683.02	12690.80	389.78	13763.60

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
5-5-95	大型屋面板 每个构件体积≤0.6m3 塔式起重机	10m3	499.84	14340.58	53.19	14893.61	499.84	12690.80	47.61	13238.25
5-5-96	大型屋面板 每个构件体积≤0.6m3 灌缝	10m3	951.40	842.66	8.34	1802.40	951.40	793.26	7.54	1752.20
5-5-97	挑檐屋面板 每个构件体积≤0.6m3 轮胎式起重机	10m3	1445.56	9312.13	1286.14	12043.83	1445.56	8240.83	1178.77	10865.16
5-5-98	挑檐屋面板 每个构件体积≤0.6m3 塔式起重机	10m3	873.30	9312.13	131.78	10317.21	873.30	8240.83	117.94	9232.07
5-5-99	挑檐屋面板 每个构件体积≤0.6m3 灌缝	10m3	1039.44	511.54	2.67	1553.65	1039.44	470.27	2.41	1512.12
5-5-100	槽形板 每个构件体积≤1.2m3 轮胎式起重机	10m3	504.10	14221.61	451.52	15177.23	504.10	12585.51	413.82	13503.43
5-5-101	槽形板 每个构件体积≤1.2m3 塔式起重机	10m3	444.46	14221.61	67.07	14733.14	444.46	12585.51	60.03	13090.00
5-5-102	槽形板 每个构件体积≤1.2m3 灌缝	10m3	765.38	1118.44	7.34	1891.16	765.38	1064.53	6.63	1836.54
5-5-103	轮胎式起重机 安装空心板 每个构件体积 ≤0.6m3 焊接	10m3	658.88	6764.00	396.79	7819.67	658.88	5985.83	363.66	7008.37
5-5-104	轮胎式起重机 安装空心板 每个构件体积 ≤1.2m3 焊接	10m3	521.14	6713.22	273.65	7508.01	521.14	5940.89	250.80	6712.83
5-5-105	轮胎式起重机 安装空心板 每个构件体积 ≤0.6m3 不焊接	10m3	445.88	6672.83	329.83	7448.54	445.88	5905.15	303.74	6654.77
5-5-106	轮胎式起重机 安装空心板 每个构件体积 ≤1.2m3 不焊接	10m3	308.14	6672.83	227.39	7208.36	308.14	5905.15	209.40	6422.69
5-5-107	塔式起重机 安装空心板 每个构件体积 ≤0.6m3 焊接	10m3	521.14	6757.81	49.72	7328.67	521.14	5980.40	44.50	6546.04
5-5-108	塔式起重机 安装空心板 每个构件体积 ≤1.2m3 焊接	10m3	406.12	6710.25	43.96	7160.33	406.12	5938.29	39.35	6383.76
5-5-109	塔式起重机 安装空心板 每个构件体积 ≤0.6m3 不焊接	10m3	333.70	6679.83		7013.53	333.70	5911.35		6245.05
5-5-110	塔式起重机 安装空心板 每个构件体积 ≤1.2m3 不焊接	10m3	227.20	6672.83		6900.03	227.20	5905.15		6132.35
5-5-111	空心板灌缝	10m3	1167.24	881.33	11.01	2059.58	1167.24	812.67	9.95	1989.86
5-5-112	轮胎式起重机 安装平板 每个构件体积 ≤0.2m3 焊接	10m3	1476.80	7279.18	898.57	9654.55	1476.80	6441.74	823.55	8742.09

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
5-5-113	轮胎式起重机 安装平板 每个构件体积 ≤0.3m3 焊接	10m3	930.10	7169.90	639.94	8739.94	930.10	6345.03	586.52	7861.65
5-5-114	轮胎式起重机 安装平板 每个构件体积 ≤0.2m3 不焊接	10m3	1009.62	7013.58	746.35	8769.55	1009.62	6206.71	687.30	7903.63
5-5-115	轮胎式起重机 安装平板 每个构件体积 ≤0.3m3 不焊接	10m3	718.52	6998.21	531.34	8248.07	718.52	6193.11	489.30	7400.93
5-5-116	塔式起重机 安装平板 每个构件体积 ≤0.2m3 焊接	10m3	908.80	7279.18	110.48	8298.46	908.80	6441.74	98.88	7449.42
5-5-117	塔式起重机 安装平板 每个构件体积 ≤0.3m3 焊接	10m3	710.00	7170.07	80.60	7960.67	710.00	6345.18	72.14	7127.32
5-5-118	塔式起重机 安装平板 每个构件体积 ≤0.2m3 不焊接	10m3	731.30	7013.58		7744.88	731.30	6206.71		6938.01
5-5-119	塔式起重机 安装平板 每个构件体积 ≤0.3m3 不焊接	10m3	531.08	6998.21		7529.29	531.08	6193.11		6724.19
5-5-120	平板灌缝	10m3	1167.24	881.33	11.01	2059.58	1167.24	812.67	9.95	1989.86
5-5-121	安装天沟、挑檐板 每个构件体积 ≤0.6m3 轮胎式起重机	10m3	1349.00	11141.66	848.31	13338.97	1349.00	9859.90	777.48	11986.38
5-5-122	安装天沟、挑檐板 每个构件体积 ≤0.8m3 轮胎式起重机	10m3	1458.34	11117.58	916.72	13492.64	1458.34	9838.59	840.18	12137.11
5-5-123	安装天沟、挑檐板 每个构件体积 ≤0.6m3 塔式起重机	10m3	1049.38	11141.66	111.06	12302.10	1049.38	9859.90	99.40	11008.68
5-5-124	安装天沟、挑檐板 每个构件体积 ≤0.8m3 塔式起重机	10m3	1127.48	11117.58	120.26	12365.32	1127.48	9838.59	107.63	11073.70
5-5-125	灌缝	10m3	1039.44	511.54	2.67	1553.65	1039.44	470.27	2.41	1512.12
5-5-126	楼梯段 焊接 轮胎式起重机 每个构件体积≤1.2m3	10m3	2635.52	6763.28	2160.66	11559.46	2635.52	5985.18	1980.29	10600.99
5-5-127	楼梯段 不焊接 轮胎式起重机 每个构件体积≤1.2m3	10m3	2421.10	6597.79	1796.41	10815.30	2421.10	5838.74	1654.29	9914.13
5-5-128	楼梯平台板 焊接 轮胎式起重机 每个构件体积≤1.2m3	10m3	1549.22	6586.71	1190.37	9326.30	1549.22	5828.93	1090.99	8469.14
5-5-129	楼梯平台板 不焊接 轮胎式起重机 每个构件体积≤1.2m3	10m3	1336.22	6481.25	989.50	8806.97	1336.22	5735.60	911.22	7983.04
5-5-130	楼梯段 塔式起重机 每个构件体积≤1.2m3	10m3	1669.92	6763.28	252.11	8685.31	1669.92	5985.18	225.64	7880.74
5-5-131	楼梯平台 塔式起重机 每个构件体积≤1.2m3	10m3	952.82	6687.71	143.34	7783.87	952.82	5918.31	128.29	6999.42

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
5-5-132	楼梯段、平台板 灌缝	10m3	139.16	115.77		254.93	139.16	110.03		249.19
5-5-133	其他混凝土构件 单体体积 ≤ 0.5m3 汽车吊安装	10m3	600.66	6582.25	398.28	7581.19	600.66	5824.99	373.96	6799.61
5-5-134	其他混凝土构件 单体体积 ≤ 0.1m3 人力安装	10m3	886.08	6565.00		7451.08	886.08	5809.72		6695.80
5-5-135	其他混凝土构件 灌缝	10m3	727.04	292.55		1019.59	727.04	280.01		1007.05
5-5-136	轮胎式起重机 安装混凝土墙板 每个构件体积 ≤2m3 ≤三层	10m3	1282.26	6547.55	691.01	8520.82	1282.26	5794.27	632.78	7709.31
5-5-137	轮胎式起重机 安装混凝土墙板 每个构件体积 >2m3 ≤三层	10m3	832.12	6496.75	505.90	7834.77	832.12	5749.31	462.10	7043.53
5-5-138	轮胎式起重机 安装混凝土墙板 灌缝	10m3	928.68	685.01	12.68	1626.37	928.68	632.12	11.46	1572.26
	8. 升板工程提升		6110.26	601.53	5594.44		6110.26	540.58	5096.59	
5-5-139	升板提升	10m3	4092.44	232.65	5594.44	9919.53	4092.44	214.10	5096.59	9403.13
5-5-140	柱加固	10m3	2017.82	368.88		2386.70	2017.82	326.48		2344.30
	第六章 金属结构工程		32702.60	16953.88	13629.40		32702.60	15110.87	12498.52	
	一、金属结构构件安装		27944.18	15184.85	12227.99		27944.18	13542.84	11241.23	
6-1-1	钢柱安装 ≤5t	t	468.60	195.09	212.71	876.40	468.60	172.78	196.60	837.98
6-1-2	钢柱安装 >5t	t	447.30	177.09	177.35	801.74	447.30	156.86	163.92	768.08
6-1-3	轻钢屋架(托架)安装	t	403.28	183.19	380.91	967.38	403.28	162.26	352.54	918.08
6-1-4	屋架(托架)安装 每榀重量≤3t	t	411.80	147.28	304.45	863.53	411.80	130.48	281.66	823.94
6-1-5	屋架(托架)安装 每榀重量≤10t	t	373.46	141.62	264.43	779.51	373.46	125.50	244.43	743.39
6-1-6	钢梁安装 ≤1.5t	t	541.02	229.86	357.06	1127.94	541.02	203.80	329.33	1074.15
6-1-7	钢梁安装 ≤3t	t	475.70	197.18	236.09	908.97	475.70	174.73	217.79	868.22
6-1-8	钢梁安装 ≤8t	t	298.20	169.91	301.39	769.50	298.20	150.58	278.56	727.34
6-1-9	钢梁安装 ≤15t	t	266.96	190.02	390.35	847.33	266.96	168.40	357.48	792.84
6-1-10	钢吊车梁 ≤3t	t	482.80	194.41	333.68	1010.89	482.80	172.32	308.14	963.26
6-1-11	钢吊车梁 ≤15t	t	259.86	174.03	331.41	765.30	259.86	154.29	303.32	717.47
6-1-12	焊接空心球网架	t	1831.80	495.13	430.21	2757.14	1831.80	439.09	397.54	2668.43
6-1-13	螺栓球节点网架	t	1593.24	599.65	366.97	2559.86	1593.24	530.75	340.24	2464.23
6-1-14	焊接不锈钢空心球网架	t	1831.80	715.73	422.91	2970.44	1831.80	637.41	390.99	2860.20

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
6-1-15	钢桁架 每榀重量≤1.5t	t	944.30	268.93	448.80	1662.03	944.30	238.39	414.39	1597.08
6-1-16	钢桁架 每榀重量≤3t	t	776.74	249.01	342.45	1368.20	776.74	220.69	316.09	1313.52
6-1-17	钢桁架 每榀重量≤8t	t	714.26	225.58	373.71	1313.55	714.26	199.87	345.38	1259.51
6-1-18	钢桁架 每榀重量≤15t	t	739.82	231.41	462.05	1433.28	739.82	205.04	423.20	1368.06
6-1-19	钢桁架 每榀重量≤25t	t	947.14	261.74	714.74	1923.62	947.14	232.03	651.51	1830.68
6-1-20	钢桁架 每榀重量≤40t	t	1167.24	261.74	841.33	2270.31	1167.24	232.03	766.98	2166.25
6-1-21	钢墙架(挡风架)	t	721.36	291.21	312.54	1325.11	721.36	257.77	288.67	1267.80
6-1-22	钢檩条	t	583.62	348.33	357.06	1289.01	583.62	308.32	329.33	1221.27
6-1-23	柱间钢支撑	t	572.26	322.80	411.17	1306.23	572.26	285.73	379.49	1237.48
6-1-24	屋架钢支撑 十字型	t	612.02	278.66	446.45	1337.13	612.02	246.68	412.21	1270.91
6-1-25	屋架钢支撑 平面组合型	t	996.84	279.26	552.31	1828.41	996.84	247.21	510.36	1754.41
6-1-26	钢平台	t	1216.94	180.11	303.24	1700.29	1216.94	159.39	278.60	1654.93
6-1-27	钢楼梯	t	1752.28	169.44	243.56	2165.28	1752.28	149.95	223.67	2125.90
6-1-28	钢栏杆	t	2043.38	7.94	375.26	2426.58	2043.38	7.03	344.95	2395.36
6-1-29	钢漏斗	t	603.50	84.65	200.80	888.95	603.50	74.92	184.26	862.68
6-1-30	零星钢构件制作安装	t	3273.10	7381.04	953.08	11607.22	3273.10	6626.65	863.34	10763.09
6-1-31	栓钉安装	10个	14.20	16.29	3.83	34.32	14.20	14.42	3.53	32.15
6-1-32	高强螺栓安装	10套	26.98	55.69	27.00	109.67	26.98	49.27	26.69	102.94
6-1-33	花篮螺栓安装	10套	26.98	65.28	27.00	119.26	26.98	57.73	26.69	111.40
6-1-34	压型钢板楼面安装	10m ²	235.72	333.29	41.58	610.59	235.72	295.08	38.25	569.05
6-1-35	箍筋与型钢焊接	10个	21.30	5.51	24.65	51.46	21.30	4.90	22.10	48.30
6-1-36	主筋与型钢焊接 钢筋直径≤32mm	10个	120.70	28.65	129.97	279.32	120.70	25.49	116.51	262.70
6-1-37	直螺纹套筒与型钢焊接 钢筋直径≤32mm	10个	147.68	28.10	125.49	301.27	147.68	25.00	112.49	285.17
	二、无损探伤检验		3338.42	1352.83	993.03		3338.42	1195.66	882.83	
6-2-1	X射线探伤 板厚≤16mm	10张	542.44	199.28	71.01	812.73	542.44	175.97	62.93	781.34
6-2-2	X射线探伤 板厚≤30mm	10张	602.08	203.04	96.33	901.45	602.08	179.30	85.35	866.73
6-2-3	X射线探伤 板厚≤42mm	10张	722.78	206.48	199.40	1128.66	722.78	182.33	176.58	1081.69
6-2-4	X射线探伤 板厚>42mm	10张	985.48	211.33	277.48	1474.29	985.48	186.62	245.78	1417.88
6-2-5	超声波探伤 板厚≤25mm	10m	112.18	133.83	74.89	320.90	112.18	118.44	67.03	297.65
6-2-6	超声波探伤 板厚≤46mm	10m	149.10	174.45	112.85	436.40	149.10	154.39	101.00	404.49

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
6-2-7	超声波探伤 板厚≤80mm	10m	224.36	224.42	161.07	609.85	224.36	198.61	144.16	567.13
	三、除锈		1218.36	178.91	348.16		1218.36	162.10	318.85	
6-3-1	金属结构除锈 手工	t	678.76	50.85	109.20	838.81	678.76	45.02	101.52	825.30
6-3-2	金属结构除锈 动力工具	10m2	140.58	13.54		154.12	140.58	11.96		152.54
6-3-3	金属结构喷砂除锈 石英砂	t	113.60	6.89	12.96	133.45	113.60	6.72	11.66	131.98
6-3-4	金属结构喷砂除锈 河砂	t	113.60	36.00	12.96	162.56	113.60	34.95	11.66	160.21
6-3-5	金属结构除锈 化学	10m2	35.50	22.13	2.80	60.43	35.50	19.65	2.50	57.65
6-3-6	金属结构除锈 抛丸	t	136.32	49.50	210.24	396.06	136.32	43.80	191.51	371.63
	四、平台摊销		201.64	237.29	60.22		201.64	210.27	55.61	
6-4-1	钢屋架、托架、天窗架 (平台摊销)	t	201.64	237.29	60.22	499.15	201.64	210.27	55.61	467.52
	第七章 木结构工程		343543.44	486216.35	22466.56		343543.44	435594.14	20521.10	
	一、木屋架		176048.76	319075.05	22421.68		176048.76	285238.26	20481.06	
	1. 人字屋架制作安装		34656.52	121228.90			34656.52	108522.38		
7-1-1	圆木人字屋架制作安装 跨度 ≤10m	10m3	9090.84	28909.36		38000.20	9090.84	26210.04		35300.88
7-1-2	圆木人字屋架制作安装 跨度 >10m	10m3	7785.86	25840.15		33626.01	7785.86	23474.43		31260.29
7-1-3	方木人字屋架制作安装 跨度 ≤10m	10m3	9461.46	34794.23		44255.69	9461.46	30794.71		40256.17
7-1-4	方木人字屋架制作安装 跨度 >10m	10m3	8318.36	31685.16		40003.52	8318.36	28043.20		36361.56
	2. 钢木屋架制作安装		141392.24	197846.15	22421.68		141392.24	176715.88	20481.06	
7-1-5	圆木钢屋架制作安装 跨度 ≤15m	10m3	20087.32	28969.81	4167.58	53224.71	20087.32	26181.68	3817.45	50086.45
7-1-6	圆木钢屋架制作安装 跨度 ≤20m	10m3	22167.62	30611.07	3718.12	56496.81	22167.62	27633.84	3396.74	53198.20
7-1-7	圆木钢屋架制作安装 跨度 ≤25m	10m3	25984.58	28143.25	2913.57	57041.40	25984.58	25450.66	2659.73	54094.97
7-1-8	方木钢屋架制作安装 跨度 ≤15m	10m3	23523.72	37242.55	4522.66	65288.93	23523.72	32956.56	4133.74	60614.02
7-1-9	方木钢屋架制作安装 跨度 ≤20m	10m3	23133.22	36913.99	3976.36	64023.57	23133.22	32665.86	3626.77	59425.85

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
7-1-10	方木钢屋架制作安装 跨度 ≤25m	10m3	26495.78	35965.48	3123.39	65584.65	26495.78	31827.28	2846.63	61169.69
	二、木构件		160073.76	124138.10			160073.76	111754.27		
7-2-1	圆木柱	10m3	10887.14	20688.00		31575.14	10887.14	18979.82		29866.96
7-2-2	方木柱	10m3	8822.46	21941.00		30763.46	8822.46	19416.84		28239.30
7-2-3	圆木梁 直径≤240mm	10m3	43726.06	18351.22		62077.28	43726.06	16833.36		60559.42
7-2-4	圆木梁 直径>240mm	10m3	46578.84	19551.22		66130.06	46578.84	17934.28		64513.12
7-2-5	方木梁 周长≤1m	10m3	24141.42	20479.05		44620.47	24141.42	18123.03		42264.45
7-2-6	方木梁 周长>1m	10m3	23978.12	20315.87		44293.99	23978.12	17978.66		41956.78
7-2-7	木楼梯	10m2	1939.72	2811.74		4751.46	1939.72	2488.28		4428.00
	三、屋面木基层		7420.92	43003.20	44.88		7420.92	38601.61	40.04	
7-3-1	方木檩条	10m3 竣工 木料	3564.20	22082.28		25646.48	3564.20	19541.88		23106.08
7-3-2	圆木檩条	10m3 竣工 木料	3240.44	18963.66		22204.10	3240.44	17327.60		20568.04
7-3-3	屋面板制作 15mm厚 平口	10m2	15.62	285.80	5.31	306.73	15.62	252.92	4.77	273.31
7-3-4	屋面板制作 15mm厚 错口	10m2	52.54	309.34	8.53	370.41	52.54	273.75	7.64	333.93
7-3-5	屋面板制作 15mm厚一面刨光 平口	10m2	36.92	323.94	13.57	374.43	36.92	286.67	12.09	335.68
7-3-6	屋面板制作 15mm厚一面刨光 错口	10m2	52.54	350.58	17.47	420.59	52.54	310.25	15.54	378.33
7-3-7	檩木上钉 屋面板	10m2	62.48	2.75		65.23	62.48	2.43		64.91
7-3-8	檩木上钉 屋面板油毡挂瓦条	10m2	79.52	107.43		186.95	79.52	95.12		174.64
7-3-9	檩木上钉 椽板	10m2	41.18	180.33		221.51	41.18	159.59		200.77
7-3-10	封檐板、博风板 高≤200mm	10m	69.58	114.51		184.09	69.58	101.33		170.91
7-3-11	封檐板、博风板 高≤300mm	10m	97.98	171.73		269.71	97.98	151.98		249.96
7-3-12	屋面上人孔	个	107.92	110.85		218.77	107.92	98.09		206.01
	第八章 门窗工程		20286.12	244936.88	137.61		20286.12	216766.13	123.04	
	一、木门		842.06	11088.26	2.87		842.06	9812.96	2.56	
8-1-1	单独木门框制作安装	10m	143.42	177.87	2.87	324.16	143.42	157.58	2.56	303.56
8-1-2	成品木门框安装	10m	66.74	159.35		226.09	66.74	141.16		207.90

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
8-1-3	普通成品门扇安装	10m2 扇面积	205.90	5500.00		5705.90	205.90	4867.30		5073.20
8-1-4	木质防火门安装	10m2 扇面积	322.34	5000.00		5322.34	322.34	4424.80		4747.14
8-1-5	纱门扇安装	10m2 扇面积	103.66	251.04		354.70	103.66	222.12		325.78
	二、金属门		3417.94	33658.79	18.49		3417.94	29788.97	16.51	
	1. 铝合金门、塑钢门、彩钢板门		1819.02	13984.06			1819.02	12376.41		
8-2-1	铝合金 推拉门	10m2	289.68	3343.33		3633.01	289.68	2959.10		3248.78
8-2-2	铝合金 平开门	10m2	426.00	4052.84		4478.84	426.00	3586.91		4012.91
8-2-3	塑钢 推拉门	10m2	319.50	1935.94		2255.44	319.50	1713.53		2033.03
8-2-4	塑钢 平开门	10m2	468.60	2633.54		3102.14	468.60	2330.89		2799.49
8-2-5	彩钢板门	10m2	315.24	2018.41		2333.65	315.24	1785.98		2101.22
	2. 普通钢门、防火门、防盗门		1598.92	19674.73	18.49		1598.92	17412.56	16.51	
8-2-6	普通钢门	10m2	352.16	4574.18	15.33	4941.67	352.16	4048.53	13.66	4414.35
8-2-7	钢质防火门	10m2	447.30	4916.96		5364.26	447.30	4351.53		4798.83
8-2-8	型钢防盗门	10m2	352.16	5063.27		5415.43	352.16	4480.85		4833.01
8-2-9	钢质防盗门	10m2	447.30	5120.32	3.16	5570.78	447.30	4531.65	2.85	4981.80
	三、金属卷帘门		1713.94	6085.19	14.71		1713.94	5385.40	13.26	
8-3-1	卷帘门 铝合金	10m2	702.90	2372.69	3.08	3078.67	702.90	2099.86	2.78	2805.54
8-3-2	卷帘门 镀锌钢板	10m2	637.58	2567.94	1.62	3207.14	637.58	2272.65	1.46	2911.69
8-3-3	卷帘门安装电动装置	套	319.50	684.56	10.01	1014.07	319.50	605.81	9.02	934.33
8-3-4	活动小门	个	53.96	460.00		513.96	53.96	407.08		461.04
	四、厂库房大门、特种门		4629.20	64542.16	34.70		4629.20	57116.21	31.12	
	1. 厂库房大门		2311.76	25354.70	24.62		2311.76	22437.98	22.03	
8-4-1	木板大门 平开	10m2	364.94	1604.89		1969.83	364.94	1420.23		1785.17
8-4-2	木板大门 推拉	10m2	460.08	1619.44		2079.52	460.08	1433.11		1893.19
8-4-3	钢木大门 平开	10m2	343.64	2724.28		3067.92	343.64	2410.89		2754.53
8-4-4	钢木大门 推拉	10m2	556.64	2703.46		3260.10	556.64	2392.47		2949.11

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
8-4-5	全钢板大门 平开式	10m2	207.32	6524.11	2.98	6734.41	207.32	5773.57	2.66	5983.55
8-4-6	全钢板大门 推拉式	10m2	227.20	6559.50	21.64	6808.34	227.20	5805.05	19.37	6051.62
8-4-7	全钢板大门 折叠式	10m2	151.94	3619.02		3770.96	151.94	3202.66		3354.60
	2.特种门		2317.44	39187.46	10.08		2317.44	34678.23	9.09	
8-4-8	冷藏库门	10m2	495.58	7527.84		8023.42	495.58	6661.51		7157.09
8-4-9	冷藏冻结间门	10m2	255.60	6307.49		6563.09	255.60	5581.58		5837.18
8-4-10	保温隔声门	10m2	301.04	3555.18		3856.22	301.04	3145.89		3446.93
8-4-11	变电室门	10m2	670.24	6541.47		7211.71	670.24	5788.79		6459.03
8-4-12	射线防护门	10m2	461.50	11952.04	10.08	12423.62	461.50	10577.05	9.09	11047.64
8-4-13	钢木折叠门	10m2	133.48	3303.44		3436.92	133.48	2923.41		3056.89
	五、其他门		2716.46	84469.37	1.54		2716.46	74751.67	1.39	
8-5-1	电子感应自动门传感装置	套	266.96	2421.48	1.54	2689.98	266.96	2142.92	1.39	2411.27
8-5-2	不锈钢柱全玻转门直径3.6m、玻璃12mm	套	1597.50	69112.89		70710.39	1597.50	61161.85		62759.35
8-5-3	电子对讲门	套	284.00	5900.00		6184.00	284.00	5221.24		5505.24
8-5-4	电动伸缩门	套	568.00	7035.00		7603.00	568.00	6225.66		6793.66
	六、木窗		1195.64	4195.96			1195.64	3713.29		
8-6-1	成品窗扇	10m2 扇面积	472.86	812.80		1285.66	472.86	719.34		1192.20
8-6-2	木橱窗	10m2 框外围面积	163.30	863.50		1026.80	163.30	764.15		927.45
8-6-3	纱窗扇	10m2 扇面积	278.32	381.06		659.38	278.32	337.24		615.56
8-6-4	百叶窗	10m2 扇面积	281.16	2138.60		2419.76	281.16	1892.56		2173.72
	七、金属窗		5770.88	40897.15	65.30		5770.88	36197.63	58.20	
	1.铝合金窗、塑钢窗、彩钢板窗		3065.78	25079.52			3065.78	22196.89		
8-7-1	铝合金 推拉窗	10m2	289.68	2821.40		3111.08	289.68	2497.09		2786.77

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
8-7-2	铝合金 平开窗	10m2	437.36	2762.87		3200.23	437.36	2445.56		2882.92
8-7-3	铝合金 固定窗	10m2	242.82	2458.53		2701.35	242.82	2176.07		2418.89
8-7-4	铝合金 百叶窗	10m2	239.98	2029.40		2269.38	239.98	1796.23		2036.21
8-7-5	铝合金 纱窗扇	10m2 扇面积	76.68	460.00		536.68	76.68	407.10		483.78
8-7-6	塑钢 推拉窗	10m2	319.50	3851.22		4170.72	319.50	3408.39		3727.89
8-7-7	塑钢 平开窗	10m2	481.38	4320.56		4801.94	481.38	3823.70		4305.08
8-7-8	塑钢 固定窗	10m2	266.96	2002.46		2269.42	266.96	1772.45		2039.41
8-7-9	塑钢 百叶窗	10m2	262.70	2214.68		2477.38	262.70	1960.20		2222.90
8-7-10	塑钢 纱窗扇	10m2 扇面积	76.68	300.00		376.68	76.68	265.50		342.18
8-7-11	彩钢板窗	10m2	372.04	1858.40		2230.44	372.04	1644.60		2016.64
	2. 普通钢窗、防火窗、防盗窗		2705.10	15817.63	65.30		2705.10	14000.74	58.20	
8-7-12	普通钢窗 单层	10m2	399.02	1360.81	17.59	1777.42	399.02	1205.10	15.67	1619.79
8-7-13	普通钢窗 双层	10m2	860.52	3113.42	17.11	3991.05	860.52	2756.04	15.24	3631.80
8-7-14	组合钢窗	10m2	329.44	2433.15	27.44	2790.03	329.44	2153.99	24.44	2507.87
8-7-15	金属防火窗	10m2	603.50	6099.42		6702.92	603.50	5398.02		6001.52
8-7-16	防盗格栅窗 圆钢	10m2	266.96	609.13	3.16	879.25	266.96	539.15	2.85	808.96
8-7-17	防盗格栅窗 不锈钢	10m2	245.66	2201.70		2447.36	245.66	1948.44		2194.10
	第九章 屋面及防水工程		28500.82	65420.73	1285.61		28500.82	58152.97	1204.94	
	一、屋面工程		17483.04	23405.71	1137.70		17483.04	20889.15	1068.73	
9-1-1	块瓦屋面 木挂瓦条 无基层	10m2	312.40	380.04		692.44	312.40	336.38		648.78
9-1-2	块瓦屋面 木挂瓦条 有基层	10m2	508.36	690.78		1199.14	508.36	611.39		1119.75
9-1-3	块瓦屋面 钢挂瓦条 无基层	10m2	343.64	573.51		917.15	343.64	507.51		851.15
9-1-4	块瓦屋面 钢挂瓦条 有基层	10m2	380.56	774.51		1155.07	380.56	685.34		1065.90
9-1-5	块瓦屋面 浆铺	10m2	248.50	351.19	7.43	607.12	248.50	315.03	7.38	570.91
9-1-6	块瓦屋面 正斜脊	10m	319.50	85.09	4.49	409.08	319.50	76.89	4.46	400.85
9-1-7	沥青瓦屋面	10m2	68.16	568.56		636.72	68.16	503.50		571.66
9-1-8	波形瓦屋面(干铺)	10m2	92.30	277.14		369.44	92.30	245.38		337.68

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
9-1-9	彩钢压型板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	10m2	86.62	394.26	150.53	631.41	86.62	348.86	140.78	576.26
9-1-10	彩钢夹心板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	10m2	156.20	759.95	150.53	1066.68	156.20	672.49	140.78	969.47
9-1-11	单层彩钢板 W—550压型板屋面(檩距 ≤1.5m)	10m2	271.22	720.86	150.53	1142.61	271.22	637.89	140.78	1049.89
9-1-12	单层彩钢板 W—550压型板屋面(檩距 ≤2.5m)	10m2	245.66	691.56	150.53	1087.75	245.66	611.98	140.78	998.42
9-1-13	单层彩钢板 W—550压型板屋面(檩距 ≤3.5m)	10m2	231.46	677.94	150.53	1059.93	231.46	599.93	140.78	972.17
9-1-14	基层上安装阳光板	10m2	190.28	558.54	21.17	769.99	190.28	494.27	19.63	704.18
9-1-15	玻璃采光顶 中空玻璃 铝龙骨上安装	10m2	1270.90	2251.48		3522.38	1270.90	1992.66		3263.56
9-1-16	玻璃采光顶 中空玻璃 钢龙骨上安装	10m2	1583.30	2390.44		3973.74	1583.30	2115.74		3699.04
9-1-17	玻璃采光顶 钢化玻璃 钢龙骨上安装	10m2	1067.84	1213.68		2281.52	1067.84	1074.10		2141.94
9-1-18	膜结构屋面	10m2	1789.20	3905.71		5694.91	1789.20	3456.42		5245.62
9-1-19	屋面保温层 透气金属管制作安装 10个	10个	187.44	224.24	48.81	460.49	187.44	198.37	43.48	429.29
9-1-20	屋面保温层 透气PVC管安装 10个	10个	62.48	56.00		118.48	62.48	49.60		112.08
9-1-21	屋面保温层 排气管安装 10m	10m	79.52	77.25		156.77	79.52	68.37		147.89
9-1-22	屋面检修口盖板	个	107.92	110.85		218.77	107.92	98.09		206.01
9-1-23	屋面排气道口 砖砌	10个	2665.34	2394.15	139.70	5199.19	2665.34	2212.17	134.18	5011.69
9-1-24	屋面排气道口 混凝土	10个	5214.24	3277.98	163.45	8655.67	5214.24	2976.79	155.70	8346.73
	二、防水工程		4039.90	19148.85	38.42		4039.90	16978.83	38.12	
	1.卷材防水		1611.70	12446.86			1611.70	11015.81		
9-2-1	沥青玻璃纤维布 二布三油 平面	10m2	56.80	357.89		414.69	56.80	316.69		373.49
9-2-2	沥青玻璃纤维布 二布三油 立面	10m2	99.40	371.79		471.19	99.40	328.98		428.38
9-2-3	沥青玻璃纤维布 每增减一布一油 平面	10m2	19.88	122.92		142.80	19.88	108.79		128.67
9-2-4	沥青玻璃纤维布 每增减一布一油 立面	10m2	34.08	122.92		157.00	34.08	108.79		142.87

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
9-2-5	玛蹄脂玻璃纤维布 二布三油 平面	10m2	56.80	515.03		571.83	56.80	455.88		512.68
9-2-6	玛蹄脂玻璃纤维布 二布三油 立面	10m2	99.40	537.43		636.83	99.40	475.71		575.11
9-2-7	玛蹄脂玻璃纤维布 每增减一布一油 平面	10m2	19.88	174.60		194.48	19.88	154.57		174.45
9-2-8	玛蹄脂玻璃纤维布 每增减一布一油 立面	10m2	34.08	182.07		216.15	34.08	161.18		195.26
9-2-9	铝箔复合防水层	10m2	42.60	241.52		284.12	42.60	213.68		256.28
9-2-10	改性沥青卷材热熔法 一层 平面	10m2	34.08	435.71		469.79	34.08	385.91		419.99
9-2-11	改性沥青卷材热熔法 一层 立面	10m2	59.64	435.71		495.35	59.64	385.91		445.55
9-2-12	改性沥青卷材热熔法 每增一层 平面	10m2	29.82	304.64		334.46	29.82	269.98		299.80
9-2-13	改性沥青卷材热熔法 每增一层 立面	10m2	51.12	304.64		355.76	51.12	269.98		321.10
9-2-14	改性沥青卷材冷粘法 一层 平面	10m2	31.24	488.52		519.76	31.24	432.27		463.51
9-2-15	改性沥青卷材冷粘法 一层 立面	10m2	55.38	488.52		543.90	55.38	432.27		487.65
9-2-16	改性沥青卷材冷粘法 每增一层 平面	10m2	26.98	363.58		390.56	26.98	321.73		348.71
9-2-17	改性沥青卷材冷粘法 每增一层 立面	10m2	46.86	363.58		410.44	46.86	321.73		368.59
9-2-18	高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 一层 平面	10m2	28.40	310.69		339.09	28.40	274.89		303.29
9-2-19	高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 一层 立面	10m2	49.70	310.69		360.39	49.70	274.89		324.59
9-2-20	高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 每增一层 平面	10m2	24.14	289.09		313.23	24.14	255.78		279.92
9-2-21	高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 每增一层 立面	10m2	42.60	289.09		331.69	42.60	255.78		298.38
9-2-22	耐根穿刺复合铜胎基改性沥青卷材	10m2	38.34	841.75		880.09	38.34	745.32		783.66
9-2-23	聚氯乙烯卷材冷粘法 一层 平面	10m2	44.02	480.08		524.10	44.02	424.76		468.78
9-2-24	聚氯乙烯卷材冷粘法 一层 立面	10m2	72.42	480.08		552.50	72.42	424.76		497.18
9-2-25	聚氯乙烯卷材冷粘法 每增一层 平面	10m2	35.50	480.08		515.58	35.50	424.76		460.26

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
9-2-26	聚氯乙烯卷材冷粘法 每增一层 立面	10m2	58.22	480.08		538.30	58.22	424.76		482.98
9-2-27	聚氯乙烯卷材热风焊接法 一层 平面	10m2	48.28	368.65		416.93	48.28	326.18		374.46
9-2-28	聚氯乙烯卷材热风焊接法 一层 立面	10m2	80.94	368.65		449.59	80.94	326.18		407.12
9-2-29	聚氯乙烯卷材热风焊接法 每增一层 平面	10m2	38.34	368.65		406.99	38.34	326.18		364.52
9-2-30	聚氯乙烯卷材热风焊接法 每增一层 立面	10m2	63.90	368.65		432.55	63.90	326.18		390.08
9-2-31	高分子自粘胶膜卷材自粘法 一层 平面	10m2	39.76	310.69		350.45	39.76	274.89		314.65
9-2-32	高分子自粘胶膜卷材自粘法 一层 立面	10m2	65.32	310.69		376.01	65.32	274.89		340.21
9-2-33	高分子自粘胶膜卷材自粘法 每增一层 平面	10m2	31.24	289.09		320.33	31.24	255.78		287.02
9-2-34	高分子自粘胶膜卷材自粘法 每增一层 立面	10m2	52.54	289.09		341.63	52.54	255.78		308.32
	2. 涂料防水		1094.82	4177.54			1094.82	3696.56		
9-2-35	聚合物复合改性沥青防水涂料 厚2mm 平面	10m2	35.50	334.03		369.53	35.50	295.68		331.18
9-2-36	聚合物复合改性沥青防水涂料 厚2mm 立面	10m2	58.22	360.75		418.97	58.22	319.33		377.55
9-2-37	聚合物复合改性沥青防水涂料 每增减0.5mm 平面	10m2	8.52	75.92		84.44	8.52	67.20		75.72
9-2-38	聚合物复合改性沥青防水涂料 每增减0.5mm 立面	10m2	14.20	81.99		96.19	14.20	72.58		86.78
9-2-39	水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂 平面	10m2	82.36	218.09		300.45	82.36	192.92		275.28
9-2-40	水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂 立面	10m2	129.22	224.54		353.76	129.22	198.62		327.84
9-2-41	水乳型普通乳化沥青涂料 每增减一布一涂 平面	10m2	22.72	100.73		123.45	22.72	89.11		111.83
9-2-42	水乳型普通乳化沥青涂料 每增减一布一涂 立面	10m2	34.08	103.30		137.38	34.08	91.38		125.46

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
9-2-43	溶剂型再生胶沥青涂料 二布三涂 平面	10m2	82.36	234.14		316.50	82.36	207.08		289.44
9-2-44	溶剂型再生胶沥青涂料 二布三涂 立面	10m2	129.22	241.86		371.08	129.22	213.89		343.11
9-2-45	溶剂型再生胶沥青涂料 每增减一 布一涂 平面	10m2	22.72	116.69		139.41	22.72	103.20		125.92
9-2-46	溶剂型再生胶沥青涂料 每增减一 布一涂 立面	10m2	34.08	120.55		154.63	34.08	106.61		140.69
9-2-47	聚氨酯防水涂膜 厚2mm 平面	10m2	71.00	336.61		407.61	71.00	297.89		368.89
9-2-48	聚氨酯防水涂膜 厚2mm 立面	10m2	109.34	369.55		478.89	109.34	327.05		436.39
9-2-49	聚氨酯防水涂膜 每增减0.5mm厚 平面	10m2	18.46	89.84		108.30	18.46	79.50		97.96
9-2-50	聚氨酯防水涂膜 每增减0.5mm厚 立面	10m2	26.98	96.66		123.64	26.98	85.55		112.53
9-2-51	聚合物水泥防水涂料 厚1mm 平面	10m2	31.24	220.52		251.76	31.24	195.16		226.40
9-2-52	聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面	10m2	38.34	238.16		276.50	38.34	210.77		249.11
9-2-53	聚合物水泥防水涂料 每增减0.5mm 厚 平面	10m2	11.36	94.50		105.86	11.36	83.63		94.99
9-2-54	聚合物水泥防水涂料 每增减0.5mm 厚 立面	10m2	14.20	102.06		116.26	14.20	90.32		104.52
9-2-55	水泥基渗透结晶型防水涂料 厚1mm 平面	10m2	31.24	137.01		168.25	31.24	121.26		152.50
9-2-56	水泥基渗透结晶型防水涂料 厚1mm 立面	10m2	38.34	147.97		186.31	38.34	130.96		169.30
9-2-57	水泥基渗透结晶型防水涂料 每增 减0.5mm厚 平面	10m2	11.36	42.00		53.36	11.36	37.17		48.53
9-2-58	水泥基渗透结晶型防水涂料 每增 减0.5mm厚 立面	10m2	14.20	45.36		59.56	14.20	40.15		54.35
9-2-59	冷底子油 第一遍	10m2	17.04	24.70		41.74	17.04	21.85		38.89
9-2-60	冷底子油 第二遍	10m2	8.52	20.01		28.53	8.52	17.70		26.22
	3. 板材防水		55.38	1715.23			55.38	1517.98		
9-2-61	塑料防水板	10m2	12.78	399.68		412.46	12.78	353.74		366.52
9-2-62	金属防水板	10m2	12.78	850.57		863.35	12.78	752.74		765.52

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
9-2-63	膨润土防水毯	10m2	29.82	464.98		494.80	29.82	411.50		441.32
	4.刚性防水		1117.54	760.55	38.42		1117.54	701.49	38.12	
9-2-64	细石混凝土 厚40mm	10m2	134.90	145.71	0.21	280.82	134.90	140.37	0.19	275.46
9-2-65	细石混凝土 每增减10mm	10m2	19.88	34.25	0.04	54.17	19.88	33.09	0.03	53.00
9-2-66	防水砂浆掺防水粉 厚20mm	10m2	117.86	97.92	7.86	223.64	117.86	89.57	7.80	215.23
9-2-67	防水砂浆掺防水粉 每增减10mm	10m2	19.88	46.18	2.92	68.98	19.88	42.32	2.90	65.10
9-2-68	防水砂浆掺防水剂 厚20mm	10m2	117.86	104.42	7.86	230.14	117.86	95.33	7.80	220.99
9-2-69	防水砂浆掺防水剂 每增减10mm	10m2	19.88	49.42	2.92	72.22	19.88	45.20	2.90	67.98
9-2-70	聚合物水泥防水砂浆 厚10mm	10m2	72.42	62.77	2.92	138.11	72.42	57.05	2.90	132.37
9-2-71	聚合物水泥防水砂浆 每增减5mm厚	10m2	29.82	31.41	1.57	62.80	29.82	28.54	1.56	59.92
9-2-72	防水砂浆五层做法 平面	10m2	187.44	73.30	6.06	266.80	187.44	66.46	6.02	259.92
9-2-73	防水砂浆五层做法 立面	10m2	249.92	73.30	6.06	329.28	249.92	66.46	6.02	322.40
9-2-74	分格缝 细石混凝土面层 厚40mm	10m	72.42	24.24		96.66	72.42	21.48		93.90
9-2-75	分格缝 水泥砂浆面层 厚25mm	10m	61.06	12.12		73.18	61.06	10.74		71.80
9-2-76	分格缝 每增减10mm	10m	14.20	5.51		19.71	14.20	4.88		19.08
	5.其他		160.46	48.67			160.46	46.99		
9-2-77	防水效果蓄水检查 楼地面	10m2	24.14	2.97		27.11	24.14	2.79		26.93
9-2-78	防水效果蓄水检查 屋面	10m3	136.32	45.70		182.02	136.32	44.20		180.52
	三、屋面排水		3923.46	11821.35	93.47		3923.46	10508.61	83.75	
9-3-1	镀锌铁皮排水 水落管	10m	72.42	153.08		225.50	72.42	135.45		207.87
9-3-2	镀锌铁皮排水 檐沟	10m	36.92	284.86		321.78	36.92	252.06		288.98
9-3-3	镀锌铁皮排水 天沟、泛水	10m	62.48	471.44		533.92	62.48	417.21		479.69
9-3-4	镀锌铁皮排水 水斗	10个	309.56	453.68		763.24	309.56	401.47		711.03
9-3-5	镀锌铁皮排水 水口	10个	293.94	465.29		759.23	293.94	411.78		705.72
9-3-6	铸铁管排水 水落管	10m	489.90	715.46		1205.36	489.90	633.92		1123.82
9-3-7	铸铁管排水 雨水口	10个	293.94	544.77		838.71	293.94	482.08		776.02
9-3-8	铸铁管排水 落水斗	10个	293.94	718.95		1012.89	293.94	636.19		930.13
9-3-9	铸铁管排水 弯头落水口(含算子板)	10个	143.42	861.21		1004.63	143.42	762.10		905.52
9-3-10	塑料管排水 水落管 $\Phi \leq 110\text{mm}$	10m	55.38	208.76		264.14	55.38	184.78		240.16
9-3-11	塑料管排水 水落管 $\Phi > 110\text{mm}$	10m	75.26	218.45		293.71	75.26	193.31		268.57

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
9-3-12	塑料管排水 檐沟、天沟	10m	51.12	188.23		239.35	51.12	166.53		217.65
9-3-13	塑料管排水 落水斗	10个	68.16	240.10		308.26	68.16	212.45		280.61
9-3-14	塑料管排水 弯头落水口	10个	68.16	671.95		740.11	68.16	594.68		662.84
9-3-15	塑料管排水 落水口	10个	53.96	698.82		752.78	53.96	618.41		672.37
9-3-16	塑料管排水 阳台、雨篷排水短管	10个	53.96	18.09		72.05	53.96	16.01		69.97
9-3-17	玻璃钢管排水 水落管	10m	389.08	530.33		919.41	389.08	469.26		858.34
9-3-18	玻璃钢管排水 檐沟、天沟	10m	133.48	220.92		354.40	133.48	195.53		329.01
9-3-19	玻璃钢管排水 落水斗	10个	293.94	223.51		517.45	293.94	198.61		492.55
9-3-20	玻璃钢管排水 弯头90°	10个	68.16	105.74		173.90	68.16	93.57		161.73
9-3-21	玻璃钢管排水 阳台、雨篷短管	10个	53.96	106.45		160.41	53.96	94.17		148.13
9-3-22	虹吸式排水 不锈钢虹吸雨水斗	10个	293.94	1884.96		2178.90	293.94	1668.97		1962.91
9-3-23	虹吸式排水 HDPE水落管Φ110	10m	55.38	202.71		258.09	55.38	179.33		234.71
9-3-24	镀锌钢管排水 水落管DN100	10m	59.64	643.01	93.47	796.12	59.64	569.88	83.75	713.27
9-3-25	镀锌钢管排水 阳台、雨篷短管	10个	53.96	55.46		109.42	53.96	49.08		103.04
9-3-26	种植屋面排水 土工布过滤层	10m ²	17.04	55.24		72.28	17.04	48.93		65.97
9-3-27	种植屋面排水 凹凸型排水板	10m ²	12.78	136.86		149.64	12.78	121.09		133.87
9-3-28	种植屋面排水 网状交织排水层	10m ²	12.78	227.81		240.59	12.78	201.55		214.33
9-3-29	种植屋面排水 陶粒排水层	10m ²	56.80	515.21		572.01	56.80	500.21		557.01
	四、变形缝与止水带		3054.42	11044.82	16.02		3054.42	9776.38	14.34	
9-4-1	油浸麻丝 平面	10m	99.40	164.46		263.86	99.40	145.50		244.90
9-4-2	油浸麻丝 立面	10m	149.10	164.46		313.56	149.10	145.50		294.60
9-4-3	沥青玛蹄脂嵌缝	10m	88.04	352.84		440.88	88.04	312.26		400.30
9-4-4	建筑油膏 平面	10m	52.54	36.07		88.61	52.54	31.96		84.50
9-4-5	建筑油膏 立面	10m	75.26	36.07		111.33	75.26	31.96		107.22
9-4-6	沥青砂浆 平面	10m	75.26	105.09		180.35	75.26	93.79		169.05
9-4-7	沥青砂浆 立面	10m	88.04	105.09		193.13	88.04	93.79		181.83
9-4-8	油浸木丝板	10m	75.26	180.88		256.14	75.26	160.03		235.29
9-4-9	泡沫塑料填塞 平面	10m	46.86	49.96		96.82	46.86	44.22		91.08
9-4-10	泡沫塑料填塞 立面	10m	75.26	49.96		125.22	75.26	44.22		119.48
9-4-11	木板盖板 平面	10m	72.42	119.15		191.57	72.42	105.44		177.86
9-4-12	木板盖板 立面	10m	160.46	208.07		368.53	160.46	184.13		344.59

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
9-4-13	镀锌铁皮盖板 平面	10m	183.18	299.35		482.53	183.18	264.89		448.07
9-4-14	镀锌铁皮盖板 立面	10m	183.18	267.20		450.38	183.18	236.44		419.62
9-4-15	铝合金盖板 平面	10m	205.90	723.27		929.17	205.90	640.06		845.96
9-4-16	铝合金盖板 立面	10m	204.48	631.52		836.00	204.48	558.86		763.34
9-4-17	不锈钢盖板 平面	10m	205.90	899.83		1105.73	205.90	796.29		1002.19
9-4-18	不锈钢盖板 立面	10m	204.48	782.57		987.05	204.48	692.53		897.01
9-4-19	橡胶止水带	10m	146.26	306.67		452.93	146.26	271.40		417.66
9-4-20	塑料止水带	10m	146.26	285.67		431.93	146.26	252.82		399.08
9-4-21	钢板止水带	10m	174.66	395.23	8.01	577.90	174.66	349.72	7.17	531.55
9-4-22	紫铜板止水带	10m	174.66	4172.22	8.01	4354.89	174.66	3692.20	7.17	3874.03
9-4-23	氯丁胶粘玻璃纤维布止水 一布二涂 湿基层	10m	59.64	183.03		242.67	59.64	162.24		221.88
9-4-24	氯丁胶粘玻璃纤维布止水 一布二涂 干基层	10m	59.64	150.69		210.33	59.64	133.63		193.27
9-4-25	氯丁橡胶片止水带	10m	48.28	375.47		423.75	48.28	332.50		380.78
	第十章 保温、隔热、防腐工程		63598.96	105051.05	1442.80		63598.96	93985.78	1326.83	
	一、保温、隔热		34111.24	62587.14	335.30		34111.24	56228.51	328.03	
	1. 混凝土板上保温		14177.28	39450.26	176.59		14177.28	35672.15	174.46	
10-1-1	混凝土板上 沥青珍珠岩块	10m3	771.06	3264.00		4035.06	771.06	2888.54		3659.60
10-1-2	混凝土板上 憎水珍珠岩块	10m3	2090.24	5016.79	107.74	7214.77	2090.24	4439.60	107.04	6636.88
10-1-3	混凝土板上 加气混凝土块	10m3	523.98	1785.00		2308.98	523.98	1579.62		2103.60
10-1-4	混凝土板上 沥青矿渣棉毡	10m3	765.38	2180.79	33.35	2979.52	765.38	1948.61	33.14	2747.13
10-1-5	混凝土板上 泡沫混凝土块	10m3	778.16	2205.00		2983.16	778.16	1951.32		2729.48
10-1-6	混凝土板上 水泥蛭石块	10m3	684.44	1731.81		2416.25	684.44	1532.54		2216.98
10-1-7	混凝土板上 泡沫玻璃 厚30mm	10m2	110.76	348.47		459.23	110.76	308.40		419.16
10-1-8	混凝土板上 泡沫玻璃 每增减10mm	10m2	29.82	86.70		116.52	29.82	76.73		106.55
10-1-9	混凝土板上 沥青矿渣棉毡	10m3	634.74	4504.24		5138.98	634.74	3986.01		4620.75
10-1-10	混凝土板上 沥青玻璃棉毡	10m3	630.48	2419.01		3049.49	630.48	2140.74		2771.22
10-1-11	混凝土板上 珍珠岩粉	10m3	460.08	1747.20		2207.28	460.08	1696.28		2156.36
10-1-12	混凝土板上 聚氨酯发泡 厚度30mm	10m2	46.86	334.64	7.10	388.60	46.86	296.21	6.33	349.40

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
10-1-13	混凝土板上 聚氨酯发泡 厚度每增减10mm	10m2	9.94	98.28	2.35	110.57	9.94	86.98	2.09	99.01
10-1-14	混凝土板上 水泥发泡保温 厚度60mm	10m2	78.10	102.70	0.41	181.21	78.10	90.99	0.38	169.47
10-1-15	混凝土板上 水泥发泡保温 厚度每增减5mm	10m2	7.10	8.58	0.05	15.73	7.10	7.61	0.05	14.76
10-1-16	混凝土板上 现浇水泥珍珠岩	10m3	1324.86	2338.23		3663.09	1324.86	2072.77		3397.63
10-1-17	混凝土板上 现浇陶粒混凝土	10m3	1214.10	4102.48		5316.58	1214.10	3948.06		5162.16
10-1-18	混凝土板上 干铺炉渣	10m3	472.86	730.80		1203.66	472.86	646.76		1119.62
10-1-19	混凝土板上 石灰炉(矿)渣	10m3	1452.66	950.15		2402.81	1452.66	864.13		2316.79
10-1-20	混凝土板上 炉(矿)渣混凝土	10m3	1214.10	2536.63		3750.73	1214.10	2462.76		3676.86
10-1-21	混凝土板上 干铺聚苯保温板	10m2	44.02	346.80		390.82	44.02	306.92		350.94
10-1-22	混凝土板上 粘结剂粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	68.16	413.78		481.94	68.16	366.21		434.37
10-1-23	混凝土板上 粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	58.22	386.99		445.21	58.22	342.49		400.71
10-1-24	混凝土板上 聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	82.36	435.22	2.92	520.50	82.36	385.17	2.90	470.43
10-1-25	混凝土板上 聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	78.10	399.85	2.69	480.64	78.10	353.87	2.68	434.65
10-1-26	混凝土板上 粘贴岩棉板	10m2	71.00	276.10		347.10	71.00	244.25		315.25
10-1-27	混凝土板上 无机轻集料保温砂浆 厚度30mm	10m2	136.32	293.20	9.43	438.95	136.32	284.66	9.37	430.35
10-1-28	混凝土板上 无机轻集料保温砂浆 厚度每增减5mm	10m2	28.40	48.81	1.57	78.78	28.40	47.39	1.56	77.35
10-1-29	地面胶粉聚苯颗粒找平层 厚度10mm	10m2	116.44	59.88	3.14	179.46	116.44	53.11	3.12	172.67
10-1-30	地面胶粉聚苯颗粒找平层 厚度每增减5mm	10m2	15.62	24.31	1.57	41.50	15.62	21.54	1.56	38.72
10-1-31	地面抗裂砂浆 厚度≤5mm	10m2	71.00	85.04	1.35	157.39	71.00	75.13	1.34	147.47
10-1-32	地面抗裂砂浆 厚度≤10mm	10m2	92.30	170.08	2.92	265.30	92.30	150.25	2.90	245.45
10-1-33	地面耐碱纤维网格布	10m2	15.62	18.70		34.32	15.62	16.50		32.12
	2. 混凝土板上架空隔热		504.10	1441.74	6.95		504.10	1304.71	6.91	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
10-1-34	混凝土板上 架空隔热层 方形砖带式支撑	10m2	190.28	577.74	3.59	771.61	190.28	526.02	3.57	719.87
10-1-35	混凝土板上 架空隔热层 方形砖点式支撑	10m2	168.98	515.02	2.24	686.24	168.98	465.38	2.23	636.59
10-1-36	混凝土板上 架空隔热层 预制混凝土板	10m2	144.84	348.98	1.12	494.94	144.84	313.31	1.11	459.26
	3. 天棚保温		5795.02	4289.19	19.98		5795.02	3816.52	19.85	
10-1-37	顶棚 上铺装矿渣棉	10m3	4149.24	2509.71		6658.95	4149.24	2220.41		6369.65
10-1-38	顶棚 干挂聚苯保温板	10m2	156.20	228.65		384.85	156.20	202.16		358.36
10-1-39	顶棚 粘结剂满粘聚苯保温板	10m2	237.14	305.51		542.65	237.14	270.20		507.34
10-1-40	顶棚 聚合物砂浆满粘聚苯保温板	10m2	248.50	329.85	2.92	581.27	248.50	291.72	2.90	543.12
10-1-41	顶棚 超细无机纤维 厚度50mm	10m2	214.42	214.66		429.08	214.42	190.34		404.76
10-1-42	顶棚 超细无机纤维 厚度每增减10mm	10m2	15.62	40.48		56.10	15.62	35.88		51.50
10-1-43	顶棚 无机轻集料保温砂浆 厚度20mm	10m2	171.82	203.13	6.51	381.46	171.82	197.21	6.47	375.50
10-1-44	顶棚 无机轻集料保温砂浆 厚度每增减5mm	10m2	48.28	50.72	1.57	100.57	48.28	49.24	1.56	99.08
10-1-45	顶棚 胶粉聚苯颗粒找平层 厚度10mm	10m2	194.54	67.05	3.14	264.73	194.54	59.46	3.12	257.12
10-1-46	顶棚 胶粉聚苯颗粒找平层 厚度每增减5mm	10m2	26.98	27.89	1.57	56.44	26.98	24.70	1.56	53.24
10-1-47	顶棚 天棚抗裂砂浆 厚度≤5mm	10m2	130.64	97.61	1.35	229.60	130.64	86.23	1.34	218.21
10-1-48	顶棚 天棚抗裂砂浆 厚度≤10mm	10m2	171.82	195.23	2.92	369.97	171.82	172.47	2.90	347.19
10-1-49	顶棚 天棚耐碱纤维网格布	10m2	29.82	18.70		48.52	29.82	16.50		46.32
	4. 立面保温		12879.40	15638.67	131.54		12879.40	13871.16	126.60	
10-1-50	立面 沥青矿渣棉	10m3	1924.10	2814.34		4738.44	1924.10	2490.69		4414.79
10-1-51	立面 矿渣棉	10m3	3760.16	2509.71		6269.87	3760.16	2220.41		5980.57
10-1-52	立面 沥青玻璃棉 厚100mm	10m2	188.86	358.81		547.67	188.86	317.54		506.40
10-1-53	立面 沥青玻璃棉 每增减10mm	10m2	18.46	34.58		53.04	18.46	30.60		49.06
10-1-54	立面 干挂聚苯保温板	10m2	97.98	228.65		326.63	97.98	202.16		300.14
10-1-55	立面 粘结剂粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	157.62	299.16		456.78	157.62	264.58		422.20

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
10-1-56	立面 粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	134.90	270.96		405.86	134.90	239.62		374.52
10-1-57	立面 聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	186.02	321.49	2.92	510.43	186.02	284.33	2.90	473.25
10-1-58	立面 聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	177.50	284.36	2.69	464.55	177.50	251.47	2.68	431.65
10-1-59	立面 泡沫玻璃 厚30mm	10m2	164.72	368.50		533.22	164.72	326.36		491.08
10-1-60	立面 泡沫玻璃 每增减10mm	10m2	55.38	86.70		142.08	55.38	76.73		132.11
10-1-61	立面 保温一体化外模板 墙面	10m2	381.98	1269.36	24.39	1675.73	381.98	1123.67	22.75	1528.40
10-1-62	立面 保温一体化外模板 柱梁	10m2	550.96	1295.06	25.79	1871.81	550.96	1146.32	24.02	1721.30
10-1-63	立面 胶粉聚苯颗粒粘贴聚苯保温板	10m2	227.20	316.05	2.92	546.17	227.20	279.64	2.90	509.74
10-1-64	立面 粘结剂满粘岩棉保温板	10m2	276.90	575.77	4.22	856.89	276.90	509.27	4.19	790.36
10-1-65	立面 SB保温板	10m2	207.32	546.87	6.28	760.47	207.32	487.87	6.24	701.43
10-1-66	立面 聚氨酯发泡 厚度30mm	10m2	75.26	334.64	7.10	417.00	75.26	296.22	6.33	377.81
10-1-67	立面 聚氨酯发泡 厚度每增减10mm	10m2	17.04	98.28	2.35	117.67	17.04	86.98	2.09	106.11
10-1-68	立面 胶粉聚苯颗粒保温 厚度30mm	10m2	278.32	164.80	8.53	451.65	278.32	146.04	8.47	432.83
10-1-69	立面 胶粉聚苯颗粒保温 厚度每增减5mm	10m2	41.18	25.59	1.35	68.12	41.18	22.67	1.34	65.19
10-1-70	立面 无机轻集料保温砂浆 厚度25mm	10m2	213.00	252.51	8.10	473.61	213.00	245.16	8.05	466.21
10-1-71	立面 无机轻集料保温砂浆 厚度每增减5mm	10m2	41.18	50.29	1.35	92.82	41.18	48.82	1.34	91.34
10-1-72	现浇混凝土外墙 外模无网裁口聚苯板	10m2	144.84	191.92	0.05	336.81	144.84	169.75	0.05	314.64
10-1-73	现浇混凝土外墙 外模SD有网聚苯板	10m2	116.44	442.41	0.10	558.95	116.44	391.53	0.10	508.07
10-1-74	现浇混凝土外墙 居中CL两面网聚苯板	10m2	178.92	1394.61	0.16	1573.69	178.92	1234.20	0.14	1413.26
10-1-75	硬基层胶粉聚苯颗粒找平层 墙面 厚10mm	10m2	136.32	62.46	2.92	201.70	136.32	55.39	2.90	194.61
10-1-76	硬基层胶粉聚苯颗粒找平层 零星项目 厚10mm	10m2	833.54	65.62	2.92	902.08	833.54	58.20	2.90	894.64

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
10-1-77	硬基层胶粉聚苯颗粒找平层 装饰线条 厚度10mm	10m	129.22	13.73	0.90	143.85	129.22	12.18	0.89	142.29
10-1-78	胶粉聚苯颗粒找平层 墙面保温层上 厚15mm	10m2	147.68	76.74	4.26	228.68	147.68	67.97	4.24	219.89
10-1-79	胶粉聚苯颗粒找平层 墙面(硬基层、保温层) 厚度每增减5mm	10m2	41.18	25.59	1.35	68.12	41.18	22.67	1.34	65.19
10-1-80	抗裂砂浆 厚度 ≤5mm 墙面	10m2	100.82	89.54	1.35	191.71	100.82	79.10	1.34	181.26
10-1-81	抗裂砂浆 厚度 ≤10mm 墙面	10m2	132.06	179.07	2.92	314.05	132.06	158.19	2.90	293.15
10-1-82	抗裂砂浆 厚度 ≤5mm 零星项目	10m2	487.06	94.01	1.35	582.42	487.06	83.05	1.34	571.45
10-1-83	抗裂砂浆 厚度 ≤10mm 零星项目	10m2	633.32	188.03	2.92	824.27	633.32	166.10	2.90	802.32
10-1-84	抗裂砂浆 厚度 ≤5mm 装饰线条	10m	80.94	19.70	0.45	101.09	80.94	17.40	0.45	98.79
10-1-85	抗裂砂浆 厚度 ≤10mm 装饰线条	10m	105.08	39.40	0.90	145.38	105.08	34.80	0.89	140.77
10-1-86	墙面耐碱纤维网格布 一层布	10m2	26.98	18.70		45.68	26.98	16.50		43.48
10-1-87	墙面耐碱纤维网格布 二层布	10m2	45.44	37.40		82.84	45.44	33.00		78.44
10-1-88	混凝土墙面FH微泡保温砂浆厚度30mm	10m2	271.22	161.01	8.53	440.76	271.22	145.44	8.47	425.13
10-1-89	保温外墙面面砖防水缝	10m2	92.30	32.25	2.47	127.02	92.30	28.54	2.45	123.29
	5. 其他		755.44	1767.28	0.24		755.44	1563.97	0.21	
10-1-90	地板采暖泡沫混凝土垫层	10m3	735.56	1767.28		2502.84	735.56	1563.97		2299.53
10-1-91	垫层(或楼板)地暖埋管增加	10m2	19.88		0.24	20.12	19.88		0.21	20.09
	二、防腐		29487.72	42463.91	1107.50		29487.72	37757.27	998.80	
	1. 整体面层		4605.06	9988.31	55.69		4605.06	8896.98	50.20	
10-2-1	耐酸沥青砂浆 厚度30mm	10m2	232.88	1005.22		1238.10	232.88	912.99		1145.87
10-2-2	耐酸沥青砂浆 厚度每增减5mm	10m2	35.50	150.02		185.52	35.50	136.50		172.00
10-2-3	耐酸沥青混凝土 厚度60mm	10m2	320.92	1250.02	2.17	1573.11	320.92	1106.81	1.97	1429.70
10-2-4	耐酸沥青混凝土 厚度每增减10mm	10m2	51.12	193.19		244.31	51.12	170.98		222.10
10-2-5	沥青胶泥 厚度8mm	10m2	339.38	356.04		695.42	339.38	317.04		656.42
10-2-6	碎石灌沥青 厚度100mm	10m2	384.82	3055.57		3440.39	384.82	2721.89		3106.71
10-2-7	环氧砂浆 厚度5mm	10m2	515.46	869.27		1384.73	515.46	772.93		1288.39

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
10-2-8	环氧砂浆 厚度每增减1mm	10m2	68.16	147.33		215.49	68.16	131.11		199.27
10-2-9	环氧稀胶泥 厚度2mm	10m2	406.12	538.94		945.06	406.12	477.54		883.66
10-2-10	钢屑砂浆 厚度20mm	10m2	279.74	277.07		556.81	279.74	246.10		525.84
10-2-11	钢屑砂浆 零星抹灰	10m2	228.62	286.36		514.98	228.62	254.34		482.96
10-2-12	酸化处理	10m2	80.94	11.20		92.14	80.94	9.89		90.83
10-2-13	环氧玻璃钢 底漆每层	10m2	65.32	43.70	5.35	114.37	65.32	38.69	4.82	108.83
10-2-14	环氧玻璃钢 刮腻子每层	10m2	39.76	15.54	8.56	63.86	39.76	13.78	7.72	61.26
10-2-15	环氧玻璃钢 贴布每层	10m2	271.22	96.44	26.77	394.43	271.22	85.39	24.12	380.73
10-2-16	环氧玻璃钢 面漆每层	10m2	41.18	40.35	5.35	86.88	41.18	35.71	4.82	81.71
10-2-17	沥青胶泥油毡 二毡三油	10m2	150.52	409.90		560.42	150.52	364.13		514.65
10-2-18	沥青胶泥油毡 每增减一毡一油	10m2	66.74	132.56		199.30	66.74	117.77		184.51
10-2-19	沥青胶泥玻璃布 一布一油	10m2	72.42	256.57		328.99	72.42	227.99		300.41
10-2-20	沥青胶泥玻璃布 每增减一布一油	10m2	55.38	121.33		176.71	55.38	107.87		163.25
10-2-21	软聚氯乙烯板地面	10m2	898.86	731.69	7.49	1638.04	898.86	647.53	6.75	1553.14
	2. 块料面层		21893.56	30936.55	64.26		21893.56	27498.02	57.90	
10-2-22	耐酸沥青胶泥平面铺砌 瓷砖厚度65mm	10m2	1373.14	3116.35	10.71	4500.20	1373.14	2757.86	9.65	4140.65
10-2-23	耐酸沥青胶泥平面铺砌 瓷板厚度20mm	10m2	1411.48	1083.96	10.71	2506.15	1411.48	960.83	9.65	2381.96
10-2-24	耐酸沥青胶泥平面铺砌 铸石板厚度30mm	10m2	1329.12	1616.19	10.71	2956.02	1329.12	1432.08	9.65	2770.85
10-2-25	耐酸沥青胶泥平面铺砌 花岗岩板厚度60mm	10m2	1273.74	2724.88	10.71	4009.33	1273.74	2424.59	9.65	3707.98
10-2-26	耐酸沥青胶泥平面铺砌 沥青浸渍砖 厚度115mm	10m2	2922.36	2907.56	10.71	5840.63	2922.36	2618.35	9.65	5550.36
10-2-27	耐酸沥青胶泥平面铺砌 沥青浸渍砖 厚度53mm	10m2	2249.28	1475.38	10.71	3735.37	2249.28	1327.91	9.65	3586.84
10-2-28	树脂胶泥勾缝、耐酸沥青胶泥 瓷砖厚度65mm	10m2	1310.66	3394.32		4704.98	1310.66	3005.08		4315.74
10-2-29	树脂胶泥勾缝、耐酸沥青胶泥 瓷板厚度20mm	10m2	1358.94	1286.34		2645.28	1358.94	1140.66		2499.60
10-2-30	树脂胶泥勾缝、耐酸沥青胶泥 铸石板厚度30mm	10m2	1297.88	1749.55		3047.43	1297.88	1550.35		2848.23

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
10-2-31	树脂胶泥勾缝、耐酸沥青胶泥 花岗岩板厚度60mm	10m2	1276.58	2849.25		4125.83	1276.58	2535.11		3811.69
10-2-32	耐酸沥青胶泥池槽铺砌 瓷砖厚度65mm	10m2	1540.70	3226.60		4767.30	1540.70	2855.36		4396.06
10-2-33	耐酸沥青胶泥池槽铺砌 瓷板厚度20mm	10m2	1581.88	1102.05		2683.93	1581.88	976.85		2558.73
10-2-34	耐酸沥青胶泥池槽铺砌 铸石板厚度30mm	10m2	1573.36	1633.74		3207.10	1573.36	1447.62		3020.98
10-2-35	耐酸沥青胶泥池槽铺砌 花岗岩板厚度60mm	10m2	1394.44	2770.38		4164.82	1394.44	2465.37		3859.81
	3.耐酸防腐涂料		2989.10	1539.05	987.55		2989.10	1362.27	890.70	
10-2-36	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆三遍 混凝土面	10m2	61.06	118.59	37.58	217.23	61.06	104.95	34.34	200.35
10-2-37	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆三遍 抹灰面	10m2	56.80	108.05	34.61	199.46	56.80	95.62	31.63	184.05
10-2-38	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆四遍 混凝土面	10m2	364.94	173.81		538.75	364.94	153.84		518.78
10-2-39	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆四遍 抹灰面	10m2	332.28	150.35		482.63	332.28	133.07		465.35
10-2-40	耐酸防腐涂料 酚醛树脂漆三遍 混凝土面	10m2	275.48	96.83	144.53	516.84	275.48	85.76	130.22	491.46
10-2-41	耐酸防腐涂料 酚醛树脂漆三遍 抹灰面	10m2	249.92	83.93	144.53	478.38	249.92	74.33	130.22	454.47
10-2-42	耐酸防腐涂料 沥青漆 混凝土面、抹灰面 面漆一遍	10m2	380.56	58.43	48.18	487.17	380.56	51.72	43.41	475.69
10-2-43	耐酸防腐涂料 沥青漆 混凝土面、抹灰面 面漆每增一遍	10m2	163.30	7.47	48.18	218.95	163.30	6.62	43.41	213.33
10-2-44	耐酸防腐涂料 氯磺化聚乙烯漆 混凝土面四遍	10m2	444.46	296.88	192.71	934.05	444.46	262.76	173.63	880.85
10-2-45	耐酸防腐涂料 氯磺化聚乙烯漆 抹灰面三遍	10m2	328.02	225.47	144.53	698.02	328.02	199.56	130.22	657.80
10-2-46	耐酸防腐涂料 冷固环氧树脂漆二遍 混凝土面	10m2	132.06	108.47	96.35	336.88	132.06	96.00	86.81	314.87
10-2-47	耐酸防腐涂料 冷固环氧树脂漆二遍 抹灰面	10m2	126.38	108.47	96.35	331.20	126.38	96.00	86.81	309.19

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
10-2-48	耐酸防腐涂料 清洗钢筋混凝土天棚	10m2	73.84	2.30		76.14	73.84	2.04		75.88
	第十一章 楼地面装饰工程		52111.80	114475.28	1365.90		52111.80	104283.87	1258.19	
	一、找平层		486.54	511.62	14.62		486.54	473.64	14.50	
11-1-1	水泥砂浆找平层 在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	116.28	73.63	5.75	195.66	116.28	68.37	5.71	190.36
11-1-2	水泥砂浆找平层 在填充材料上 20mm	10m2	125.46	90.59	7.18	223.23	125.46	84.18	7.14	216.78
11-1-3	水泥砂浆找平层 每增减5mm	10m2	12.24	16.96	1.44	30.64	12.24	15.81	1.43	29.48
11-1-4	细石混凝土找平层 40mm	10m2	110.16	135.13	0.21	245.50	110.16	130.71	0.19	241.06
11-1-5	细石混凝土找平层 每增减5mm	10m2	12.24	16.16	0.04	28.44	12.24	15.69	0.03	27.96
11-1-6	自流平水泥找平层 3-5mm	10m2	93.33	173.53		266.86	93.33	153.90		247.23
11-1-7	刷素水泥浆一遍	10m2	16.83	5.62		22.45	16.83	4.98		21.81
	二、整体面层		2518.38	2611.03	131.17		2518.38	2357.76	120.02	
11-2-1	水泥砂浆 楼地面20mm	10m2	151.47	105.88	5.75	263.10	151.47	96.67	5.71	253.85
11-2-2	水泥砂浆 楼梯台阶20mm	10m2	515.61	105.88	5.75	627.24	515.61	96.67	5.71	617.99
11-2-3	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹5mm	10m2	93.33	44.78	1.44	139.55	93.33	40.17	1.43	134.93
11-2-4	水泥砂浆踢脚线 12mm	10m	68.85	6.80	0.52	76.17	68.85	6.32	0.51	75.68
11-2-5	水泥砂浆踢脚线 18mm	10m	70.38	9.98	0.79	81.15	70.38	9.28	0.78	80.44
11-2-6	细石混凝土楼地面 40mm厚	10m2	142.29	167.33	0.88	310.50	142.29	159.44	0.85	302.58
11-2-7	环氧地坪涂料 底涂一道	10m2	56.61	67.30	10.71	134.62	56.61	59.55	9.65	125.81
11-2-8	环氧地坪涂料 中涂腻子一遍	10m2	55.08	60.84	5.35	121.27	55.08	53.92	4.82	113.82
11-2-9	环氧地坪涂料 中涂腻子增一遍	10m2	50.49	40.57	5.35	96.41	50.49	35.96	4.82	91.27
11-2-10	环氧地坪涂料 面涂一道	10m2	45.90	106.89	10.71	163.50	45.90	94.59	9.65	150.14
11-2-11	环氧自流平涂料 底涂一道	10m2	200.43	89.72	10.71	300.86	200.43	79.39	9.65	289.47
11-2-12	环氧自流平涂料 中涂砂浆	10m2	214.20	290.46	21.41	526.07	214.20	258.00	19.29	491.49
11-2-13	环氧自流平涂料 腻子层	10m2	50.49	81.24	10.71	142.44	50.49	72.01	9.65	132.15
11-2-14	环氧自流平涂料 面涂一道	10m2	221.85	452.39	10.71	684.95	221.85	400.35	9.65	631.85
11-2-15	彩色水泥自流平	10m2	238.68	502.52		741.20	238.68	445.09		683.77
11-2-16	金刚砂耐磨地坪	10m2	209.61	452.02	15.58	677.21	209.61	426.95	14.05	650.61
11-2-17	固化剂地坪	10m2	133.11	26.43	14.80	174.34	133.11	23.40	13.80	170.31
	三、块料面层		40971.87	78845.25	973.02		40971.87	72681.69	893.77	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
	1. 石材块料		13200.84	41745.46	483.72		13200.84	39270.43	442.56	
11-3-1	石材块料楼地面 水泥砂浆 不分色	10m2	321.30	1869.85	15.60	2206.75	321.30	1810.59	14.63	2146.52
11-3-2	石材块料楼地面 水泥砂浆 分色	10m2	336.60	1869.85	15.60	2222.05	336.60	1810.59	14.63	2161.82
11-3-3	石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	10m2	333.54	1897.36	9.86	2240.76	333.54	1836.51	8.92	2178.97
11-3-4	石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 分色	10m2	348.84	1897.36	9.86	2256.06	348.84	1836.51	8.92	2194.27
11-3-5	石材块料楼地面 胶粘剂 不分色	10m2	306.00	1869.25	9.86	2185.11	306.00	1806.84	8.92	2121.76
11-3-6	石材块料楼地面 胶粘剂 分色	10m2	324.36	1869.25	9.86	2203.47	324.36	1806.84	8.92	2140.12
11-3-7	石材块料楼地面 点缀	10个	85.68	134.81	10.28	230.77	85.68	130.63	9.30	225.61
11-3-8	石材块料楼地面 拼图案(成品)干硬性水泥砂浆	10m2	504.90	4093.41		4598.31	504.90	3627.31		4132.21
11-3-9	石材块料楼地面 图案周边异形块料铺贴另加工料	10m2	491.13	11.45	130.75	633.33	491.13	10.13	118.36	619.62
11-3-10	石材块料楼地面 碎拼 水泥砂浆	10m2	480.42	722.61	4.65	1207.68	480.42	695.00	4.62	1180.04
11-3-11	石材块料楼地面 碎拼 干硬性水泥砂浆	10m2	492.66	756.32		1248.98	492.66	728.43		1221.09
11-3-12	石材块料串边、过门石 水泥砂浆	10m2	480.42	1872.69	15.60	2368.71	480.42	1813.09	14.63	2308.14
11-3-13	石材块料串边、过门石 干硬性水泥砂浆	10m2	491.13	1900.20	9.86	2401.19	491.13	1839.02	8.92	2339.07
11-3-14	石材块料串边、过门石 胶粘剂	10m2	480.42	1874.94	9.86	2365.22	480.42	1811.85	8.92	2301.19
11-3-15	石材块料楼梯、台阶 水泥砂浆	10m2	786.42	1869.85	15.60	2671.87	786.42	1810.59	14.63	2611.64
11-3-16	石材块料楼梯、台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	800.19	1897.36	9.86	2707.41	800.19	1836.51	8.92	2645.62
11-3-17	石材块料楼梯、台阶 胶粘剂	10m2	734.40	1869.25	9.86	2613.51	734.40	1806.84	8.92	2550.16
11-3-18	石材块料踢脚 直线形 水泥砂浆	10m2	765.00	2172.57	16.01	2953.58	765.00	1925.75	15.00	2705.75
11-3-19	石材块料踢脚 直线形 胶粘剂	10m2	763.47	2145.21	14.57	2923.25	763.47	1900.80	13.57	2677.84
11-3-20	石材块料踢脚板 异形 水泥砂浆	10m2	899.64	2578.57	16.01	3494.22	899.64	2285.06	15.00	3199.70
11-3-21	石材块料踢脚板 异形 胶粘剂	10m2	898.11	2551.21	14.57	3463.89	898.11	2260.11	13.57	3171.79
11-3-22	石材块料零星项目 水泥砂浆	10m2	1020.51	1953.09	52.31	3025.91	1020.51	1891.03	47.86	2959.40
11-3-23	石材块料零星项目 胶粘剂	10m2	951.66	2058.78	46.56	3057.00	951.66	1981.36	42.15	2975.17
11-3-24	石材楼梯现场加工	10m	104.04	10.22	36.73	150.99	104.04	9.04	33.25	146.33

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
	2. 地板砖		14932.80	14655.40	359.54		14932.80	13040.64	331.75	
11-3-25	地板砖楼地面 水泥砂浆 周长 ≤ 1200mm	10m2	431.46	493.96	12.63	938.05	431.46	440.42	11.94	883.82
11-3-26	地板砖楼地面 水泥砂浆 周长 ≤ 1600mm	10m2	400.86	516.46	14.00	931.32	400.86	460.33	13.18	874.37
11-3-27	地板砖楼地面 水泥砂浆 周长 ≤ 2000mm	10m2	385.56	547.21	14.00	946.77	385.56	487.49	13.18	886.23
11-3-28	地板砖楼地面 水泥砂浆 周长 ≤ 2400mm	10m2	422.28	547.21	14.00	983.49	422.28	487.49	13.18	922.95
11-3-29	地板砖楼地面 水泥砂浆 周长 ≤ 3200mm	10m2	408.51	806.96	14.00	1229.47	408.51	717.42	13.18	1139.11
11-3-30	地板砖楼地面 水泥砂浆 周长 ≤ 4000mm	10m2	428.40	1295.96	14.00	1738.36	428.40	1150.19	13.18	1591.77
11-3-31	地板砖楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤1200mm	10m2	445.23	487.66	8.25	941.14	445.23	434.83	7.47	887.53
11-3-32	地板砖楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤1600mm	10m2	416.16	510.16	8.25	934.57	416.16	454.74	7.47	878.37
11-3-33	地板砖楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤2000mm	10m2	400.86	540.91	8.25	950.02	400.86	481.91	7.47	890.24
11-3-34	地板砖楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤2400mm	10m2	437.58	540.91	8.25	986.74	437.58	481.91	7.47	926.96
11-3-35	地板砖楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤3200mm	10m2	423.81	800.66	8.25	1232.72	423.81	711.84	7.47	1143.12
11-3-36	地板砖楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤4000mm	10m2	443.70	1289.66	8.25	1741.61	443.70	1144.60	7.47	1595.77
11-3-37	地板砖串边砖、过门砖 水泥砂浆	10m2	559.98	518.56	14.00	1092.54	559.98	462.19	13.18	1035.35
11-3-38	地板砖串边砖、过门砖 干硬性水泥砂浆	10m2	575.28	512.26	8.25	1095.79	575.28	456.60	7.47	1039.35
11-3-39	地板砖楼梯、台阶 水泥砂浆	10m2	676.26	547.21	14.00	1237.47	676.26	487.49	13.18	1176.93
11-3-40	地板砖楼梯、台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	700.74	540.91	8.25	1249.90	700.74	481.91	7.47	1190.12
11-3-41	地板砖踢脚 直线形 水泥砂浆	10m2	830.79	699.02	13.71	1543.52	830.79	621.61	12.89	1465.29
11-3-42	地板砖踢脚 直线形 胶粘剂	10m2	939.42	568.53	12.56	1520.51	939.42	505.48	11.75	1456.65
11-3-43	地板砖踢脚 异形 水泥砂浆	10m2	977.67	699.02	13.71	1690.40	977.67	621.61	12.89	1612.17

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
11-3-44	地板砖踢脚 异形 胶粘剂	10m2	1126.08	568.53	12.56	1707.17	1126.08	505.48	11.75	1643.31
11-3-45	地板砖零星项目 水泥砂浆	10m2	1118.43	540.88	47.29	1706.60	1118.43	481.95	43.31	1643.69
11-3-46	地板砖零星项目 干硬性水泥砂浆	10m2	1162.80	568.39	41.54	1772.73	1162.80	507.87	37.60	1708.27
11-3-47	地板砖零星项目 胶粘剂	10m2	1220.94	514.37	41.54	1776.85	1220.94	455.28	37.60	1713.82
	3. 缸砖		3863.25	2740.88	68.29		3863.25	2433.31	62.98	
11-3-48	缸砖楼地面 水泥砂浆 勾缝	10m2	359.55	351.19	9.98	720.72	359.55	312.58	9.31	681.44
11-3-49	缸砖楼地面 水泥砂浆 不勾缝	10m2	310.59	374.07	9.76	694.42	310.59	332.76	9.09	652.44
11-3-50	缸砖楼地面 胶粘剂 勾缝	10m2	373.32	395.30	7.11	775.73	373.32	350.00	6.46	729.78
11-3-51	缸砖楼地面 胶粘剂 不勾缝	10m2	315.18	392.54	6.89	714.61	315.18	347.50	6.23	668.91
11-3-52	缸砖踢脚 水泥砂浆	10m2	712.98	382.41	13.55	1108.94	712.98	340.02	12.55	1065.55
11-3-53	缸砖踢脚 干粉胶粘剂	10m2	674.73	398.95	10.39	1084.07	674.73	353.17	9.40	1037.30
11-3-54	缸砖零星项目	10m2	1116.90	446.42	10.61	1573.93	1116.90	397.28	9.94	1524.12
	4. 陶瓷锦砖(马赛克)		7051.77	5555.06	4.32		7051.77	4924.65	4.29	
11-3-55	陶瓷锦砖(马赛克)楼地面 水泥砂浆 不拼花	10m2	605.88	642.76	1.44	1250.08	605.88	569.43	1.43	1176.74
11-3-56	陶瓷锦砖(马赛克)楼地面 水泥砂浆 拼花	10m2	742.05	654.76	1.44	1398.25	742.05	580.05	1.43	1323.53
11-3-57	陶瓷锦砖(马赛克)楼地面 干硬性水泥砂浆 不拼花	10m2	622.71	690.09		1312.80	622.71	613.98		1236.69
11-3-58	陶瓷锦砖(马赛克)楼地面 干硬性水泥砂浆 拼花	10m2	758.88	702.09		1460.97	758.88	624.60		1383.48
11-3-59	陶瓷锦砖(马赛克)楼地面 胶粘剂 不拼花	10m2	654.84	688.29		1343.13	654.84	609.19		1264.03
11-3-60	陶瓷锦砖(马赛克)楼地面 胶粘剂 拼花	10m2	823.14	700.29		1523.43	823.14	619.81		1442.95
11-3-61	陶瓷锦砖(马赛克)零星项目 水泥砂浆	10m2	1381.59	712.35	1.44	2095.38	1381.59	631.02	1.43	2014.04
11-3-62	陶瓷锦砖(马赛克)零星项目 胶粘剂	10m2	1462.68	764.43		2227.11	1462.68	676.57		2139.25
	5. 玻璃及金属地砖		982.26	8330.32			982.26	7372.96		
11-3-63	楼地面 玻璃板	10m2	511.02	2986.86		3497.88	511.02	2643.24		3154.26
11-3-64	钛金不锈钢覆面 地砖	10m2	359.55	2721.69		3081.24	359.55	2408.52		2768.07
11-3-65	钛金不锈钢覆面 踢脚	10m2	111.69	2621.77		2733.46	111.69	2321.20		2432.89

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
	6. 方整石板		928.71	5801.21	57.15		928.71	5623.93	52.19	
11-3-66	方整石板楼地面 水泥砂浆	10m2	237.15	1929.27	22.50	2188.92	237.15	1869.39	20.83	2127.37
11-3-67	方整石板楼地面 砂结合层	10m2	166.77	1909.95	17.25	2093.97	166.77	1853.90	15.61	2036.28
11-3-68	方整石板台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	524.79	1961.99	17.40	2504.18	524.79	1900.64	15.75	2441.18
	7. 结合层调整		12.24	16.92			12.24	15.77		
11-3-69	结合层调整 干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	12.24	16.92		29.16	12.24	15.77		28.01
	四、其他面层		6321.96	28468.89	162.84		6321.96	25195.23	152.32	
	1. 木楼地面		2458.71	10727.21	49.83		2458.71	9494.56	45.35	
11-4-1	木龙骨单向铺间距400mm(带横撑)	10m2	159.12	226.96	9.89	395.97	159.12	201.73	9.08	369.93
11-4-2	木龙骨上 铺毛地板	10m2	134.64	517.44	3.04	655.12	134.64	457.90	2.75	595.29
11-4-3	木龙骨上 铺细木工板	10m2	82.62	493.81	3.04	579.47	82.62	436.96	2.75	522.33
11-4-4	条形实木地板 铺在木龙骨上	10m2	172.89	2709.63	6.82	2889.34	172.89	2397.92	6.16	2576.97
11-4-5	条形实木地板 铺在毛地板上	10m2	206.55	2726.04	8.18	2940.77	206.55	2412.50	7.39	2626.44
11-4-6	条形复合木地板 铺在水泥面上	10m2	188.19	1264.42	5.61	1458.22	188.19	1118.96	5.07	1312.22
11-4-7	直线型木踢脚 实木	10m2	472.77	1172.06	11.79	1656.62	472.77	1038.09	10.83	1521.69
11-4-8	直线型木踢脚 装饰夹板	10m2	472.77	726.73	0.73	1200.23	472.77	642.95	0.66	1116.38
11-4-9	弧形木踢脚 装饰夹板	10m2	524.79	726.73	0.73	1252.25	524.79	642.95	0.66	1168.40
11-4-10	成品木踢脚(胶贴)	10m	44.37	163.39		207.76	44.37	144.60		188.97
	2. 地毯及配件		1459.62	11367.78			1459.62	10059.81		
11-4-11	地毯楼、地面 不固定	10m2	107.10	1468.25		1575.35	107.10	1299.30		1406.40
11-4-12	地毯楼、地面 固定 不带垫	10m2	192.78	1533.47		1726.25	192.78	1357.02		1549.80
11-4-13	地毯楼、地面 固定 带垫	10m2	289.17	2040.90		2330.07	289.17	1806.04		2095.21
11-4-14	地毯楼梯 固定 不带垫	10m2	253.98	1517.91		1771.89	253.98	1343.24		1597.22
11-4-15	地毯楼梯 固定 带垫	10m2	382.50	2025.34		2407.84	382.50	1792.26		2174.76
11-4-16	地毯配件 压辊	10套	156.06	2454.03		2610.09	156.06	2171.63		2327.69
11-4-17	地毯配件 压板	10m	78.03	327.88		405.91	78.03	290.32		368.35
	3. 活动地板		607.41	2584.37	6.10		607.41	2287.32	5.67	
11-4-18	活动地板	10m2	563.04	2310.00		2873.04	563.04	2044.25		2607.29
11-4-19	不锈钢板成品踢脚(固定卡件安装)	10m	44.37	274.37	6.10	324.84	44.37	243.07	5.67	293.11

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
	4. 橡塑面层		1796.22	3789.53	106.91		1796.22	3353.54	101.30	
11-4-20	楼、地面聚氯乙烯板 片材	10m2	212.67	358.69		571.36	212.67	317.43		530.10
11-4-21	楼、地面聚氯乙烯板 卷材	10m2	179.01	369.21		548.22	179.01	326.69		505.70
11-4-22	聚氯乙烯踢脚板 装配式	10m	68.85	272.12	0.73	341.70	68.85	240.77	0.66	310.28
11-4-23	塑胶板踢脚板粘贴	10m	39.78	34.18		73.96	39.78	30.25		70.03
11-4-24	颗粒型塑胶地面 厚度9mm	10m2	324.36	891.51	42.13	1258.00	324.36	788.89	39.94	1153.19
11-4-25	颗粒型塑胶地面 厚度13mm	10m2	462.06	991.34	58.99	1512.39	462.06	877.23	55.91	1395.20
11-4-26	颗粒型塑胶地面 厚度每增减1mm	10m2	36.72	77.11	5.06	118.89	36.72	68.24	4.79	109.75
11-4-27	硅PU塑胶地面 厚度3mm	10m2	422.28	699.47		1121.75	422.28	619.16		1041.44
11-4-28	硅PU塑胶地面 厚度每增减1mm	10m2	50.49	95.90		146.39	50.49	84.88		135.37
	五、其他项目		1813.05	4038.49	84.25		1813.05	3575.55	77.58	
11-5-1	块料地面嵌金属分隔条	10m	13.77	203.28		217.05	13.77	179.85		193.62
11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条 7×12	10m	111.69	201.29		312.98	111.69	178.12		289.81
11-5-3	楼梯、台阶踏步防滑条 铜板(直 角)50×5	10m	111.69	673.64		785.33	111.69	596.32		708.01
11-5-4	楼梯、台阶踏步防滑条 铸铜条板 40×3	10m	84.15	493.44		577.59	84.15	436.90		521.05
11-5-5	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂	10m	33.66	13.40		47.06	33.66	12.95		46.61
11-5-6	楼地面面层割缝	10m	18.36	2.01	2.38	22.75	18.36	1.79	2.13	22.28
11-5-7	自流平基层处理	10m2	64.26	9.00	27.24	100.50	64.26	7.97	24.82	97.05
11-5-8	石材底面刷养护液 光面	10m2	64.26	5.08		69.34	64.26	4.50		68.76
11-5-9	石材底面刷养护液 麻面	10m2	76.50	10.70		87.20	76.50	9.47		85.97
11-5-10	石材表面刷保护液	10m2	64.26	2.23		66.49	64.26	1.97		66.23
11-5-11	块料面层酸洗打蜡	10m2	59.67	6.34		66.01	59.67	5.61		65.28
11-5-12	自流平面层打蜡	10m2	21.42	14.65		36.07	21.42	12.97		34.39
11-5-13	石材结晶	10m2	260.10	69.63	13.63	343.36	260.10	61.87	12.50	334.47
11-5-14	瓷砖美缝	10m	33.66	11.40		45.06	33.66	10.16		43.82
11-5-15	车库标线	10m2	110.16	51.94	41.00	203.10	110.16	45.95	38.13	194.24
11-5-16	橡胶减速带	10m	182.07	825.40		1007.47	182.07	730.33		912.40
11-5-17	广角镜安装	10个	387.09	1200.00		1587.09	387.09	1061.90		1448.99
11-5-18	橡胶防撞护角	10个	55.08	60.00		115.08	55.08	53.10		108.18

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
11-5-19	橡胶车轮挡	10个	61.20	185.06		246.26	61.20	163.82		225.02
	第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		86723.46	170433.91	4427.78		86723.46	152965.56	4078.43	
	一、墙、柱面抹灰		7698.96	1564.79	124.06		7698.96	1419.84	118.18	
	1. 麻刀灰		402.39	152.03	11.89		402.39	143.85	11.81	
12-1-1	麻刀灰 厚 7+7+3mm 墙面	10m2	179.01	70.25	5.61	254.87	179.01	66.72	5.57	251.30
12-1-2	麻刀灰 厚 7+7+3mm 柱面	10m2	223.38	81.78	6.28	311.44	223.38	77.13	6.24	306.75
	2. 水泥砂浆		2054.79	257.02	20.88		2054.79	238.67	20.75	
12-1-3	水泥砂浆 厚 9+6mm 内墙面	10m2	195.84	60.48	4.94	261.26	195.84	56.16	4.91	256.91
12-1-4	水泥砂浆 厚 9+6mm 外墙面	10m2	217.26	60.48	4.94	282.68	217.26	56.16	4.91	278.33
12-1-5	水泥砂浆 厚 9+6mm 柱面	10m2	266.22	58.15	4.71	329.08	266.22	54.00	4.68	324.90
12-1-6	水泥砂浆 厚 9+6mm 零星项目	10m2	1101.60	60.48	4.94	1167.02	1101.60	56.16	4.91	1162.67
12-1-7	水泥砂浆 厚 9+6mm 装饰线条	10m	273.87	17.43	1.35	292.65	273.87	16.19	1.34	291.40
	3. 混合砂浆		1571.31	184.48	16.17		1571.31	174.24	16.07	
12-1-8	混合砂浆 厚 9+6mm 墙面	10m2	188.19	56.01	4.94	249.14	188.19	52.89	4.91	245.99
12-1-9	混合砂浆 厚 9+6mm 柱面	10m2	217.26	56.01	4.94	278.21	217.26	52.89	4.91	275.06
12-1-10	混合砂浆 厚 9+6mm 零星项目	10m2	891.99	56.01	4.94	952.94	891.99	52.89	4.91	949.79
12-1-11	混合砂浆 厚 9+6mm 装饰线条	10m	273.87	16.45	1.35	291.67	273.87	15.57	1.34	290.78
	4. 石膏砂浆		2617.83	848.07	67.05		2617.83	752.24	61.74	
12-1-12	灰膏砂浆 15mm 墙面	10m2	226.44	122.04	1.98	350.46	226.44	108.02	1.93	336.39
12-1-13	灰膏砂浆 15mm 柱面	10m2	261.63	122.04	1.98	385.65	261.63	108.02	1.93	371.58
12-1-14	灰膏砂浆 15mm 零星项目	10m2	1075.59	122.04	1.98	1199.61	1075.59	108.02	1.93	1185.54
12-1-15	喷涂石膏砂浆(18mm) 砖墙	10m2	175.95	113.71	15.09	304.75	175.95	100.76	13.82	290.53
12-1-16	喷涂石膏砂浆(18mm) 混凝土墙(砌块墙)	10m2	192.78	113.83	14.83	321.44	192.78	100.85	13.58	307.21
12-1-17	喷涂石膏砂浆(18mm) 柱面	10m2	275.40	126.43	16.36	418.19	275.40	112.60	14.97	402.97
12-1-18	喷涂石膏砂浆(18mm) 零星项目	10m2	410.04	127.98	14.83	552.85	410.04	113.97	13.58	537.59
	5. 抹灰砂浆厚度调整		55.08	26.28	5.61		55.08	23.93	5.35	
12-1-19	水泥砂浆 抹灰层每增减1mm	10m2	6.12	3.84	0.45	10.41	6.12	3.57	0.45	10.14
12-1-20	水泥石灰膏砂浆 抹灰层每增减1mm	10m2	6.12	3.76	0.45	10.33	6.12	3.57	0.45	10.14
12-1-21	混合砂浆 抹灰层每增减1mm	10m2	6.12	3.53	0.45	10.10	6.12	3.35	0.45	9.92

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
12-1-22	石膏砂浆 抹灰层每增减1mm	10m2	6.12	8.40	0.14	14.66	6.12	7.43	0.14	13.69
12-1-23	喷涂石膏砂浆 抹灰层每增减1mm	10m2	30.60	6.75	4.12	41.47	30.60	6.01	3.86	40.47
	6. 砖、石墙面勾缝		608.94	33.75	2.46		608.94	31.15	2.46	
12-1-24	砖墙 勾缝	10m2	120.87	3.68	0.22	124.77	120.87	3.36	0.22	124.45
12-1-25	方整石 勾平缝	10m2	76.50	6.30	0.45	83.25	76.50	5.82	0.45	82.77
12-1-26	方整石 勾凹缝	10m2	130.05	6.30	0.45	136.80	130.05	5.82	0.45	136.32
12-1-27	方整石 勾凸缝	10m2	140.76	8.07	0.67	149.50	140.76	7.46	0.67	148.89
12-1-28	毛石墙 勾凸缝	10m2	140.76	9.40	0.67	150.83	140.76	8.69	0.67	150.12
	7. 分格嵌缝		388.62	63.16			388.62	55.76		
12-1-29	玻璃嵌缝	10m	114.75	38.66		153.41	114.75	34.17		148.92
12-1-30	分格	10m	82.62			82.62	82.62			82.62
12-1-31	塑料条 水泥粘贴	10m	88.74	12.04		100.78	88.74	10.61		99.35
12-1-32	塑料条 胶粘贴	10m	102.51	12.46		114.97	102.51	10.98		113.49
	二、镶贴块料面层		43135.29	55740.32	982.85		43135.29	51435.91	920.74	
	1. 石材、块料面层		14363.64	36108.23	649.75		14363.64	33970.67	607.35	
12-2-1	挂贴石材块料 灌缝砂浆50mm厚 墙面	10m2	922.59	2097.46	40.48	3060.53	922.59	2017.10	38.05	2977.74
12-2-2	挂贴石材块料 灌缝砂浆50mm厚 柱面	10m2	1063.35	2153.95	47.67	3264.97	1063.35	2067.49	44.66	3175.50
12-2-3	粘贴石材块料 水泥砂浆 墙面	10m2	615.06	1961.99	32.14	2609.19	615.06	1892.03	29.67	2536.76
12-2-4	粘贴石材块料 水泥砂浆 零星项目	10m2	679.32	2177.07	36.56	2892.95	679.32	2099.49	33.81	2812.62
12-2-5	粘贴石材块料 胶粘剂 墙面	10m2	656.37	1950.44	31.92	2638.73	656.37	1881.23	29.45	2567.05
12-2-6	粘贴石材块料 胶粘剂 零星项目	10m2	725.22	2164.26	36.11	2925.59	725.22	2087.52	33.36	2846.10
12-2-7	干挂石材块料 墙面 密缝	10m2	991.44	2614.58	54.02	3660.04	991.44	2466.52	51.18	3509.14
12-2-8	干挂石材块料 墙面 勾缝	10m2	1239.30	2714.20	54.02	4007.52	1239.30	2550.14	51.18	3840.62
12-2-9	干挂石材块料 方柱面	10m2	1282.14	2614.58	61.23	3957.95	1282.14	2466.52	57.71	3806.37
12-2-10	干挂石材块料 圆柱面	10m2	1308.15	5938.33	61.23	7307.71	1308.15	5693.53	57.71	7059.39
12-2-11	拼碎石材块料 墙面	10m2	1034.28	1623.80	33.72	2691.80	1034.28	1562.77	31.23	2628.28
12-2-12	挂贴蘑菇石 墙面	10m2	1168.92	3141.95	40.48	4351.35	1168.92	2788.50	38.05	3995.47
12-2-13	粘贴文化石 水泥砂浆 墙面	10m2	615.06	1180.44	28.81	1824.31	615.06	1047.85	26.65	1689.56
12-2-14	粘贴文化石 水泥砂浆 零星项目	10m2	680.85	1309.55	32.84	2023.24	680.85	1162.45	30.44	1873.74

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
12-2-15	粘贴文化石 胶粘剂 墙面	10m2	656.37	1168.89	28.59	1853.85	656.37	1037.05	26.43	1719.85
12-2-16	粘贴文化石 胶粘剂 零星项目	10m2	725.22	1296.74	29.93	2051.89	725.22	1150.48	27.77	1903.47
	2. 陶瓷锦砖(马赛克)		4926.60	2911.85	15.26		4926.60	2584.50	15.17	
12-2-17	水泥砂浆粘贴 陶瓷锦砖(马赛克) 墙面、墙裙	10m2	954.72	676.98	4.26	1635.96	954.72	601.15	4.24	1560.11
12-2-18	水泥砂浆粘贴 陶瓷锦砖(马赛克) 零星项目	10m2	1412.19	751.07	4.94	2168.20	1412.19	666.93	4.91	2084.03
12-2-19	胶粘剂粘贴 陶瓷锦砖(马赛克) 墙面、墙裙	10m2	1104.66	703.28	2.92	1810.86	1104.66	623.95	2.90	1731.51
12-2-20	胶粘剂粘贴陶 瓷锦砖(马赛克) 零星项目	10m2	1455.03	780.52	3.14	2238.69	1455.03	692.47	3.12	2150.62
	3. 瓷砖(釉面砖)		2809.08	1533.15	45.30		2809.08	1365.32	42.64	
12-2-21	水泥砂浆粘贴 瓷砖(釉面砖) 边长 152×152mm 墙面、墙裙	10m2	792.54	301.02	10.61	1104.17	792.54	268.46	9.98	1070.98
12-2-22	水泥砂浆粘贴 瓷砖(釉面砖) 边长 152×152mm 零星项目	10m2	878.22	334.07	12.04	1224.33	878.22	297.93	11.34	1187.49
12-2-23	水泥砂浆粘贴 瓷砖(釉面砖) 边长 200×300mm 墙面、墙裙	10m2	540.09	425.65	10.61	976.35	540.09	378.67	9.98	928.74
12-2-24	水泥砂浆粘贴 瓷砖(釉面砖) 边长 200×300mm 零星项目	10m2	598.23	472.41	12.04	1082.68	598.23	420.26	11.34	1029.83
	4. 全瓷墙面砖		5570.73	7848.54	87.00		5570.73	6964.92	82.07	
12-2-25	水泥砂浆粘贴 全瓷墙面砖 周长 ≤1500mm	10m2	567.63	581.30	5.08	1154.01	567.63	516.47	4.98	1089.08
12-2-26	水泥砂浆粘贴 全瓷墙面砖 周长 ≤1800mm	10m2	541.62	637.86	5.08	1184.56	541.62	566.47	4.98	1113.07
12-2-27	胶粘剂粘贴 全瓷墙面砖 周长 ≤1500mm	10m2	674.73	612.10	3.74	1290.57	674.73	543.25	3.64	1221.62
12-2-28	胶粘剂粘贴 全瓷墙面砖 周长 ≤1800mm	10m2	647.19	668.65	3.74	1319.58	647.19	593.25	3.64	1244.08
12-2-29	粘贴腰线砖100mm×300mm 水泥砂浆	10m2	592.11	919.74	5.08	1516.93	592.11	815.93	4.98	1413.02
12-2-30	粘贴腰线砖100mm×300mm 胶粘剂	10m2	702.27	950.60	3.74	1656.61	702.27	842.78	3.64	1548.69
12-2-31	全瓷墙面砖1000mm×800mm 钢丝网挂贴	10m2	914.94	1581.35	38.24	2534.53	914.94	1408.08	36.02	2359.04

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
12-2-32	全瓷墙面砖1000mm×800mm 铝方管 龙骨干挂	10m2	930.24	1896.94	22.30	2849.48	930.24	1678.69	20.19	2629.12
	5. 瓷质外墙砖		15114.87	7322.28	176.74		15114.87	6536.10	165.54	
12-2-33	水泥砂浆粘贴瓷质外墙砖 150×75 灰缝宽度 ≤5mm	10m2	843.03	393.26	13.07	1249.36	843.03	351.60	12.43	1207.06
12-2-34	水泥砂浆粘贴瓷质外墙砖 150×75 灰缝宽度 ≤10mm	10m2	843.03	369.63	13.30	1225.96	843.03	330.76	12.65	1186.44
12-2-35	水泥砂浆粘贴瓷质外墙砖 150×75 灰缝宽度 ≤20mm	10m2	843.03	334.12	13.75	1190.90	843.03	299.52	13.10	1155.65
12-2-36	胶结剂粘贴瓷质外墙砖 150×75 灰缝宽度 ≤5mm	10m2	884.34	431.16	6.34	1321.84	884.34	384.15	5.74	1274.23
12-2-37	胶结剂粘贴瓷质外墙砖 150×75 灰缝宽度 ≤10mm	10m2	884.34	426.99	6.34	1317.67	884.34	380.44	5.74	1270.52
12-2-38	胶结剂粘贴瓷质外墙砖 150×75 灰缝宽度 ≤20mm	10m2	884.34	410.34	6.34	1301.02	884.34	365.67	5.74	1255.75
12-2-39	水泥砂浆粘贴瓷质外墙砖 194×94 灰缝宽度 ≤5mm	10m2	807.84	397.27	12.85	1217.96	807.84	355.11	12.21	1175.16
12-2-40	水泥砂浆粘贴瓷质外墙砖 194×94 灰缝宽度 ≤10mm	10m2	807.84	376.04	13.07	1196.95	807.84	336.41	12.43	1156.68
12-2-41	水泥砂浆粘贴瓷质外墙砖 194×94 灰缝宽度 ≤20mm	10m2	807.84	343.76	13.52	1165.12	807.84	307.95	12.88	1128.67
12-2-42	胶粘剂粘贴瓷质外墙砖 194×94 灰缝宽度 ≤5mm	10m2	847.62	434.37	6.34	1288.33	847.62	386.99	5.74	1240.35
12-2-43	胶粘剂粘贴瓷质外墙砖 194×94 灰缝宽度 ≤10mm	10m2	847.62	431.03	6.34	1284.99	847.62	384.02	5.74	1237.38
12-2-44	胶粘剂粘贴瓷质外墙砖 194×94 灰缝宽度 ≤20mm	10m2	847.62	417.99	6.34	1271.95	847.62	372.46	5.74	1225.82
12-2-45	水泥砂浆粘贴瓷质外墙砖 60×240 灰缝宽度 ≤5mm	10m2	807.84	427.94	13.07	1248.85	807.84	382.29	12.43	1202.56
12-2-46	水泥砂浆粘贴瓷质外墙砖 60×240 灰缝宽度 ≤10mm	10m2	807.84	402.09	13.30	1223.23	807.84	359.49	12.65	1179.98
12-2-47	水泥砂浆粘贴瓷质外墙砖 60×240 灰缝宽度 ≤20mm	10m2	807.84	361.23	13.75	1182.82	807.84	323.51	13.10	1144.45
12-2-48	胶粘剂粘贴瓷质外墙砖 60×240 灰缝宽度 ≤5mm	10m2	847.62	466.90	6.34	1320.86	847.62	415.78	5.74	1269.14

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
12-2-49	胶粘剂粘贴瓷质外墙砖 60×240 灰缝宽度 ≤10mm	10m2	847.62	460.08	6.34	1314.04	847.62	409.73	5.74	1263.09
12-2-50	胶粘剂粘贴瓷质外墙砖 60×240 灰缝宽度 ≤20mm	10m2	847.62	438.08	6.34	1292.04	847.62	390.22	5.74	1243.58
	6. 其他项目		350.37	16.27	8.80		350.37	14.40	7.97	
12-2-51	块料面层酸洗打蜡	10m2	149.94	6.94		156.88	149.94	6.14		156.08
12-2-52	墙面砖45° 角对缝	10m	200.43	9.33	8.80	218.56	200.43	8.26	7.97	216.66
	三、墙、柱饰面		14729.31	34012.40	826.21		14729.31	30092.89	743.78	
	1. 墙、柱面龙骨		8489.97	14293.63	752.66		8489.97	12643.29	675.47	
	(1) 木龙骨现场制作、安装		2579.58	5334.11	26.16		2579.58	4720.14	24.05	
12-3-1	木龙骨现场制作、安装 平均中距 ≤300mm 断面≤7.5cm2	10m2	189.72	216.35	6.08	412.15	189.72	191.42	5.63	386.77
12-3-2	木龙骨现场制作、安装 平均中距 ≤300mm 断面≤13cm2	10m2	191.25	294.82	6.08	492.15	191.25	260.87	5.63	457.75
12-3-3	木龙骨现场制作、安装 平均中距 ≤400mm 断面≤13cm2	10m2	171.36	226.22	4.01	401.59	171.36	200.17	3.71	375.24
12-3-4	木龙骨现场制作、安装 平均中距 ≤450mm 断面≤13cm2	10m2	165.24	203.76	3.23	372.23	165.24	180.30	2.99	348.53
12-3-5	木龙骨现场制作、安装 平均中距 ≤300mm 断面≤20cm2	10m2	175.95	449.43	0.87	626.25	175.95	397.70	0.78	574.43
12-3-6	木龙骨现场制作、安装 平均中距 ≤400mm 断面≤20cm2	10m2	175.95	342.76	0.70	519.41	175.95	303.31	0.63	479.89
12-3-7	木龙骨现场制作、安装 平均中距 ≤450mm 断面≤20cm2	10m2	159.12	304.29	0.60	464.01	159.12	269.26	0.54	428.92
12-3-8	木龙骨现场制作、安装 平均中距 ≤500mm 断面≤20cm2	10m2	159.12	271.46	0.60	431.18	159.12	240.21	0.54	399.87
12-3-9	木龙骨现场制作、安装 平均中距 ≤400mm 断面≤30cm2	10m2	177.48	470.60	0.70	648.78	177.48	416.44	0.63	594.55
12-3-10	木龙骨现场制作、安装 平均中距 ≤450mm 断面≤30cm2	10m2	177.48	421.21	0.60	599.29	177.48	372.73	0.54	550.75
12-3-11	木龙骨现场制作、安装 平均中距 ≤500mm 断面≤30cm2	10m2	177.48	383.89	0.60	561.97	177.48	339.72	0.54	517.74
12-3-12	木龙骨现场制作、安装 平均中距 ≤550mm 断面≤30cm2	10m2	159.12	331.35	0.53	491.00	159.12	293.21	0.48	452.81

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
12-3-13	木龙骨现场制作、安装 平均中距 ≤500mm 断面≤45cm ²	10m ²	179.01	544.58	0.60	724.19	179.01	481.91	0.54	661.46
12-3-14	木龙骨现场制作、安装 平均中距 ≤600mm 断面≤45cm ²	10m ²	160.65	472.86	0.53	634.04	160.65	418.45	0.48	579.58
12-3-15	木龙骨现场制作、安装 平均中距 ≤800mm 断面≤45cm ²	10m ²	160.65	400.53	0.43	561.61	160.65	354.44	0.39	515.48
	(2) 成品木龙骨安装		2070.09	3659.52	16.38		2070.09	3239.81	15.22	
12-3-16	成品木龙骨 安装 平均中距≤ 300mm 断面≤7.5cm ²	10m ²	189.72	220.28	5.22	415.22	189.72	194.83	4.85	389.40
12-3-17	成品木龙骨 安装 平均中距≤ 300mm 断面≤13cm ²	10m ²	189.72	267.09	5.22	462.03	189.72	236.43	4.85	431.00
12-3-18	成品木龙骨 安装 平均中距≤ 400mm 断面≤13cm ²	10m ²	171.36	204.93	3.31	379.60	171.36	181.41	3.08	355.85
12-3-19	成品木龙骨 安装 平均中距≤ 450mm 断面≤13cm ²	10m ²	165.24	182.64	2.63	350.51	165.24	161.68	2.44	329.36
12-3-20	成品木龙骨 安装 平均中距≤ 300mm 断面≤20cm ²	10m ²	175.95	420.99		596.94	175.95	372.83		548.78
12-3-21	成品木龙骨 安装 平均中距≤ 400mm 断面≤20cm ²	10m ²	174.42	319.17		493.59	174.42	282.67		457.09
12-3-22	成品木龙骨 安装 平均中距≤ 450mm 断面≤20cm ²	10m ²	159.12	282.67		441.79	159.12	250.35		409.47
12-3-23	成品木龙骨 安装 平均中距≤ 500mm 断面≤20cm ²	10m ²	157.59	251.64		409.23	157.59	222.88		380.47
12-3-24	成品木龙骨 安装 平均中距≤ 400mm 断面≤30cm ²	10m ²	177.48	444.88		622.36	177.48	393.80		571.28
12-3-25	成品木龙骨 安装 平均中距≤ 450mm 断面≤30cm ²	10m ²	175.95	396.91		572.86	175.95	351.34		527.29
12-3-26	成品木龙骨 安装 平均中距≤ 500mm 断面≤30cm ²	10m ²	175.95	355.82		531.77	175.95	314.97		490.92
12-3-27	成品木龙骨 安装 平均中距≤ 550mm 断面≤30cm ²	10m ²	157.59	312.50		470.09	157.59	276.62		434.21
	(3) 金属龙骨安装		3840.30	5300.00	710.12		3840.30	4683.34	636.20	
12-3-28	轻钢龙骨	10m ²	99.45	249.68	3.94	353.07	99.45	220.91	3.72	324.08
12-3-29	铝合金龙骨	10m ²	99.45	198.70	4.47	302.62	99.45	175.83	4.22	279.50
12-3-30	铝方管龙骨	10m ²	99.45	297.07	4.47	400.99	99.45	262.85	4.22	366.52

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
12-3-31	型钢龙骨	t	3541.95	4554.55	697.24	8793.74	3541.95	4023.75	624.04	8189.74
	2. 墙、柱饰面		6239.34	19718.77	73.55		6239.34	17449.60	68.31	
	(1) 基层板		1057.23	2467.54	23.82		1057.23	2183.48	22.14	
12-3-32	木龙骨上铺钉 石膏板	10m2	195.84	108.88		304.72	195.84	96.25		292.09
12-3-33	木龙骨上铺钉 九夹板	10m2	116.28	377.46	7.94	501.68	116.28	334.03	7.38	457.69
12-3-34	木龙骨上铺钉 密度板	10m2	116.28	278.13	7.94	402.35	116.28	246.15	7.38	369.81
12-3-35	木龙骨上铺钉 细木工板	10m2	128.52	544.10	7.94	680.56	128.52	481.50	7.38	617.40
12-3-36	轻钢龙骨上铺钉 石膏板	10m2	188.19	106.16		294.35	188.19	93.85		282.04
12-3-37	轻钢龙骨上铺钉 九夹板	10m2	99.45	331.58		431.03	99.45	293.45		392.90
12-3-38	轻钢龙骨上铺钉 密度板	10m2	100.98	232.25		333.23	100.98	205.57		306.55
12-3-39	轻钢龙骨上铺钉 细木工板	10m2	111.69	488.98		600.67	111.69	432.68		544.37
	(2) 造型层		605.88	1446.29	29.79		605.88	1279.75	27.69	
12-3-40	造型层 石膏板	10m2	214.20	133.63		347.83	214.20	118.13		332.33
12-3-41	造型层 九夹板	10m2	125.46	414.35	9.93	549.74	125.46	366.66	9.23	501.35
12-3-42	造型层 密度板	10m2	126.99	315.02	9.93	451.94	126.99	278.78	9.23	415.00
12-3-43	造型层 细木工板	10m2	139.23	583.29	9.93	732.45	139.23	516.18	9.23	664.64
	(3) 饰面面层		1895.67	7968.04	17.94		1895.67	7051.18	16.63	
12-3-44	粘贴装饰木夹板面层 拼花	10m2	113.22	398.49	2.00	513.71	113.22	352.63	1.85	467.70
12-3-45	粘贴装饰木夹板面层 不拼花	10m2	100.98	332.03	2.00	435.01	100.98	293.81	1.85	396.64
12-3-46	粘贴装饰木夹板面层 单块面积≤ 0.03m2	10m2	113.22	421.80	2.00	537.02	113.22	373.30	1.85	488.37
12-3-47	镜面玻璃 墙面	10m2	234.09	1065.86		1299.95	234.09	943.15		1177.24
12-3-48	镜面玻璃 柱(梁)面	10m2	243.27	1065.86		1309.13	243.27	943.15		1186.42
12-3-49	防火胶板	10m2	102.51	487.43	2.00	591.94	102.51	431.36	1.85	535.72
12-3-50	木皮纸	10m2	267.75	256.94		524.69	267.75	227.35		495.10
12-3-51	亚克力饰面板	10m2	71.91	1442.96		1514.87	71.91	1276.96		1348.87
12-3-52	木质吸音板	10m2	90.27	1013.88	7.94	1112.09	90.27	897.31	7.38	994.96
12-3-53	木质成品装饰挂板	10m2	558.45	1482.79	2.00	2043.24	558.45	1312.16	1.85	1872.46
	(4) 金属饰面面层		2233.80	7455.03			2233.80	6597.30		
12-3-54	镜面不锈钢板 墙面	10m2	619.65	2085.74		2705.39	619.65	1845.75		2465.40
12-3-55	镜面不锈钢板 柱(梁)面	10m2	712.98	2074.38		2787.36	712.98	1835.70		2548.68
12-3-56	铝塑板 胶合板基层上粘贴	10m2	462.06	831.12		1293.18	462.06	735.53		1197.59

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
12-3-57	铝单板 龙骨上干挂	10m2	439.11	2463.79		2902.90	439.11	2180.32		2619.43
	(5) 软(硬)包		446.76	381.87	2.00		446.76	337.89	1.85	
12-3-58	粘贴成品软(硬)包板	10m2	446.76	381.87	2.00	830.63	446.76	337.89	1.85	786.50
	四、隔断、幕墙		20737.62	77628.68	2478.78		20737.62	68700.36	2280.97	
	1. 隔断		4472.19	18750.94	517.01		4472.19	16596.01	471.31	
12-4-1	玻璃隔断(成品)	10m2	474.30	2450.00		2924.30	474.30	2168.10		2642.40
12-4-2	复合板隔断(成品)	10m2	356.49	1415.40		1771.89	356.49	1252.60		1609.09
12-4-3	花式木隔断 直栅漏空	10m2	642.60	1226.79	121.49	1990.88	642.60	1085.64	110.85	1839.09
12-4-4	隔断、间壁 井格 100×100mm	10m2	1141.38	2516.98	214.54	3872.90	1141.38	2227.36	195.76	3564.50
12-4-5	隔断、间壁 井格 200×200mm	10m2	835.38	2083.37	159.58	3078.33	835.38	1843.64	145.59	2824.61
12-4-6	玻璃砖隔断 分格嵌缝	10m2	625.77	4475.61	16.59	5117.97	625.77	3962.03	14.81	4602.61
12-4-7	玻璃砖隔断 全砖	10m2	396.27	4582.79	4.81	4983.87	396.27	4056.64	4.30	4457.21
	2. 幕墙		16265.43	58877.74	1961.77		16265.43	52104.35	1809.66	
12-4-8	构件式玻璃幕墙 全隐框	10m2	1915.56	5998.89	124.90	8039.35	1915.56	5308.53	114.49	7338.58
12-4-9	构件式玻璃幕墙 半隐框	10m2	1915.56	6084.02	124.90	8124.48	1915.56	5383.87	114.49	7413.92
12-4-10	构件式玻璃幕墙 明框	10m2	1915.56	6221.17	124.90	8261.63	1915.56	5505.26	114.49	7535.31
12-4-11	构件式金属板幕墙 铝塑板	10m2	1773.27	3206.45	206.78	5186.50	1773.27	2837.22	187.90	4798.39
12-4-12	构件式金属板幕墙 铝单板	10m2	1773.27	3865.88	206.78	5845.93	1773.27	3420.60	187.90	5381.77
12-4-13	构件式人造板幕墙	10m2	1464.21	19267.25	54.02	20785.48	1464.21	17050.81	51.18	18566.20
12-4-14	单元式幕墙	10m2	1092.42	551.16	218.17	1861.75	1092.42	487.72	203.74	1783.88
12-4-15	全玻(无框玻璃)幕墙	10m2	1049.58	3330.03	825.91	5205.52	1049.58	2947.08	762.58	4759.24
12-4-16	点支承玻璃幕墙	10m2	1069.47	3363.25	75.41	4508.13	1069.47	2976.69	72.89	4119.05
12-4-17	幕墙开启窗扇	10m2	1369.35	2780.81		4150.16	1369.35	2461.04		3830.39
12-4-18	幕墙开启窗五金	10套	306.00	1148.83		1454.83	306.00	1016.63		1322.63
12-4-19	幕墙开启窗电动装置	10套	621.18	3060.00		3681.18	621.18	2708.90		3330.08
	五、墙、柱面吸音		422.28	1487.72	15.88		422.28	1316.56	14.76	
12-5-1	岩棉吸音板	10m2	82.62	362.88	7.94	453.44	82.62	321.17	7.38	411.17
12-5-2	矿棉板	10m2	65.79	362.88	7.94	436.61	65.79	321.17	7.38	394.34
12-5-3	超细玻璃棉板	10m2	105.57	195.31		300.88	105.57	172.83		278.40
12-5-4	隔音毡隔离层	10m2	108.63	191.47		300.10	108.63	169.40		278.03
12-5-5	玻璃棉毡隔离层	10m2	59.67	375.18		434.85	59.67	331.99		391.66

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
	第十三章 天棚工程		25618.32	61279.35	1642.86		25618.32	54235.34	1478.51	
	一、天棚抹灰		749.70	156.84	12.11		749.70	147.46	12.03	
13-1-1	混凝土面天棚 麻刀灰 厚度6+3mm	10m2	162.18	51.63	3.82	217.63	162.18	49.14	3.79	215.11
13-1-2	混凝土面天棚 水泥砂 厚度5+3mm	10m2	200.43	39.50	3.14	243.07	200.43	36.65	3.12	240.20
13-1-3	混凝土面天棚 混合砂浆 厚度5+3mm	10m2	200.43	38.21	3.14	241.78	200.43	35.95	3.12	239.50
13-1-4	混凝土面天棚 混合砂浆打底 厚5mm	10m2	171.36	19.42	1.57	192.35	171.36	18.20	1.56	191.12
13-1-5	水泥砂浆 每增减1mm	10m2	7.65	4.18	0.22	12.05	7.65	3.86	0.22	11.73
13-1-6	混合砂浆 每增减1mm	10m2	7.65	3.90	0.22	11.77	7.65	3.66	0.22	11.53
	二、天棚龙骨		13217.67	15516.63	1253.59		13217.67	13725.13	1121.96	
	1. 木龙骨		1054.17	973.22	3.22		1054.17	860.68	2.86	
13-2-1	方木天棚龙骨(成品) 平面 单层	10m2	211.14	192.17	0.69	404.00	211.14	169.89	0.61	381.64
13-2-2	方木天棚龙骨(成品) 平面 双层	10m2	266.22	257.83	0.69	524.74	266.22	228.07	0.61	494.90
13-2-3	方木天棚龙骨(成品) 跌级 单层	10m2	253.98	228.32	0.92	483.22	253.98	201.86	0.82	456.66
13-2-4	方木天棚龙骨(成品) 跌级 双层	10m2	322.83	294.90	0.92	618.65	322.83	260.86	0.82	584.51
	2. 轻钢龙骨		6193.44	7139.99	602.40		6193.44	6318.25	539.14	
13-2-5	装配式U型轻钢天棚龙骨 网格尺寸300×300 平面 不上人型	10m2	324.36	389.25	39.65	753.26	324.36	344.52	35.49	704.37
13-2-6	装配式U型轻钢天棚龙骨 网格尺寸300×300 平面 上人型	10m2	325.89	485.64	39.65	851.18	325.89	429.75	35.49	791.13
13-2-7	装配式U型轻钢天棚龙骨 网格尺寸300×300 跌级 不上人型	10m2	422.28	478.14	44.06	944.48	422.28	423.20	39.43	884.91
13-2-8	装配式U型轻钢天棚龙骨 网格尺寸300×300 跌级 上人型	10m2	425.34	575.32	44.06	1044.72	425.34	509.11	39.43	973.88
13-2-9	装配式U型轻钢天棚龙骨 网格尺寸450×450 平面 不上人型	10m2	295.29	324.72	36.20	656.21	295.29	287.42	32.40	615.11
13-2-10	装配式U型轻钢天棚龙骨 网格尺寸450×450 平面 上人型	10m2	298.35	421.06	36.20	755.61	298.35	372.60	32.40	703.35
13-2-11	装配式U型轻钢天棚龙骨 网格尺寸450×450 跌级 不上人型	10m2	406.98	402.93	42.22	852.13	406.98	356.58	37.79	801.35

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
13-2-12	装配式U型轻钢天棚龙骨 网格尺寸450×450 跌级 上人型	10m2	408.51	502.18	42.22	952.91	408.51	444.33	37.79	890.63
13-2-13	装配式U型轻钢天棚龙骨 网格尺寸600×600 平面 不上人型	10m2	267.75	266.69	32.77	567.21	267.75	236.08	29.33	533.16
13-2-14	装配式U型轻钢天棚龙骨 网格尺寸600×600 平面 上人型	10m2	270.81	357.10	32.77	660.68	270.81	315.99	29.33	616.13
13-2-15	装配式U型轻钢天棚龙骨 网格尺寸600×600 跌级 不上人型	10m2	374.85	344.82	38.55	758.22	374.85	305.17	34.50	714.52
13-2-16	装配式U型轻钢天棚龙骨 网格尺寸600×600 跌级 上人型	10m2	376.38	437.31	38.55	852.24	376.38	386.92	34.50	797.80
13-2-17	装配式U型轻钢天棚龙骨 网格尺寸>600×600 平面 不上人型	10m2	253.98	244.61	31.03	529.62	253.98	216.54	27.77	498.29
13-2-18	装配式U型轻钢天棚龙骨 网格尺寸>600×600 平面 上人型	10m2	255.51	335.00	31.03	621.54	255.51	296.43	27.77	579.71
13-2-19	装配式U型轻钢天棚龙骨 网格尺寸>600×600 跌级 不上人型	10m2	358.02	322.68	36.72	717.42	358.02	285.57	32.86	676.45
13-2-20	装配式U型轻钢天棚龙骨 网格尺寸>600×600 跌级 上人型	10m2	361.08	415.07	36.72	812.87	361.08	367.24	32.86	761.18
13-2-21	轻钢天棚龙骨 不上人型 弧形	10m2	382.50	406.88		789.38	382.50	359.92		742.42
13-2-22	轻钢天棚龙骨 上人型 弧形	10m2	385.56	430.59		816.15	385.56	380.88		766.44
	3. 铝合金龙骨		1523.88	1741.87	123.61		1523.88	1541.64	110.65	
13-2-23	装配式T型铝合金天棚龙骨 网格尺寸600×600 平面	10m2	197.37	273.54	24.13	495.04	197.37	242.10	21.60	461.07
13-2-24	装配式T型铝合金天棚龙骨 网格尺寸600×600 跌级	10m2	269.28	405.47	27.13	701.88	269.28	358.80	24.29	652.37
13-2-25	铝合金方板天棚龙骨 网格尺寸嵌入式 500×500	10m2	223.38	205.86	24.13	453.37	223.38	182.13	21.60	427.11
13-2-26	铝合金方板天棚龙骨 网格尺寸嵌入式 600×600	10m2	203.49	204.99	24.13	432.61	203.49	181.35	21.60	406.44
13-2-27	铝合金方板天棚龙骨 网格尺寸浮搁式 500×500	10m2	223.38	214.35		437.73	223.38	189.81		413.19
13-2-28	铝合金方板天棚龙骨 网格尺寸浮搁式 600×600	10m2	203.49	214.04		417.53	203.49	189.53		393.02
13-2-29	铝合金条板天棚龙骨	10m2	203.49	223.62	24.09	451.20	203.49	197.92	21.56	422.97
	4. 型钢龙骨		3675.06	4136.02	524.36		3675.06	3654.74	469.31	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
13-2-30	型钢天棚龙骨	t	3675.06	4136.02	524.36	8335.44	3675.06	3654.74	469.31	7799.11
	5. 艺术造型天棚龙骨		391.68	159.03			391.68	140.58		
13-2-31	艺术造型天棚龙骨	10m2	391.68	159.03		550.71	391.68	140.58		532.26
	6. 其他天棚龙骨		379.44	1366.50			379.44	1209.24		
13-2-32	烤漆龙骨 T形明架式	10m2	197.37	247.70		445.07	197.37	219.13		416.50
13-2-33	烤漆龙骨 H形暗架式	10m2	182.07	1118.80		1300.87	182.07	990.11		1172.18
	三、天棚饰面		9669.60	38703.09	101.56		9669.60	34250.66	94.50	
	1. 基层		1497.87	3032.74	31.76		1497.87	2683.58	29.52	
13-3-1	钉铺胶合板基层 五夹板 轻钢龙骨	10m2	120.87	216.14		337.01	120.87	191.27		312.14
13-3-2	钉铺胶合板基层 五夹板 木龙骨	10m2	120.87	269.52	7.94	398.33	120.87	238.48	7.38	366.73
13-3-3	钉铺胶合板基层 九夹板 轻钢龙骨	10m2	128.52	324.08		452.60	128.52	286.82		415.34
13-3-4	钉铺胶合板基层 九夹板 木龙骨	10m2	128.52	377.46	7.94	513.92	128.52	334.03	7.38	469.93
13-3-5	钉铺密度板基层 轻钢龙骨	10m2	128.52	224.75		353.27	128.52	198.93		327.45
13-3-6	钉铺密度板基层 木龙骨	10m2	128.52	278.13	7.94	414.59	128.52	246.15	7.38	382.05
13-3-7	钉铺细木工板基层 轻钢龙骨	10m2	136.17	481.47		617.64	136.17	426.05		562.22
13-3-8	钉铺细木工板基层 木龙骨	10m2	136.17	544.10	7.94	688.21	136.17	481.50	7.38	625.05
13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	165.24	106.36		271.60	165.24	94.02		259.26
13-3-10	钉铺纸面石膏板基层 木龙骨	10m2	165.24	106.36		271.60	165.24	94.02		259.26
13-3-11	钉铺纸面石膏板基层 每增一层	10m2	139.23	104.37		243.60	139.23	92.31		231.54
	2. 造型层		495.72	1626.43	39.72		495.72	1439.25	36.92	
13-3-12	钉铺造型层 密度板	10m2	125.46	316.86	9.93	452.25	125.46	280.41	9.23	415.10
13-3-13	钉铺造型层 细木工板	10m2	126.99	585.13	9.93	722.05	126.99	517.81	9.23	654.03
13-3-14	钉铺造型层 五夹板	10m2	120.87	308.25	9.93	439.05	120.87	272.74	9.23	402.84
13-3-15	钉铺造型层 九夹板	10m2	122.40	416.19	9.93	548.52	122.40	368.29	9.23	499.92
	3. 饰面面层		771.12	2719.03	15.94		771.12	2406.21	14.78	
13-3-16	装饰木夹板面层 不拼花	10m2	120.87	387.55	2.00	510.42	120.87	342.95	1.85	465.67
13-3-17	装饰木夹板面层 拼花	10m2	137.70	429.93	2.00	569.63	137.70	380.45	1.85	520.00
13-3-18	装饰木夹板面层 小面积贴夹板	10m2	205.02	429.93	2.00	636.95	205.02	380.45	1.85	587.32
13-3-19	防火板	10m2	122.40	457.74	2.00	582.14	122.40	405.05	1.85	529.30
13-3-20	木质吸音板	10m2	185.13	1013.88	7.94	1206.95	185.13	897.31	7.38	1089.82

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
	4. 金属面层		3295.62	13853.07	5.41		3295.62	12259.27	5.10	
13-3-21	天棚金属面层 镜面不锈钢板	10m2	221.85	2061.09		2282.94	221.85	1823.95		2045.80
13-3-22	天棚金属面层 铝合金方板 嵌入式	10m2	227.97	1240.37		1468.34	227.97	1097.63		1325.60
13-3-23	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	87.21	1240.10		1327.31	87.21	1097.39		1184.60
13-3-24	天棚金属面层 铝合金条板闭缝	10m2	253.98	1535.38		1789.36	253.98	1358.67		1612.65
13-3-25	天棚金属面层 方形铝扣板	10m2	339.66	1146.29	5.41	1491.36	339.66	1014.43	5.10	1359.19
13-3-26	天棚金属面层 铝单板	10m2	243.27	2209.28		2452.55	243.27	1955.11		2198.38
13-3-27	天棚金属面层 铝塑板贴在基层板上	10m2	223.38	1165.56		1388.94	223.38	1031.51		1254.89
13-3-28	天棚金属面层 铝方通 间距100mm	10m2	657.90	1417.50		2075.40	657.90	1254.44		1912.34
13-3-29	天棚金属面层 铝方通 间距150mm	10m2	566.10	1102.50		1668.60	566.10	975.66		1541.76
13-3-30	天棚金属面层 铝方通 间距200mm	10m2	474.30	735.00		1209.30	474.30	650.48		1124.78
	5. 其他饰面		1923.21	6486.29	4.26		1923.21	5739.96	3.96	
13-3-31	天棚其他饰面 镜面玻璃	10m2	231.03	1115.94		1346.97	231.03	987.43		1218.46
13-3-32	天棚其他饰面 亚克力饰面板	10m2	159.12	1506.98		1666.10	159.12	1333.64		1492.76
13-3-33	天棚其他饰面 PVC扣板	10m2	183.60	559.68		743.28	183.60	495.31		678.91
13-3-34	天棚其他饰面 软包	10m2	417.69	1122.39	4.26	1544.34	417.69	993.25	3.96	1414.90
13-3-35	天棚其他饰面 矿棉板 搁在龙骨上	10m2	79.56	294.00		373.56	79.56	260.19		339.75
13-3-36	天棚其他饰面 硅钙板 U形轻钢龙骨上	10m2	209.61	239.97		449.58	209.61	212.37		421.98
13-3-37	天棚其他饰面 硅钙板 T形铝合金龙骨上	10m2	81.09	231.00		312.09	81.09	204.44		285.53
13-3-38	天棚其他饰面 天棚灯片 塑料透光片	10m2	70.38	516.60		586.98	70.38	457.17		527.55
13-3-39	天棚其他饰面 磨砂玻璃天棚 搁放在T形龙骨上	10m2	99.45	437.27		536.72	99.45	386.93		486.38
13-3-40	天棚其他饰面 石膏吸音板	10m2	198.90	173.25		372.15	198.90	153.30		352.20
13-3-41	天棚其他饰面 穿孔胶合板	10m2	192.78	289.21		481.99	192.78	255.93		448.71

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
	6. 其他天棚吊顶		1231.65	7828.75	4.47		1231.65	6928.79	4.22	
13-3-42	其他天棚吊顶 木格栅	10m2	125.46	1719.90		1845.36	125.46	1522.07		1647.53
13-3-43	其他天棚吊顶 金属格栅	10m2	130.05	1959.71		2089.76	130.05	1734.40		1864.45
13-3-44	铝合金筒形天棚	10m2	159.12	705.76		864.88	159.12	624.72		783.84
13-3-45	藤条造型悬挂吊顶	10m2	165.24	118.88		284.12	165.24	105.27		270.51
13-3-46	软膜吊顶	10m2	376.38	1373.87	4.47	1754.72	376.38	1215.99	4.22	1596.59
13-3-47	其他天棚吊顶 装饰网架	10m2	275.40	1950.63		2226.03	275.40	1726.34		2001.74
	7. 送(回)风口		454.41	3156.78			454.41	2793.60		
13-3-48	实木送(回)风口	10个	151.47	1451.14		1602.61	151.47	1284.21		1435.68
13-3-49	铝合金送(回)风口	10个	151.47	1251.14		1402.61	151.47	1107.21		1258.68
13-3-50	成品检修口安装	10个	151.47	454.50		605.97	151.47	402.18		553.65
	四、雨篷		1981.35	6902.79	275.60		1981.35	6112.09	250.02	
13-4-1	龙骨上安装铝塑板	10m2	218.79	1645.59		1864.38	218.79	1456.32		1675.11
13-4-2	夹胶玻璃点支式雨篷	10m2	1762.56	5257.20	275.60	7295.36	1762.56	4655.77	250.02	6668.35
	第十四章 油漆、涂料及裱糊工程		39802.95	28368.60	106.28		39802.95	25101.80	97.22	
	一、木材面油漆		24551.91	8177.34			24551.91	7236.80		
	1. 调和漆、磁漆		8289.54	1966.37			8289.54	1740.06		
14-1-1	调和漆 刷底油一遍、调和漆二遍 单层木门	10m2	321.30	90.39		411.69	321.30	79.98		401.28
14-1-2	调和漆 刷底油一遍、调和漆二遍 单层木窗	10m2	321.30	75.36		396.66	321.30	66.68		387.98
14-1-3	调和漆 刷底油一遍、调和漆二遍 墙面墙裙	10m2	206.55	41.55		248.10	206.55	36.76		243.31
14-1-4	调和漆 刷底油一遍、调和漆二遍 木扶手	10m	65.79	8.71		74.50	65.79	7.70		73.49
14-1-5	调和漆 刷底油一遍、调和漆二遍 其他木材面	10m2	232.56	45.60		278.16	232.56	40.35		272.91
14-1-6	调和漆 润油粉、刮腻子、调和漆 三遍 单层木门	10m2	532.44	141.30		673.74	532.44	125.02		657.46
14-1-7	调和漆 润油粉、刮腻子、调和漆 三遍 单层木窗	10m2	532.44	117.80		650.24	532.44	104.24		636.68
14-1-8	调和漆 润油粉、刮腻子、调和漆 三遍 墙面墙裙	10m2	306.00	64.70		370.70	306.00	57.25		363.25

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
14-1-9	调和漆 润油粉、刮腻子、调和漆三遍 木扶手	10m	137.70	13.61		151.31	137.70	12.05		149.75
14-1-10	调和漆 润油粉、刮腻子、调和漆三遍 其他木材面	10m2	347.31	71.30		418.61	347.31	63.09		410.40
14-1-11	磁漆 调和漆二遍、磁漆一遍 单层木门	10m2	570.69	150.27		720.96	570.69	132.97		703.66
14-1-12	磁漆 调和漆二遍、磁漆一遍 单层木窗	10m2	570.69	125.27		695.96	570.69	110.86		681.55
14-1-13	磁漆 调和漆二遍、磁漆一遍 墙面墙裙	10m2	330.48	68.96		399.44	330.48	61.03		391.51
14-1-14	磁漆 调和漆二遍、磁漆一遍 木扶手	10m	153.00	14.49		167.49	153.00	12.82		165.82
14-1-15	磁漆 调和漆二遍、磁漆一遍 其他木材面	10m2	377.91	75.81		453.72	377.91	67.08		444.99
14-1-16	磁漆 调和漆一遍、磁漆三遍 单层木门	10m2	716.04	216.51		932.55	716.04	191.61		907.65
14-1-17	磁漆 调和漆一遍、磁漆三遍 单层木窗	10m2	716.04	180.36		896.40	716.04	159.62		875.66
14-1-18	磁漆 调和漆一遍、磁漆三遍 墙面墙裙	10m2	462.06	98.44		560.50	462.06	87.12		549.18
14-1-19	磁漆 调和漆一遍、磁漆三遍 木扶手	10m	201.96	20.68		222.64	201.96	18.31		220.27
14-1-20	磁漆 调和漆一遍、磁漆三遍 其他木材面	10m2	485.01	109.18		594.19	485.01	96.63		581.64
14-1-21	调和漆 每增一遍 单层木门	10m2	90.27	38.73		129.00	90.27	34.26		124.53
14-1-22	调和漆 每增一遍 单层木窗	10m2	90.27	32.28		122.55	90.27	28.56		118.83
14-1-23	调和漆 每增一遍 墙面墙裙	10m2	42.84	17.75		60.59	42.84	15.71		58.55
14-1-24	调和漆 每增一遍 木扶手	10m	16.83	3.73		20.56	16.83	3.30		20.13
14-1-25	调和漆 每增一遍 其他木材面	10m2	48.96	19.53		68.49	48.96	17.28		66.24
14-1-26	磁漆 每增一遍 单层木门	10m2	117.81	42.92		160.73	117.81	37.98		155.79
14-1-27	磁漆 每增一遍 单层木窗	10m2	117.81	35.76		153.57	117.81	31.64		149.45
14-1-28	磁漆 每增一遍 墙面墙裙	10m2	70.38	19.63		90.01	70.38	17.37		87.75
14-1-29	磁漆 每增一遍 木扶手	10m	29.07	4.13		33.20	29.07	3.65		32.72
14-1-30	磁漆 每增一遍 其他木材面	10m2	78.03	21.62		99.65	78.03	19.14		97.17

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
	2. 醇酸清漆		3242.07	642.36			3242.07	568.68		
14-1-31	刷底油、油色、醇酸清漆三遍 单层木门	10m2	318.24	91.63		409.87	318.24	81.12		399.36
14-1-32	刷底油、油色、醇酸清漆三遍 单层木窗	10m2	318.24	68.87		387.11	318.24	60.97		379.21
14-1-33	刷底油、油色、醇酸清漆三遍 墙面墙裙	10m2	227.97	42.08		270.05	227.97	37.25		265.22
14-1-34	刷底油、油色、醇酸清漆三遍 木扶手	10m	82.62	8.81		91.43	82.62	7.80		90.42
14-1-35	刷底油、油色、醇酸清漆三遍 其他木材面	10m2	250.92	45.99		296.91	250.92	40.72		291.64
14-1-36	润油粉、刮腻子、油色、醇酸清漆三遍 单层木门	10m2	486.54	118.22		604.76	486.54	104.66		591.20
14-1-37	润油粉、刮腻子、油色、醇酸清漆三遍 单层木窗	10m2	486.54	89.29		575.83	486.54	79.05		565.59
14-1-38	润油粉、刮腻子、油色、醇酸清漆三遍 墙面墙裙	10m2	350.37	54.27		404.64	350.37	48.04		398.41
14-1-39	润油粉、刮腻子、油色、醇酸清漆三遍 木扶手	10m	140.76	11.40		152.16	140.76	10.09		150.85
14-1-40	润油粉、刮腻子、油色、醇酸清漆三遍 其他木材面	10m2	390.15	59.69		449.84	390.15	52.85		443.00
14-1-41	醇酸清漆 每增一遍 单层木门	10m2	45.90	18.37		64.27	45.90	16.26		62.16
14-1-42	醇酸清漆 每增一遍 单层木窗	10m2	45.90	13.78		59.68	45.90	12.20		58.10
14-1-43	醇酸清漆 每增一遍 墙面墙裙	10m2	41.31	8.93		50.24	41.31	7.90		49.21
14-1-44	醇酸清漆 每增一遍 木扶手	10m	12.24	1.76		14.00	12.24	1.56		13.80
14-1-45	醇酸清漆 每增一遍 其他木材面	10m2	44.37	9.27		53.64	44.37	8.21		52.58
	3. 聚酯漆		4025.43	2147.31			4025.43	1900.29		
14-1-46	满刮腻子、底漆一遍、聚酯清漆二遍 单层木门	10m2	353.43	310.88		664.31	353.43	275.11		628.54
14-1-47	满刮腻子、底漆一遍、聚酯清漆二遍 单层木窗	10m2	353.43	239.49		592.92	353.43	211.93		565.36
14-1-48	满刮腻子、底漆一遍、聚酯清漆二遍 墙面墙裙	10m2	267.75	141.75		409.50	267.75	125.44		393.19
14-1-49	满刮腻子、底漆一遍、聚酯清漆二遍 木扶手	10m	119.34	25.74		145.08	119.34	22.78		142.12

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
14-1-50	满刮腻子、底漆一遍、聚酯清漆二遍 其他木材面	10m2	295.29	145.71		441.00	295.29	128.94		424.23
14-1-51	聚酯清漆 每增一遍 单层木门	10m2	45.90	61.64		107.54	45.90	54.54		100.44
14-1-52	聚酯清漆 每增一遍 单层木窗	10m2	45.90	46.98		92.88	45.90	41.57		87.47
14-1-53	聚酯清漆 每增一遍 墙面墙裙	10m2	41.31	27.87		69.18	41.31	24.67		65.98
14-1-54	聚酯清漆 每增一遍 木扶手	10m	12.24	7.47		19.71	12.24	6.61		18.85
14-1-55	聚酯清漆 每增一遍 其他木材面	10m2	44.37	28.69		73.06	44.37	25.39		69.76
14-1-56	满刮腻子、底漆一遍、聚酯色漆二遍 单层木门	10m2	377.91	250.28		628.19	377.91	221.50		599.41
14-1-57	满刮腻子、底漆一遍、聚酯色漆二遍 单层木窗	10m2	377.91	192.93		570.84	377.91	170.74		548.65
14-1-58	满刮腻子、底漆一遍、聚酯色漆二遍 墙面墙裙	10m2	284.58	114.55		399.13	284.58	101.38		385.96
14-1-59	满刮腻子、底漆一遍、聚酯色漆二遍 木扶手	10m	126.99	21.08		148.07	126.99	18.66		145.65
14-1-60	满刮腻子、底漆一遍、聚酯色漆二遍 其他木材面	10m2	315.18	117.64		432.82	315.18	104.11		419.29
14-1-61	聚酯色漆 每增一遍 单层木门	10m2	48.96	37.70		86.66	48.96	33.36		82.32
14-1-62	聚酯色漆 每增一遍 单层木窗	10m2	48.96	28.61		77.57	48.96	25.32		74.28
14-1-63	聚酯色漆 每增一遍 墙面墙裙	10m2	42.84	17.19		60.03	42.84	15.21		58.05
14-1-64	聚酯色漆 每增一遍 木扶手	10m	13.77	5.40		19.17	13.77	4.78		18.55
14-1-65	聚酯色漆 每增一遍 其他木材面	10m2	47.43	17.64		65.07	47.43	15.61		63.04
14-1-66	聚酯漆透明腻子 每增一遍 单层木门	10m2	126.99	38.58		165.57	126.99	34.15		161.14
14-1-67	聚酯漆透明腻子 每增一遍 单层木窗	10m2	126.99	29.29		156.28	126.99	25.92		152.91
14-1-68	聚酯漆透明腻子 每增一遍 墙面墙裙	10m2	78.03	17.54		95.57	78.03	15.53		93.56
14-1-69	聚酯漆透明腻子 每增一遍 木扶手	10m	61.20	5.44		66.64	61.20	4.82		66.02
14-1-70	聚酯漆透明腻子 每增一遍 其他木材面	10m2	88.74	18.02		106.76	88.74	15.95		104.69
14-1-71	聚酯底漆 每增一遍 单层木门	10m2	67.32	74.37		141.69	67.32	65.81		133.13
14-1-72	聚酯底漆 每增一遍 单层木窗	10m2	67.32	56.84		124.16	67.32	50.29		117.61

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
14-1-73	聚酯底漆 每增一遍 墙面墙裙	10m2	59.67	34.61		94.28	59.67	30.63		90.30
14-1-74	聚酯底漆 每增一遍 木扶手	10m	21.42	6.08		27.50	21.42	5.38		26.80
14-1-75	聚酯底漆 每增一遍 其他木材面	10m2	64.26	27.30		91.56	64.26	24.16		88.42
	4. 聚氨酯漆		3254.31	2006.88			3254.31	1776.17		
14-1-76	聚氨酯清漆 润油粉、刮腻子、底漆一遍、聚氨酯清漆二遍 单层木门	10m2	432.99	304.85		737.84	432.99	269.81		702.80
14-1-77	聚氨酯清漆 润油粉、刮腻子、底漆一遍、聚氨酯清漆二遍 单层木窗	10m2	432.99	234.96		667.95	432.99	207.95		640.94
14-1-78	聚氨酯清漆 润油粉、刮腻子、底漆一遍、聚氨酯清漆二遍 墙面墙裙	10m2	270.81	137.78		408.59	270.81	121.95		392.76
14-1-79	聚氨酯清漆 润油粉、刮腻子、底漆一遍、聚氨酯清漆二遍 木扶手	10m	131.58	25.83		157.41	131.58	22.87		154.45
14-1-80	聚氨酯清漆 润油粉、刮腻子、底漆一遍、聚氨酯清漆二遍 其他木材面	10m2	306.00	145.70		451.70	306.00	128.95		434.95
14-1-81	聚氨酯清漆 每增一遍 单层木门	10m2	52.02	74.03		126.05	52.02	65.51		117.53
14-1-82	聚氨酯清漆 每增一遍 单层木窗	10m2	52.02	56.60		108.62	52.02	50.09		102.11
14-1-83	聚氨酯清漆 每增一遍 墙面墙裙	10m2	32.13	34.47		66.60	32.13	30.51		62.64
14-1-84	聚氨酯清漆 每增一遍 木扶手	10m	16.83	5.91		22.74	16.83	5.23		22.06
14-1-85	聚氨酯清漆 每增一遍 其他木材面	10m2	36.72	33.51		70.23	36.72	29.65		66.37
14-1-86	聚氨酯色漆 满刮腻子、底漆一遍、聚氨酯色漆二遍 单层木门	10m2	350.37	277.53		627.90	350.37	245.63		596.00
14-1-87	聚氨酯色漆 满刮腻子、底漆一遍、聚氨酯色漆二遍 单层木窗	10m2	350.37	213.92		564.29	350.37	189.33		539.70
14-1-88	聚氨酯色漆 满刮腻子、底漆一遍、聚氨酯色漆二遍 墙面墙裙	10m2	217.26	127.16		344.42	217.26	112.55		329.81
14-1-89	聚氨酯色漆 满刮腻子、底漆一遍、聚氨酯色漆二遍 木扶手	10m	102.51	23.05		125.56	102.51	20.40		122.91

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
14-1-90	聚氨酯色漆 满刮腻子、底漆一遍、聚氨酯色漆二遍 其他木材面	10m2	263.16	132.69		395.85	263.16	117.44		380.60
14-1-91	聚氨酯色漆 每增一遍 单层木门	10m2	56.61	64.79		121.40	56.61	57.34		113.95
14-1-92	聚氨酯色漆 每增一遍 单层木窗	10m2	56.61	49.48		106.09	56.61	43.78		100.39
14-1-93	聚氨酯色漆 每增一遍 墙面墙裙	10m2	36.72	29.32		66.04	36.72	25.95		62.67
14-1-94	聚氨酯色漆 每增一遍 木扶手	10m	16.83	5.12		21.95	16.83	4.53		21.36
14-1-95	聚氨酯色漆 每增一遍 其他木材面	10m2	39.78	30.18		69.96	39.78	26.70		66.48
	5. 硝基清漆		3668.94	880.86			3668.94	779.50		
14-1-96	硝基清漆 润油粉、漆片、硝基清漆五遍、磨退出亮 单层木门	10m2	885.87	273.26		1159.13	885.87	241.81		1127.68
14-1-97	硝基清漆 润油粉、漆片、硝基清漆五遍、磨退出亮 单层木窗	10m2	885.87	226.78		1112.65	885.87	200.68		1086.55
14-1-98	硝基清漆 润油粉、漆片、硝基清漆五遍、磨退出亮 墙面墙裙	10m2	549.27	133.36		682.63	549.27	118.01		667.28
14-1-99	硝基清漆 润油粉、漆片、硝基清漆五遍、磨退出亮 木扶手	10m	348.84	26.55		375.39	348.84	23.50		372.34
14-1-100	硝基清漆 润油粉、漆片、硝基清漆五遍、磨退出亮 其他木材面	10m2	619.65	137.28		756.93	619.65	121.48		741.13
14-1-101	硝基清漆 每增一遍 单层木门	10m2	104.04	28.61		132.65	104.04	25.32		129.36
14-1-102	硝基清漆 每增一遍 单层木窗	10m2	104.04	23.63		127.67	104.04	20.91		124.95
14-1-103	硝基清漆 每增一遍 墙面墙裙	10m2	65.79	14.31		80.10	65.79	12.67		78.46
14-1-104	硝基清漆 每增一遍 木扶手	10m	32.13	2.65		34.78	32.13	2.35		34.48
14-1-105	硝基清漆 每增一遍 其他木材面	10m2	73.44	14.43		87.87	73.44	12.77		86.21
	6. 木地板油漆		876.69	225.08			876.69	199.21		
14-1-106	木地板油漆 满刮腻子 地板漆二遍	10m2	62.73	46.29		109.02	62.73	40.97		103.70
14-1-107	木地板油漆 满刮腻子 刷底油一遍 地板漆二遍	10m2	71.91	50.73		122.64	71.91	44.90		116.81
14-1-108	木地板油漆 满刮腻子 清漆三遍	10m2	123.93	34.87		158.80	123.93	30.87		154.80
14-1-109	木地板油漆 润油粉二遍、刷油色、清漆三遍	10m2	182.07	46.76		228.83	182.07	41.38		223.45

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
14-1-110	木地板油漆 润水粉烫硬蜡	10m2	231.03	16.93		247.96	231.03	14.98		246.01
14-1-111	木地板油漆 本色烫硬蜡	10m2	205.02	29.50		234.52	205.02	26.11		231.13
	7. 防火涂料及其他		1194.93	308.48			1194.93	272.89		
14-1-112	防火涂料二遍 木板面	10m2	91.80	37.51		129.31	91.80	33.17		124.97
14-1-113	防火涂料二遍 木方面	10m2	145.35	34.18		179.53	145.35	30.23		175.58
14-1-114	防火涂料每增一遍 木板面	10m2	39.78	15.76		55.54	39.78	13.93		53.71
14-1-115	防火涂料每增一遍 木方面	10m2	65.79	14.40		80.19	65.79	12.73		78.52
14-1-116	软质面料喷刷阻燃剂	10m2	108.63	129.50		238.13	108.63	114.63		223.26
14-1-117	刷桐油 木板面	10m2	126.99	19.95		146.94	126.99	17.65		144.64
14-1-118	刷桐油 木方面	10m2	151.47	23.94		175.41	151.47	21.18		172.65
14-1-119	刷防腐油 木板面	10m2	211.14	15.11		226.25	211.14	13.35		224.49
14-1-120	刷防腐油 木方面	10m2	253.98	18.13		272.11	253.98	16.02		270.00
	二、金属面油漆		8846.46	13377.73			8846.46	11835.00		
	1. 调和漆、醇酸磁漆		1441.26	465.23			1441.26	411.64		
14-2-1	调和漆 二遍 金属面	10m2	145.35	35.85		181.20	145.35	31.71		177.06
14-2-2	调和漆 二遍 金属构件	t	379.44	100.89		480.33	379.44	89.25		468.69
14-2-3	调和漆 每增一遍 金属面	10m2	71.91	17.93		89.84	71.91	15.86		87.77
14-2-4	调和漆 每增一遍 金属构件	t	189.72	50.46		240.18	189.72	44.64		234.36
14-2-5	醇酸磁漆 二遍 金属面	10m2	120.87	46.22		167.09	120.87	40.90		161.77
14-2-6	醇酸磁漆 二遍 金属构件	t	321.30	130.08		451.38	321.30	115.12		436.42
14-2-7	醇酸磁漆 每增一遍 金属面	10m2	58.14	21.99		80.13	58.14	19.46		77.60
14-2-8	醇酸磁漆 每增一遍 金属构件	t	154.53	61.81		216.34	154.53	54.70		209.23
	2. 过氯乙烯漆		893.52	1620.54			893.52	1434.19		
14-2-9	金属面 过氯乙烯漆 五遍成活	10m2	183.60	268.95		452.55	183.60	238.02		421.62
14-2-10	金属面 过氯乙烯漆 每增一遍 底漆	10m2	16.83	43.87		60.70	16.83	38.83		55.66
14-2-11	金属面 过氯乙烯漆 每增一遍 磁漆	10m2	16.83	41.72		58.55	16.83	36.92		53.75
14-2-12	金属面 过氯乙烯漆 每增一遍 清漆	10m2	18.36	70.26		88.62	18.36	62.19		80.55
14-2-13	金属构件 过氯乙烯漆 五遍成活	t	517.14	757.04		1274.18	517.14	669.98		1187.12

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
14-2-14	金属构件 过氯乙烯漆 每增一遍底漆	t	45.90	123.49		169.39	45.90	109.29		155.19
14-2-15	金属构件 过氯乙烯漆 每增一遍磁漆	t	45.90	117.43		163.33	45.90	103.91		149.81
14-2-16	金属构件 过氯乙烯漆 每增一遍清漆	t	48.96	197.78		246.74	48.96	175.05		224.01
	3. 氟碳漆		1702.89	1461.67			1702.89	1293.48		
14-2-17	氟碳漆 二遍成活 金属面	10m2	270.81	241.15		511.96	270.81	213.40		484.21
14-2-18	氟碳漆 二遍成活 金属构件	t	991.44	678.76		1670.20	991.44	600.66		1592.10
14-2-19	氟碳漆 每增一遍 金属面	10m2	65.79	65.40		131.19	65.79	57.88		123.67
14-2-20	氟碳漆 每增一遍 金属构件	t	250.92	184.07		434.99	250.92	162.90		413.82
14-2-21	环氧富锌底漆 每增一遍 金属面	10m2	26.01	76.62		102.63	26.01	67.80		93.81
14-2-22	环氧富锌底漆 每增一遍 金属构件	t	97.92	215.67		313.59	97.92	190.84		288.76
	4. 防火涂料		2469.42	8668.23			2469.42	7667.25		
14-2-23	超薄型防火涂料 金属面 耐火极限1.0h	10m2	88.74	212.52		301.26	88.74	188.08		276.82
14-2-24	超薄型防火涂料 金属构件 耐火极限1.0h	t	333.54	807.72		1141.26	333.54	714.83		1048.37
14-2-25	超薄型防火涂料 金属面 耐火极限每增0.5h	10m2	35.19	53.10		88.29	35.19	46.99		82.18
14-2-26	超薄型防火涂料 金属构件 耐火极限每增0.5h	t	133.11	201.90		335.01	133.11	178.68		311.79
14-2-27	薄型防火涂料 金属面 耐火极限1.0h	10m2	100.98	453.75		554.73	100.98	401.42		502.40
14-2-28	薄型防火涂料 金属构件 耐火极限1.0h	t	382.50	1724.25		2106.75	382.50	1525.39		1907.89
14-2-29	薄型防火涂料 金属面 耐火极限每增0.5h	10m2	39.78	123.75		163.53	39.78	109.48		149.26
14-2-30	薄型防火涂料 金属构件 耐火极限每增0.5h	t	153.00	470.25		623.25	153.00	416.01		569.01
14-2-31	厚型防火涂料 金属面 耐火极限2.0h	10m2	179.01	770.15		949.16	179.01	681.05		860.06
14-2-32	厚型防火涂料 金属构件 耐火极限2.0h	t	679.32	2926.53		3605.85	679.32	2587.94		3267.26

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
14-2-33	厚型防火涂料 金属面 耐火极限 每增0.5h	10m2	71.91	192.58		264.49	71.91	170.30		242.21
14-2-34	厚型防火涂料 金属构件 耐火极限 每增0.5h	t	272.34	731.73		1004.07	272.34	647.08		919.42
	5. 其他油漆		2339.37	1162.06			2339.37	1028.44		
14-2-35	环氧沥青漆 三遍 金属平板屋面	10m2	85.68	111.93		197.61	85.68	99.09		184.77
14-2-36	环氧沥青漆 三遍 金属构件	t	241.74	315.04		556.78	241.74	278.90		520.64
14-2-37	环氧沥青漆 每增一遍 金属平板屋 面	10m2	29.07	37.29		66.36	29.07	33.01		62.08
14-2-38	环氧沥青漆 每增一遍 金属构件	t	81.09	104.96		186.05	81.09	92.92		174.01
14-2-39	红丹防锈漆一遍 金属面	10m2	42.84	24.71		67.55	42.84	21.86		64.70
14-2-40	红丹防锈漆一遍 金属构件	t	153.00	69.59		222.59	153.00	61.57		214.57
14-2-41	银粉漆二遍 金属面	10m2	128.52	48.42		176.94	128.52	42.84		171.36
14-2-42	银粉漆二遍 金属构件	t	356.49	136.41		492.90	356.49	120.67		477.16
14-2-43	耐酸涂料三遍 金属面	10m2	299.88	51.89		351.77	299.88	45.92		345.80
14-2-44	耐酸涂料三遍 金属构件	t	613.53	255.81		869.34	613.53	226.35		839.88
14-2-45	刷防腐油一遍 金属面	10m2	307.53	6.01		313.54	307.53	5.31		312.84
	三、抹灰面油漆、涂料		3574.08	3764.04	102.91		3574.08	3330.93	94.18	
	1. 抹灰面油漆		674.73	785.38	11.53		674.73	694.88	10.56	
14-3-1	调和漆 底油一遍 调合漆二遍 光 面	10m2	90.27	42.06		132.33	90.27	37.23		127.50
14-3-2	调和漆 底油一遍 调合漆二遍 毛 面	10m2	68.85	59.75		128.60	68.85	52.86		121.71
14-3-3	调和漆 每增一遍	10m2	18.36	8.70		27.06	18.36	7.69		26.05
14-3-4	抹灰面水性水泥漆 二遍	10m2	30.60	174.75		205.35	30.60	154.63		185.23
14-3-5	墙柱面喷真石漆 三遍成活	10m2	215.73	257.52	11.53	484.78	215.73	227.79	10.56	454.08
14-3-6	氟碳漆 墙柱面	10m2	250.92	242.60		493.52	250.92	214.68		465.60
	2. 抹灰面涂料		2899.35	2978.66	91.38		2899.35	2636.05	83.62	
14-3-7	室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面	10m2	58.14	42.05		100.19	58.14	37.20		95.34
14-3-8	室内乳胶漆二遍 墙、柱面 毛面	10m2	56.61	54.23		110.84	56.61	47.97		104.58
14-3-9	室内乳胶漆二遍 天棚	10m2	71.91	44.25		116.16	71.91	39.15		111.06
14-3-10	室内乳胶漆二遍 零星项目	10m2	78.03	65.35		143.38	78.03	57.81		135.84

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
14-3-11	室内乳胶漆每增一遍 墙、柱面 光面	10m2	24.48	21.02		45.50	24.48	18.59		43.07
14-3-12	室内乳胶漆每增一遍 墙、柱面 毛面	10m2	24.48	27.12		51.60	24.48	23.99		48.47
14-3-13	室内乳胶漆每增一遍 天棚	10m2	29.07	22.10		51.17	29.07	19.55		48.62
14-3-14	室内乳胶漆每增一遍 零星项目	10m2	33.66	32.66		66.32	33.66	28.90		62.56
14-3-15	室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面	10m2	76.50	44.14		120.64	76.50	39.05		115.55
14-3-16	室外乳胶漆二遍 墙、柱面 毛面	10m2	74.97	56.94		131.91	74.97	50.37		125.34
14-3-17	室外乳胶漆二遍 零星项目	10m2	102.51	68.61		171.12	102.51	60.70		163.21
14-3-18	室外乳胶漆每增一遍 墙、柱面 光面	10m2	32.13	22.05		54.18	32.13	19.51		51.64
14-3-19	室外乳胶漆每增一遍 墙、柱面 毛面	10m2	32.13	28.47		60.60	32.13	25.19		57.32
14-3-20	室外乳胶漆每增一遍 零星项目	10m2	42.84	34.29		77.13	42.84	30.33		73.17
14-3-21	仿瓷涂料二遍 内墙	10m2	41.31	17.53		58.84	41.31	15.51		56.82
14-3-22	仿瓷涂料二遍 天棚	10m2	42.84	18.01		60.85	42.84	15.93		58.77
14-3-23	仿瓷涂料每增一遍 内墙	10m2	19.89	7.97		27.86	19.89	7.05		26.94
14-3-24	仿瓷涂料每增一遍 天棚	10m2	21.42	7.93		29.35	21.42	7.01		28.43
14-3-25	外墙面浮雕喷涂 大点	10m2	143.82	603.00		746.82	143.82	533.62		677.44
14-3-26	外墙面浮雕喷涂 小点	10m2	143.82	382.00		525.82	143.82	338.04		481.86
14-3-27	外墙面彩色喷涂 混凝土面	10m2	93.33	115.00	6.12	214.45	93.33	101.75	5.60	200.68
14-3-28	外墙面彩色喷涂 抹灰面	10m2	85.68	87.50	4.52	177.70	85.68	77.42	4.14	167.24
14-3-29	外墙面丙烯酸外墙涂料(一底二涂) 光面	10m2	82.62	144.60		227.22	82.62	127.97		210.59
14-3-30	外墙面丙烯酸外墙涂料(一底二涂) 毛面	10m2	84.15	188.28		272.43	84.15	166.62		250.77
14-3-31	抹灰面刷砂胶涂料 墙柱面	10m2	194.31	77.00	7.65	278.96	194.31	68.09	7.00	269.40
14-3-32	抹灰面刷砂胶涂料 天棚面	10m2	215.73	77.00	7.65	300.38	215.73	68.09	7.00	290.82
14-3-33	外墙弹性涂料	10m2	122.40	181.03		303.43	122.40	160.18		282.58
14-3-34	刷白水泥二遍 光面	10m2	30.60	6.83		37.43	30.60	6.03		36.63
14-3-35	刷白水泥二遍 毛面	10m2	38.25	8.53		46.78	38.25	7.53		45.78
14-3-36	刷白水泥二遍 零星项目	10m2	42.84	8.20		51.04	42.84	7.24		50.08
14-3-37	刷石灰大白浆三遍	10m2	38.25	2.10		40.35	38.25	1.88		40.13

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
14-3-38	刮腻子刷大白浆三遍	10m2	50.49	4.03		54.52	50.49	3.58		54.07
14-3-39	硅藻泥(无图案不分色) 墙、柱面天棚 毛面	10m2	82.62	83.26	16.36	182.24	82.62	73.79	14.97	171.38
14-3-40	硅藻泥(无图案不分色) 墙、柱面天棚 光面	10m2	116.28	83.26	16.36	215.90	116.28	73.79	14.97	205.04
14-3-41	硅藻泥(无图案不分色) 零星项目 毛面	10m2	91.80	83.26	16.36	191.42	91.80	73.79	14.97	180.56
14-3-42	硅藻泥(无图案不分色) 零星项目 光面	10m2	128.52	83.26	16.36	228.14	128.52	73.79	14.97	217.28
14-3-43	地面刷过氯乙烯涂料	10m2	250.92	145.80		396.72	250.92	129.04		379.96
	四、基层处理		1066.41	539.69	3.37		1066.41	478.02	3.04	
14-4-1	满刮成品腻子(膏状) 内墙抹灰面 二遍	10m2	50.49	17.30		67.79	50.49	15.34		65.83
14-4-2	满刮成品腻子(膏状) 内墙抹灰面 每增一遍	10m2	30.60	6.94		37.54	30.60	6.15		36.75
14-4-3	满刮成品腻子(膏状) 天棚抹灰面 二遍	10m2	56.61	17.30		73.91	56.61	15.34		71.95
14-4-4	满刮成品腻子(膏状) 天棚抹灰面 每增一遍	10m2	33.66	6.94		40.60	33.66	6.15		39.81
14-4-5	满刮成品腻子(膏状) 不抹灰墙面 二遍	10m2	61.20	22.40		83.60	61.20	19.86		81.06
14-4-6	满刮成品腻子(膏状) 不抹灰天棚 二遍	10m2	68.85	22.40		91.25	68.85	19.86		88.71
14-4-7	满刮成品腻子(粉状) 内墙抹灰面 二遍	10m2	71.91	26.04		97.95	71.91	23.04		94.95
14-4-8	满刮成品腻子(粉状) 内墙抹灰面 每增一遍	10m2	32.13	13.02		45.15	32.13	11.52		43.65
14-4-9	满刮成品腻子(粉状) 天棚抹灰面 二遍	10m2	90.27	26.04		116.31	90.27	23.04		113.31
14-4-10	满刮成品腻子(粉状) 天棚抹灰面 每增一遍	10m2	35.19	13.02		48.21	35.19	11.52		46.71
14-4-11	满刮成品腻子(粉状) 二遍 不抹灰墙面	10m2	87.21	33.73		120.94	87.21	29.84		117.05
14-4-12	满刮成品腻子(粉状) 二遍 不抹灰天棚	10m2	110.16	33.73		143.89	110.16	29.84		140.00

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
14-4-13	满刮柔性腻子 保温墙面	10m2	70.38	66.03		136.41	70.38	58.54		128.92
14-4-14	乳液界面剂 涂敷	10m2	7.65	5.20		12.85	7.65	4.60		12.25
14-4-15	乳液界面剂 拉毛	10m2	13.77	11.29		25.06	13.77	10.07		23.84
14-4-16	干粉界面剂 光面	10m2	13.77	46.22		59.99	13.77	40.97		54.74
14-4-17	干粉界面剂 毛面	10m2	15.30	61.63		76.93	15.30	54.63		69.93
14-4-18	清漆封底 一遍	10m2	18.36	53.76		72.12	18.36	47.57		65.93
14-4-19	喷刷防霉涂料	10m2	42.84	45.00		87.84	42.84	39.83		82.67
14-4-20	基层打磨 混凝土面	10m2	137.70	3.23	3.37	144.30	137.70	2.86	3.04	143.60
14-4-21	室内腻子成品塑料护角条安装	10m	18.36	8.47		26.83	18.36	7.45		25.81
	五、裱糊		1764.09	2509.80			1764.09	2221.05		
14-5-1	墙面贴装饰壁纸 不对花墙纸	10m2	84.15	253.55		337.70	84.15	224.39		308.54
14-5-2	墙面贴装饰壁纸 对花墙纸	10m2	117.81	266.75		384.56	117.81	236.07		353.88
14-5-3	墙面贴装饰壁纸 金属墙纸	10m2	192.78	316.30		509.08	192.78	279.89		472.67
14-5-4	天棚贴装饰壁纸 不对花墙纸	10m2	130.05	253.55		383.60	130.05	224.39		354.44
14-5-5	天棚贴装饰壁纸 对花墙纸	10m2	179.01	266.75		445.76	179.01	236.07		415.08
14-5-6	天棚贴装饰壁纸 金属墙纸	10m2	267.75	316.30		584.05	267.75	279.89		547.64
14-5-7	梁柱面贴装饰壁纸 不对花墙纸	10m2	195.84	253.55		449.39	195.84	224.39		420.23
14-5-8	梁柱面贴装饰壁纸 对花墙纸	10m2	263.16	266.75		529.91	263.16	236.07		499.23
14-5-9	梁柱面贴装饰壁纸 金属墙纸	10m2	333.54	316.30		649.84	333.54	279.89		613.43
	第十五章 其他装饰工程		107670.69	330421.90	3805.08		107670.69	292431.07	3425.58	
	一、柜类、货架		11009.88	14378.04	15.65		11009.88	12723.78	14.54	
15-1-1	木橱、壁橱、吊橱(柜)骨架制作安装	10m2	116.28	221.77	3.31	341.36	116.28	196.24	3.08	315.60
15-1-2	骨架围板及隔板制作安装 胶合板	10m2	107.10	291.12	4.04	402.26	107.10	257.56	3.75	368.41
15-1-3	骨架围板及隔板制作安装 装饰木夹板	10m2	117.81	338.28	2.13	458.22	117.81	299.34	1.98	419.13
15-1-4	骨架围板及隔板制作安装 木板	10m2	52.02	391.26		443.28	52.02	346.25		398.27
15-1-5	骨架围板及隔板制作安装 细木工板	10m2	131.58	542.20	4.04	677.82	131.58	479.82	3.75	615.15
15-1-6	橱柜基层板上贴面层 装饰木夹板	10m2	99.45	344.27	2.13	445.85	99.45	304.64	1.98	406.07
15-1-7	橱柜基层板上贴面层 墙纸	10m2	211.14	262.66		473.80	211.14	232.44		443.58

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
15-1-8	橱柜基层板上贴面层 镜面玻璃	10m2	165.24	945.84		1111.08	165.24	837.04		1002.28
15-1-9	橱柜基层板上贴面层 大理石	10m2	419.22	1125.37		1544.59	419.22	995.95		1415.17
15-1-10	橱柜基层板上贴面层 铝塑板	10m2	263.16	780.11		1043.27	263.16	690.39		953.55
15-1-11	橱柜基层板上贴面层 不锈钢板	10m2	197.37	1477.60		1674.97	197.37	1307.59		1504.96
15-1-12	抽屉 正立面细木工板	10m2	3511.35	2533.94		6045.29	3511.35	2242.15		5753.50
15-1-13	抽屉 正立面木板	10m2	4213.62	1742.93		5956.55	4213.62	1542.25		5755.87
15-1-14	玻璃柜 玻璃门扇	10m2	68.85	420.00		488.85	68.85	371.70		440.55
15-1-15	玻璃柜 玻璃隔板	10m2	96.39	525.84		622.23	96.39	465.34		561.73
15-1-16	玻璃柜五金件安装 粘结拉手	10个	59.67	31.22		90.89	59.67	27.64		87.31
15-1-17	玻璃柜五金件安装 钻孔固定拉手	10个	73.44	21.42		94.86	73.44	18.97		92.41
15-1-18	玻璃柜五金件安装 滑轨	10m	62.73	60.28		123.01	62.73	53.32		116.05
15-1-19	玻璃柜五金件安装 合页	10个	201.96	110.16		312.12	201.96	97.51		299.47
15-1-20	玻璃柜五金件安装 锁	10个	100.98	41.41		142.39	100.98	36.62		137.60
15-1-21	玻璃柜五金件安装 磁碰	10个	81.09	56.10		137.19	81.09	49.67		130.76
15-1-22	木橱柜五金件安装 推拉门滑轨	10套	70.38	109.85		180.23	70.38	97.31		167.69
15-1-23	木橱柜五金件安装 橱门拉手	10个	16.83	39.43		56.26	16.83	34.94		51.77
15-1-24	木橱柜五金件安装 铰链	10个	168.30	42.90		211.20	168.30	38.00		206.30
15-1-25	木橱柜五金件安装 插销	10个	33.66	10.69		44.35	33.66	9.51		43.17
15-1-26	木橱柜五金件安装 碰珠	10个	33.66	6.69		40.35	33.66	5.97		39.63
15-1-27	木橱柜五金件安装 合页	10个	42.84	114.22		157.06	42.84	101.11		143.95
15-1-28	木橱柜五金件安装 桌面开孔	10个	42.84	51.00		93.84	42.84	45.08		87.92
15-1-29	木橱柜五金件安装 金属支架腿安装	10个	33.66	1002.10		1035.76	33.66	886.86		920.52
15-1-30	木橱柜五金件安装 衣柜挂衣杆安装	10个	16.83	737.38		754.21	16.83	652.57		669.40
15-1-31	橱柜成品门扇安装	10m2	200.43			200.43	200.43			200.43
	二、装饰线条		8506.80	66989.97	138.42		8506.80	59289.16	125.85	
15-2-1	木装饰线条(成品)平面 宽度 ≤ 25mm	10m	39.78	69.76	0.68	110.22	39.78	61.74	0.63	102.15
15-2-2	木装饰线条(成品)平面 宽度 ≤ 50mm	10m	42.84	97.61	2.09	142.54	42.84	86.37	1.94	131.15

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
15-2-3	木装饰线条(成品)平面 宽度 ≤ 100mm	10m	48.96	172.94	2.09	223.99	48.96	152.99	1.94	203.89
15-2-4	木装饰线条(成品)平面 宽度 ≤ 150mm	10m	56.61	279.92	2.09	338.62	56.61	247.67	1.94	306.22
15-2-5	木装饰线条(成品)平面 宽度 ≤ 200mm	10m	61.20	334.04	2.09	397.33	61.20	295.62	1.94	358.76
15-2-6	木装饰线条(成品)角线 宽度 ≤ 25mm	10m	47.43	73.92	1.59	122.94	47.43	65.42	1.48	114.33
15-2-7	木装饰线条(成品)角线 宽度 ≤ 50mm	10m	47.43	133.01	2.09	182.53	47.43	117.75	1.94	167.12
15-2-8	木装饰线条(成品)角线 宽度 ≤ 80mm	10m	50.49	171.03	2.40	223.92	50.49	151.38	2.23	204.10
15-2-9	木装饰线条(成品)角线 宽度 ≤ 100mm	10m	50.49	204.23	2.90	257.62	50.49	180.70	2.70	233.89
15-2-10	木装饰线条(成品)木顶角线 宽度 ≤ 30mm	10m	38.25	71.59		109.84	38.25	63.30		101.55
15-2-11	木装饰线条(成品)木顶角线 宽度 ≤ 50mm	10m	38.25	93.74		131.99	38.25	82.91		121.16
15-2-12	木装饰线条(成品)木顶角线 宽度 ≤ 80mm	10m	50.49	126.39		176.88	50.49	111.84		162.33
15-2-13	木装饰线条(成品)木顶角线 宽度 ≤ 100mm	10m	50.49	166.56		217.05	50.49	147.35		197.84
15-2-14	石材装饰线条(成品)胶粘 宽度 ≤ 50mm	10m	90.27	595.19	1.09	686.55	90.27	526.69	0.99	617.95
15-2-15	石材装饰线条(成品)胶粘 宽度 ≤ 80mm	10m	90.27	807.19	1.75	899.21	90.27	714.31	1.58	806.16
15-2-16	石材装饰线条(成品)胶粘 宽度 ≤ 100mm	10m	90.27	966.19	2.13	1058.59	90.27	855.07	1.93	947.27
15-2-17	石材装饰线条(成品)胶粘 宽度 ≤ 150mm	10m	96.39	1130.18	2.79	1229.36	96.39	1000.16	2.52	1099.07
15-2-18	石材装饰线条(成品)胶粘 宽度 ≤ 200mm	10m	104.04	2036.18	3.88	2144.10	104.04	1801.91	3.51	1909.46
15-2-19	石材装饰线条(成品)砂浆粘贴 宽度 ≤ 200mm	10m	426.87	2057.96	5.72	2490.55	426.87	1822.08	5.30	2254.25
15-2-20	石材装饰线条(成品)砂浆粘贴 宽度 > 200mm	10m	722.16	3080.88	9.13	3812.17	722.16	2727.73	8.46	3458.35

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
15-2-21	石材装饰线条(成品) 干挂 宽度 ≤200mm	10m	325.89	2345.75	4.86	2676.50	325.89	2075.90	4.40	2406.19
15-2-22	石材装饰线条(成品) 干挂 宽度 >200mm	10m	420.75	3497.03	7.00	3924.78	420.75	3094.73	6.33	3521.81
15-2-23	石膏装饰线、灯盘及角花(成品) 石膏阴阳脚线 宽度 ≤50mm	10m	59.67	68.59	0.36	128.62	59.67	60.72	0.34	120.73
15-2-24	石膏装饰线、灯盘及角花(成品) 石膏阴阳脚线 宽度 ≤100mm	10m	71.91	90.69	0.36	162.96	71.91	80.31	0.34	152.56
15-2-25	石膏装饰线、灯盘及角花(成品) 石膏阴阳脚线 宽度 ≤150mm	10m	84.15	124.45	0.36	208.96	84.15	110.18	0.34	194.67
15-2-26	石膏装饰线、灯盘及角花(成品) 石膏阴阳脚线 宽度 ≤200mm	10m	94.86	170.94	0.36	266.16	94.86	151.30	0.34	246.50
15-2-27	石膏装饰线、灯盘及角花(成品) 石膏平面线 宽度 ≤50mm	10m	50.49	74.50	0.18	125.17	50.49	65.98	0.17	116.64
15-2-28	石膏装饰线、灯盘及角花(成品) 石膏平面线 宽度 ≤100mm	10m	58.14	92.37	0.18	150.69	58.14	81.71	0.17	140.02
15-2-29	石膏装饰线、灯盘及角花(成品) 石膏平面线 宽度 ≤150mm	10m	59.67	125.07	0.18	184.92	59.67	110.70	0.17	170.54
15-2-30	石膏装饰线、灯盘及角花(成品) 石膏平面线 宽度 ≤200mm	10m	64.26	157.25	0.18	221.69	64.26	139.15	0.17	203.58
15-2-31	石膏装饰线、灯盘及角花(成品) 石膏灯盘 直径 ≤500mm	10个	351.90	750.94		1102.84	351.90	664.60		1016.50
15-2-32	石膏装饰线、灯盘及角花(成品) 石膏灯盘 直径 ≤1000mm	10个	483.48	1384.75		1868.23	483.48	1225.53		1709.01
15-2-33	石膏装饰线、灯盘及角花(成品) 石膏灯盘 直径 ≤1500mm	10个	561.51	2302.96		2864.47	561.51	2038.09		2599.60
15-2-34	石膏装饰线、灯盘及角花(成品) 石膏角花	10个	165.24	202.10		367.34	165.24	178.88		344.12
15-2-35	其他装饰线(成品) 铝合金线条 角线宽度 ≤30mm	10m	50.49	124.62		175.11	50.49	110.25		160.74
15-2-36	其他装饰线(成品) 铝合金线条 角线宽度 >30mm	10m	58.14	157.43		215.57	58.14	139.31		197.45
15-2-37	其他装饰线(成品) 铝合金线条 槽线宽度 ≤30mm	10m	50.49	123.07		173.56	50.49	108.91		159.40
15-2-38	其他装饰线(成品) 铝合金线条 槽线宽度 >30mm	10m	58.14	163.56		221.70	58.14	144.75		202.89

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
15-2-39	其他装饰线(成品) 不锈钢线条 宽度 ≤60mm	10m	82.62	109.78		192.40	82.62	97.15		179.77
15-2-40	其他装饰线(成品) 不锈钢线条 宽度 ≤100mm	10m	82.62	154.40		237.02	82.62	136.63		219.25
15-2-41	其他装饰线(成品) 硬塑料线条	10m	29.07	61.58		90.65	29.07	54.52		83.59
15-2-42	其他装饰线(成品) 镜面玻璃线条	10m	35.19	41.68		76.87	35.19	36.84		72.03
15-2-43	欧式装饰线(成品) 外挂檐口板 宽×高 ≤550×550mm	10m	286.11	1561.66	7.85	1855.62	286.11	1382.27	7.08	1675.46
15-2-44	欧式装饰线(成品) 外挂檐口板 宽×高 >550×550mm	10m	457.47	2466.07	14.70	2938.24	457.47	2182.63	13.26	2653.36
15-2-45	欧式装饰线(成品) 外挂腰线板 宽×高 ≤400×400mm	10m	218.79	1488.27	5.46	1712.52	218.79	1317.22	4.93	1540.94
15-2-46	欧式装饰线(成品) 外挂腰线板 宽×高 >400×400mm	10m	283.05	1982.82	7.85	2273.72	283.05	1754.89	7.08	2045.02
15-2-47	欧式装饰线(成品) 山花浮雕 宽 ×高 ≤1200×400mm	10件	136.17	3343.72	4.93	3484.82	136.17	2959.45	4.44	3100.06
15-2-48	欧式装饰线(成品) 山花浮雕 宽 ×高 >1200×400mm	10件	223.38	4421.32	6.54	4651.24	223.38	3913.11	5.90	4142.39
15-2-49	欧式装饰线(成品) 门窗头拱形雕 刻 宽×高 ≤1500×540mm	10件	538.56	12442.21	11.39	12992.16	538.56	11011.69	10.27	11560.52
15-2-50	欧式装饰线(成品) 门窗头拱形雕 刻 宽×高 >1500×540mm	10件	821.61	14291.88	21.17	15134.66	821.61	12648.77	19.09	13489.47
	三、扶手、栏杆、栏板		9424.80	26990.22	1520.58		9424.80	23899.41	1372.32	
15-3-1	不锈钢管扶手 栏板 钢化半玻璃	10m	797.13	2254.15	105.37	3156.65	797.13	1995.12	95.45	2887.70
15-3-2	不锈钢管扶手 栏板 钢化全玻璃	10m	795.60	2472.30	105.37	3373.27	795.60	2188.17	95.45	3079.22
15-3-3	不锈钢管扶手 不锈钢栏杆	10m	625.77	1690.69	59.02	2375.48	625.77	1497.85	53.74	2177.36
15-3-4	不锈钢管栏杆(带扶手)成品安装 直形	10m	399.33	3264.79	135.15	3799.27	399.33	2891.00	122.73	3413.06
15-3-5	不锈钢管栏杆(带扶手)成品安装 弧形	10m	439.11	3414.79	135.15	3989.05	439.11	3023.70	122.73	3585.54
15-3-6	不锈钢管栏杆(带扶手)成品安装 钢化玻璃栏板	10m	483.48	3722.37	135.15	4341.00	483.48	3294.69	122.73	3900.90
15-3-7	型钢栏杆 塑料扶手	10m	345.78	663.50	199.59	1208.87	345.78	588.65	179.12	1113.55
15-3-8	型钢栏杆 钢管扶手	10m	345.78	568.74	212.58	1127.10	345.78	504.73	191.01	1041.52

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
15-3-9	钢管栏杆 钢管扶手	10m	102.51	2027.01	159.92	2289.44	102.51	1794.64	143.87	2041.02
15-3-10	硬木扶手 型钢栏杆	10m	454.41	551.10	207.86	1213.37	454.41	489.23	186.68	1130.32
15-3-11	硬木扶手 木栏杆	10m	989.91	558.21		1548.12	989.91	493.99		1483.90
15-3-12	硬木扶手 铁艺栏杆	10m	604.35	1289.08		1893.43	604.35	1141.02		1745.37
15-3-13	硬木扶手 不锈钢栏杆	10m	452.88	2035.05		2487.93	452.88	1801.00		2253.88
15-3-14	靠墙扶手 不锈钢管	10m	1018.98	929.81	17.91	1966.70	1018.98	823.22	16.15	1858.35
15-3-15	靠墙扶手 钢管	10m	515.61	296.30	21.18	833.09	515.61	262.55	19.09	797.25
15-3-16	靠墙扶手 硬木	10m	604.35	586.70	11.45	1202.50	604.35	520.01	10.25	1134.61
15-3-17	靠墙扶手 塑料	10m	449.82	665.63	14.88	1130.33	449.82	589.84	13.32	1052.98
	四、暖气罩		1171.98	8423.74	23.90		1171.98	7454.61	22.20	
15-4-1	基层板 胶合板	10m2	247.86	782.49	6.62	1036.97	247.86	692.41	6.15	946.42
15-4-2	基层板 九夹板	10m2	260.10	877.09	6.62	1143.81	260.10	776.20	6.15	1042.45
15-4-3	基层板 细木工板	10m2	272.34	1034.49	6.62	1313.45	272.34	915.43	6.15	1193.92
15-4-4	贴面层 装饰木夹板	10m2	99.45	344.27	4.04	447.76	99.45	304.64	3.75	407.84
15-4-5	散热口安装 木百叶式	10m2	97.92	1905.79		2003.71	97.92	1686.52		1784.44
15-4-6	散热口安装 铁艺式	10m2	96.39	2168.14		2264.53	96.39	1918.76		2015.15
15-4-7	散热口安装 机制木花格	10m2	97.92	1311.47		1409.39	97.92	1160.65		1258.57
	五、浴厕配件		3795.93	20111.65			3795.93	17798.01		
15-5-1	大理石洗漱台 台面	10m2	1416.78	5145.81		6562.59	1416.78	4554.05		5970.83
15-5-2	大理石洗漱台 挡水板及吊沿板	10m2	234.09	1160.38		1394.47	234.09	1026.92		1261.01
15-5-3	浴厕配件 金属浴帘杆	10个	30.60	415.28		445.88	30.60	367.46		398.06
15-5-4	浴厕配件 金属浴缸拉手	10个	30.60	826.04		856.64	30.60	731.06		761.66
15-5-5	浴厕配件 不锈钢毛巾杆	10个	30.60	640.00		670.60	30.60	566.33		596.93
15-5-6	浴厕配件 不锈钢毛巾架	10个	44.37	1095.57		1139.94	44.37	969.54		1013.91
15-5-7	浴厕配件 不锈钢卫生纸盒	10个	26.01	278.69		304.70	26.01	246.65		272.66
15-5-8	浴厕配件 不锈钢皂拖	10个	26.01	292.11		318.12	26.01	258.46		284.47
15-5-9	浴厕配件 不锈钢毛巾环	10个	26.01	526.02		552.03	26.01	465.51		491.52
15-5-10	浴厕配件 镶嵌式瓷皂盒	10个	44.37	244.01		288.38	44.37	216.16		260.53
15-5-11	浴厕配件 不锈钢晾衣绳	10个	35.19	314.98		350.17	35.19	278.78		313.97
15-5-12	浴厕配件 卫生间镜面 ≤1m2 带框	10m2	517.14	1724.93		2242.07	517.14	1526.40		2043.54

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
15-5-13	浴厕配件 卫生间镜面 ≤1m2 不带框	10m2	440.64	1788.43		2229.07	440.64	1582.55		2023.19
15-5-14	浴厕配件 卫生间镜面 >1m2 带框	10m2	448.29	1632.18		2080.47	448.29	1444.34		1892.63
15-5-15	浴厕配件 卫生间镜面 >1m2 不带框	10m2	399.33	1695.68		2095.01	399.33	1500.49		1899.82
15-5-16	浴厕配件 卫生间镜箱(成品)	10个	45.90	2331.54		2377.44	45.90	2063.31		2109.21
	六、招牌、灯箱		17198.73	19571.52	1837.25		17198.73	17311.62	1644.61	
15-6-1	招牌、灯箱 龙骨 一般木结构	10m2	555.39	582.28	12.41	1150.08	555.39	515.10	11.06	1081.55
15-6-2	招牌、灯箱 龙骨 复杂木结构	10m2	660.96	661.22	13.71	1335.89	660.96	584.96	12.22	1258.14
15-6-3	招牌、灯箱 龙骨 一般钢结构	t	6797.79	5187.24	818.60	12803.63	6797.79	4586.48	732.66	12116.93
15-6-4	招牌、灯箱 龙骨 复杂钢结构	t	7454.16	5245.16	982.32	13681.64	7454.16	4637.75	879.19	12971.10
15-6-5	招牌、灯箱 基层 木龙骨 五夹板	10m2	99.45	263.81	2.13	365.39	99.45	233.43	1.98	334.86
15-6-6	招牌、灯箱 基层 木龙骨 九夹板	10m2	117.81	385.73	4.04	507.58	117.81	341.35	3.75	462.91
15-6-7	招牌、灯箱 基层 木龙骨 细木工板	10m2	131.58	543.12	4.04	678.74	131.58	480.58	3.75	615.91
15-6-8	招牌、灯箱 基层 钢龙骨 五夹板	10m2	123.93	211.09		335.02	123.93	186.80		310.73
15-6-9	招牌、灯箱 基层 钢龙骨 九夹板	10m2	140.76	319.03		459.79	140.76	282.35		423.11
15-6-10	招牌、灯箱 基层 钢龙骨 细木工板	10m2	156.06	476.43		632.49	156.06	421.58		577.64
15-6-11	招牌、灯箱 面层 镀锌铁皮	10m2	165.24	393.99		559.23	165.24	348.63		513.87
15-6-12	招牌、灯箱 面层 铝塑板	10m2	241.74	1116.11		1357.85	241.74	987.75		1229.49
15-6-13	招牌、灯箱 面层 不锈钢板	10m2	197.37	1477.60		1674.97	197.37	1307.59		1504.96
15-6-14	招牌、灯箱 面层 磨砂玻璃	10m2	68.85	430.50		499.35	68.85	380.94		449.79
15-6-15	招牌、灯箱 面层 透光灯箱布	10m2	45.90	432.60		478.50	45.90	382.85		428.75
15-6-16	招牌、灯箱 面层 亚克力	10m2	241.74	1845.61		2087.35	241.74	1633.48		1875.22
	七、美术字		18736.38	54047.27			18736.38	47827.95		
15-7-1	泡沫塑料, 有机玻璃字≤0.2m2 混凝土墙面	10个	662.49	1927.25		2589.74	662.49	1705.51		2368.00

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
15-7-2	泡沫塑料, 有机玻璃字≤0.2m2 砖墙面	10个	549.27	1926.94		2476.21	549.27	1705.25		2254.52
15-7-3	泡沫塑料, 有机玻璃字≤0.2m2 其他面	10个	419.22	1926.94		2346.16	419.22	1705.25		2124.47
15-7-4	泡沫塑料, 有机玻璃字≤0.5m2 混凝土墙面	10个	936.36	2544.69		3481.05	936.36	2251.95		3188.31
15-7-5	泡沫塑料, 有机玻璃字≤0.5m2 砖墙面	10个	824.67	2544.09		3368.76	824.67	2251.42		3076.09
15-7-6	泡沫塑料, 有机玻璃字≤0.5m2 其他面	10个	711.45	2544.09		3255.54	711.45	2251.42		2962.87
15-7-7	泡沫塑料, 有机玻璃字≤1m2 混凝土墙面	10个	1211.76	2761.08		3972.84	1211.76	2443.45		3655.21
15-7-8	泡沫塑料, 有机玻璃字≤1m2 砖墙面	10个	1098.54	2760.63		3859.17	1098.54	2443.05		3541.59
15-7-9	泡沫塑料, 有机玻璃字≤1m2 其他墙面	10个	936.36	2760.63		3696.99	936.36	2443.05		3379.41
15-7-10	金属字≤0.2m2 混凝土墙面	10个	636.48	1845.25		2481.73	636.48	1632.95		2269.43
15-7-11	金属字≤0.2m2 砖墙面	10个	581.40	1845.10		2426.50	581.40	1632.82		2214.22
15-7-12	金属字≤0.2m2 其他墙面	10个	451.35	1845.10		2296.45	451.35	1632.82		2084.17
15-7-13	金属字≤0.5m2 混凝土墙面	10个	988.38	2067.58		3055.96	988.38	1829.71		2818.09
15-7-14	金属字≤0.5m2 砖墙面	10个	872.10	2067.27		2939.37	872.10	1829.44		2701.54
15-7-15	金属字≤0.5m2 其他墙面	10个	745.11	2067.27		2812.38	745.11	1829.44		2574.55
15-7-16	金属字≤1m2 混凝土墙面	10个	1279.08	3185.80		4464.88	1279.08	2819.34		4098.42
15-7-17	金属字≤1m2 砖墙面	10个	1162.80	3185.80		4348.60	1162.80	2819.34		3982.14
15-7-18	金属字≤1m2 1m2以内其他面	10个	997.56	3185.80		4183.36	997.56	2819.34		3816.90
15-7-19	金属字>1m2 混凝土面	10个	1438.20	3690.72		5128.92	1438.20	3265.58		4703.78
15-7-20	金属字>1m2 砖墙面	10个	1254.60	3682.62		4937.22	1254.60	3258.41		4513.01
15-7-21	金属字>1m2 其他面	10个	979.20	3682.62		4661.82	979.20	3258.41		4237.61
	八、零星木装饰		24752.34	77478.39	151.40		24752.34	68578.43	140.05	
15-8-1	门窗套及贴脸 基层 带龙骨硬木	10m2	255.51	568.69	5.01	829.21	255.51	503.21	4.65	763.37
15-8-2	门窗套及贴脸 基层 不带龙骨硬木	10m2	119.34	320.78	1.72	441.84	119.34	283.86	1.60	404.80
15-8-3	门窗套及贴脸 基层 木龙骨 胶合板	10m2	243.27	538.33	7.34	788.94	243.27	476.35	6.82	726.44

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
15-8-4	门窗套及贴脸 基层 木龙骨 九夹板	10m2	255.51	632.93	7.34	895.78	255.51	560.14	6.82	822.47
15-8-5	门窗套及贴脸 基层 木龙骨 细木工板	10m2	269.28	790.33	7.34	1066.95	269.28	699.37	6.82	975.47
15-8-6	门窗套及贴脸 造型层 九夹板	10m2	126.99	401.35	4.04	532.38	126.99	355.17	3.75	485.91
15-8-7	门窗套及贴脸 造型层 细木工板	10m2	142.29	558.75	4.04	705.08	142.29	494.40	3.75	640.44
15-8-8	门窗套及贴脸 面层 装饰木夹板	10m2	99.45	344.27	2.13	445.85	99.45	304.64	1.98	406.07
15-8-9	门窗套及贴脸 面层 防火板	10m2	99.45	438.24		537.69	99.45	387.80		487.25
15-8-10	门窗套及贴脸 面层 铝塑板	10m2	263.16	780.11		1043.27	263.16	690.39		953.55
15-8-11	门窗套及贴脸 面层 不锈钢板	10m2	197.37	1477.60		1674.97	197.37	1307.59		1504.96
15-8-12	门窗套及贴脸 成品 双面贴脸	10m	188.19	2090.05		2278.24	188.19	1849.52		2037.71
15-8-13	门窗套及贴脸 成品 单面贴脸	10m	156.06	2020.57		2176.63	156.06	1788.06		1944.12
15-8-14	木窗台板 厚25mm 带龙骨	10m2	266.22	741.42	6.62	1014.26	266.22	656.13	6.15	928.50
15-8-15	木窗台板 厚25mm 不带龙骨	10m2	131.58	564.05	2.63	698.26	131.58	499.13	2.44	633.15
15-8-16	窗台板 木龙骨 胶合板	10m2	243.27	518.62	6.62	768.51	243.27	458.90	6.15	708.32
15-8-17	窗台板 木龙骨 九夹板	10m2	255.51	613.22	6.62	875.35	255.51	542.69	6.15	804.35
15-8-18	窗台板 木龙骨 细木工板	10m2	269.28	770.62	6.62	1046.52	269.28	681.92	6.15	957.35
15-8-19	石材面层窗台板 胶粘剂	10m2	419.22	1480.62		1899.84	419.22	1310.30		1729.52
15-8-20	石材面层窗台板 水泥砂浆	10m2	486.54	1558.64	6.28	2051.46	486.54	1382.48	6.24	1875.26
15-8-21	窗台板 面层 装饰木夹板	10m2	99.45	344.27	2.13	445.85	99.45	304.64	1.98	406.07
15-8-22	窗台板 面层 不锈钢	10m2	197.37	1477.60		1674.97	197.37	1307.59		1504.96
15-8-23	窗台板 面层 铝塑板	10m2	263.16	780.11		1043.27	263.16	690.39		953.55
15-8-24	明式窗帘盒 实木板	10m	140.76	165.01		305.77	140.76	146.03		286.79
15-8-25	明式窗帘盒 细木工板	10m	111.69	203.26		314.95	111.69	179.87		291.56
15-8-26	明式窗帘盒 木龙骨 胶合板	10m	97.92	229.39	2.63	329.94	97.92	202.98	2.44	303.34
15-8-27	明式窗帘盒 木龙骨 装饰木夹板	10m	102.51	267.66	2.63	372.80	102.51	236.87	2.44	341.82
15-8-28	暗式窗帘盒 木龙骨九夹板	10m2	253.98	573.39	6.62	833.99	253.98	507.44	6.15	767.57
15-8-29	暗式窗帘盒 木龙骨细木工板	10m2	267.75	730.79	6.62	1005.16	267.75	646.67	6.15	920.57
15-8-30	暗式窗帘盒 饰面板面层	10m2	99.45	354.36	2.13	455.94	99.45	313.57	1.98	415.00
15-8-31	暗式窗帘盒 墙纸面层	10m2	211.14	265.03		476.17	211.14	234.55		445.69

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
15-8-32	帘轨、帘杆 金属轨道	10m	52.02	215.24		267.26	52.02	190.54		242.56
15-8-33	帘轨、帘杆 帘杆	10m	56.61	298.70		355.31	56.61	264.30		320.91
15-8-34	窗帘 布窗帘	10m	97.92	680.00		777.92	97.92	601.80		699.72
15-8-35	窗帘 遮光帘	10m	56.61	660.00		716.61	56.61	584.10		640.71
15-8-36	窗帘 百叶窗帘	10m2	42.84	900.00		942.84	42.84	796.50		839.34
15-8-37	窗帘 网扣帘	10m2	56.61	850.00		906.61	56.61	752.20		808.81
15-8-38	工艺柱 空心	10根	1756.44	2890.58	0.45	4647.47	1756.44	2558.23	0.42	4315.09
15-8-39	工艺柱 实心 装饰实木直径250	10m	4336.02	1049.62	10.30	5395.94	4336.02	928.98	9.40	5274.40
15-8-40	工艺柱 实心 中密度板直径300	10m	4276.35	1071.96	18.04	5366.35	4276.35	948.85	16.51	5241.71
15-8-41	柱脚、柱帽 石材	10个	6058.80	40824.46		46883.26	6058.80	36138.06		42196.86
15-8-42	柱脚、柱帽 石膏	10个	608.94	1949.76	0.45	2559.15	608.94	1725.55	0.42	2334.91
15-8-43	柱脚、柱帽 木质	10个	859.86	3466.11	0.45	4326.42	859.86	3067.29	0.42	3927.57
15-8-44	墙柱石材面开孔	10个	160.65	21.90	24.60	207.15	160.65	19.38	22.27	202.30
	九、工艺门扇		13073.85	42431.10	117.88		13073.85	37548.10	106.01	
15-9-1	无框玻璃门扇及配件 开启扇 带帮	10m2	1840.59	1752.27		3592.86	1840.59	1550.68		3391.27
15-9-2	无框玻璃门扇及配件 开启扇 不带帮	10m2	1840.59	1330.12		3170.71	1840.59	1177.10		3017.69
15-9-3	无框玻璃门扇及配件 固定扇≤4m2	10m2	491.13	1280.65		1771.78	491.13	1133.32		1624.45
15-9-4	无框玻璃门扇及配件 固定扇>4m2	10m2	481.95	1275.94		1757.89	481.95	1129.15		1611.10
15-9-5	无框玻璃门扇及配件 地弹簧安装	10只	491.13	1811.74		2302.87	491.13	1603.27		2094.40
15-9-6	无框玻璃门扇及配件 玻璃门锁	10把	281.52	146.65		428.17	281.52	129.79		411.31
15-9-7	无框玻璃门扇及配件 玻璃门拉手	10副	224.91	1445.21		1670.12	224.91	1278.96		1503.87
15-9-8	无框玻璃门扇及配件 不锈钢包门框 木龙骨	10m2	826.20	2794.37		3620.57	826.20	2472.87		3299.07
15-9-9	无框玻璃门扇及配件 不锈钢包门框 钢龙骨	10m2	832.32	3264.64	51.86	4148.82	832.32	2888.61	46.42	3767.35
15-9-10	无框玻璃门扇及配件 铝塑板包门框 木龙骨	10m2	985.32	1514.10		2499.42	985.32	1339.94		2325.26

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
15-9-11	无框玻璃门扇及配件 铝塑板包门框 钢龙骨	10m2	991.44	1983.64	51.86	3026.94	991.44	1755.03	46.42	2792.89
15-9-12	造型夹板门扇制作 门扇木骨架	10m2	660.96	262.69		923.65	660.96	232.47		893.43
15-9-13	造型夹板门扇制作 门扇基层板 胶合板	10m2	90.27	289.92	4.01	384.20	90.27	256.49	3.73	350.49
15-9-14	造型夹板门扇制作 门扇基层板 九夹板	10m2	99.45	384.52	4.01	487.98	99.45	340.28	3.73	443.46
15-9-15	造型夹板门扇制作 门扇基层板 细木工板	10m2	111.69	541.92	4.01	657.62	111.69	479.51	3.73	594.93
15-9-16	造型夹板门扇制作 门扇面层板 装饰木夹板	10m2	84.15	358.39	2.13	444.67	84.15	317.14	1.98	403.27
15-9-17	成品门扇安装	10扇	328.95	11894.38		12223.33	328.95	10525.56		10854.51
15-9-18	门扇工艺镶嵌 镶玻璃	10m2	91.80	420.00		511.80	91.80	371.70		463.50
15-9-19	门扇工艺镶嵌 镶百叶、花格	10m2	70.38	1818.85		1889.23	70.38	1609.58		1679.96
15-9-20	门扇工艺镶嵌 镶铁艺	10m2	70.38	2084.05		2154.43	70.38	1844.34		1914.72
15-9-21	门扇工艺镶嵌 软包	10m2	463.59	1276.40		1739.99	463.59	1129.49		1593.08
15-9-22	门扇五金配件安装 L型执手插锁安装	10个	495.72	585.80		1081.52	495.72	518.43		1014.15
15-9-23	门扇五金配件安装 球形执手锁安装	10个	275.40	555.70		831.10	275.40	491.77		767.17
15-9-24	门扇五金配件安装 电子锁安装	10个	561.51	1889.00		2450.51	561.51	1671.65		2233.16
15-9-25	门扇五金配件安装 防盗门扣安装	10个	62.73	85.85		148.58	62.73	75.95		138.68
15-9-26	门扇五金配件安装 闭门器安装	10个	223.38	1150.69		1374.07	223.38	1018.28		1241.66
15-9-27	门扇五金配件安装 门视镜安装	10个	62.73	51.81		114.54	62.73	45.85		108.58
15-9-28	门扇五金配件安装 门吸安装	10个	33.66	181.80		215.46	33.66	160.89		194.55
	第十六章 构筑物及其他工程		962782.72	1023908.85	269840.66		962782.72	939844.88	250084.28	
	一、烟囱		46993.48	109013.96	4827.90		46993.48	101475.62	4347.60	
	1. 基础		6634.24	13381.60	188.92		6634.24	12949.62	186.79	
16-1-1	烟囱 砖基础	10m3	2540.38	3939.00	67.29	6546.67	2540.38	3811.67	66.85	6418.90
16-1-2	烟囱 毛石基础	10m3	2774.68	2990.36	111.87	5876.91	2774.68	2882.33	111.14	5768.15
16-1-3	烟囱 毛石混凝土基础	10m3	594.98	3248.92	4.49	3848.39	594.98	3149.95	4.05	3748.98
16-1-4	烟囱 混凝土基础	10m3	724.20	3203.32	5.27	3932.79	724.20	3105.67	4.75	3834.62

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
	2. 砖烟囱及砖加工		14689.90	13627.03	218.40		14689.90	13180.13	216.97	
16-1-5	砖烟囱 筒身高度 ≤20m	10m3	3640.88	4668.43	70.26	8379.57	3640.88	4519.93	69.80	8230.61
16-1-6	砖烟囱 筒身高度 ≤40m	10m3	3001.88	4509.94	73.62	7585.44	3001.88	4365.44	73.14	7440.46
16-1-7	砖烟囱 筒身高度 >40m	10m3	3461.96	4302.83	74.52	7839.31	3461.96	4164.21	74.03	7700.20
16-1-8	砖加工 红(青)砖	千块	907.38	13.00		920.38	907.38	12.62		920.00
16-1-9	砖加工 耐火砖	千块	1811.92	15.44		1827.36	1811.92	13.66		1825.58
16-1-10	砖加工 耐酸砖	千块	1865.88	117.39		1983.27	1865.88	104.27		1970.15
	3. 混凝土烟囱		11872.62	26863.48	4343.59		11872.62	25788.33	3867.35	
16-1-11	滑升模板浇钢筋混凝土烟囱 高度 ≤60m	10m3	2112.96	3370.71	838.98	6322.65	2112.96	3271.49	745.61	6130.06
16-1-12	滑升模板浇钢筋混凝土烟囱 高度 ≤80m	10m3	1966.70	3371.88	643.11	5981.69	1966.70	3272.43	571.54	5810.67
16-1-13	滑升模板浇钢筋混凝土烟囱 高度 ≤100m	10m3	1868.72	3368.23	695.95	5932.90	1868.72	3269.09	620.00	5757.81
16-1-14	滑升模板浇钢筋混凝土烟囱 高度 ≤120m	10m3	1688.38	4190.02	702.77	6581.17	1688.38	3995.63	626.26	6310.27
16-1-15	滑升模板浇钢筋混凝土烟囱 高度 ≤150m	10m3	1552.06	4188.78	592.03	6332.87	1552.06	3994.43	527.57	6074.06
16-1-16	滑升模板浇钢筋混凝土烟囱 高度 ≤180m	10m3	1411.48	4187.28	493.01	6091.77	1411.48	3992.97	439.57	5844.02
16-1-17	滑升模板浇钢筋混凝土烟囱 高度 ≤210m	10m3	1272.32	4186.58	377.74	5836.64	1272.32	3992.29	336.80	5601.41
	4. 烟囱内衬、烟道砌砖		12983.06	53759.53	76.99		12983.06	48322.90	76.49	
16-1-18	烟囱内衬 普通砖	10m3	2760.48	3962.58		6723.06	2760.48	3847.18		6607.66
16-1-19	烟囱内衬 耐火砖	10m3	3197.84	5206.66		8404.50	3197.84	4604.13		7801.97
16-1-20	烟囱内衬 耐酸砖	10m3	3204.94	34764.52		37969.46	3204.94	30802.71		34007.65
16-1-21	砖烟道 普通砖	10m3	1772.16	4545.97	76.99	6395.12	1772.16	4399.81	76.49	6248.46
16-1-22	砖烟道 耐火砖	10m3	2047.64	5279.80		7327.44	2047.64	4669.07		6716.71
	5. 烟囱、烟道内涂刷隔绝层		813.66	1382.32			813.66	1234.64		
16-1-23	烟囱、烟道内涂刷隔绝层 涂料 沥青耐酸漆	10m2	97.98	450.24		548.22	97.98	398.65		496.63
16-1-24	烟囱、烟道内涂刷隔绝层 涂料 水玻璃	10m2	71.00	85.38		156.38	71.00	75.39		146.39

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
16-1-25	烟囱、烟道内涂刷隔绝层 涂料 沥青	10m2	71.00	284.74		355.74	71.00	251.84		322.84
16-1-26	烟囱、烟道内涂刷隔绝层 涂料 耐酸砂浆	10m2	418.90	379.06		797.96	418.90	345.87		764.77
16-1-27	烟囱、烟道内涂刷隔绝层 涂料 抹耐火泥	10m2	154.78	182.90		337.68	154.78	162.89		317.67
	二、水塔		359962.90	109009.48	236398.97		359962.90	100044.12	218624.00	
	1. 砖、混凝土水塔		12094.14	20677.34	1663.04		12094.14	20037.27	1485.39	
16-2-1	砖水塔	10m3	2192.48	4199.66	76.99	6469.13	2192.48	4062.90	76.49	6331.87
16-2-2	混凝土水塔 塔顶及槽底	10m3	2128.58	3306.01	317.21	5751.80	2128.58	3204.09	281.78	5614.45
16-2-3	混凝土水塔 筒式塔身	10m3	1672.76	3250.37	317.21	5240.34	1672.76	3154.81	281.78	5109.35
16-2-4	混凝土水塔 柱式塔身	10m3	2284.78	3246.47	317.21	5848.46	2284.78	3151.02	281.78	5717.58
16-2-5	混凝土水塔 水箱内外壁	10m3	2118.64	3236.55	317.21	5672.40	2118.64	3141.97	281.78	5542.39
16-2-6	混凝土水塔 回廊及平台	10m3	1696.90	3438.28	317.21	5452.39	1696.90	3322.48	281.78	5301.16
	2. 倒锥壳水塔		347868.76	88332.14	234735.93		347868.76	80006.85	217138.61	
16-2-7	滑升钢模浇钢筋混凝土支筒 高度≤20m	10m3	932.94	3368.24	240.25	4541.43	932.94	3269.67	218.10	4420.71
16-2-8	滑升钢模浇钢筋混凝土支筒 高度≤25m	10m3	816.50	3368.70	217.04	4402.24	816.50	3270.11	197.00	4283.61
16-2-9	滑升钢模浇钢筋混凝土支筒 高度≤30m	10m3	690.12	3369.08	201.12	4260.32	690.12	3270.48	182.53	4143.13
16-2-10	地面上浇筑混凝土给水箱 容积≤200m3	10m3	1212.68	3458.50	18.48	4689.66	1212.68	3348.54	16.68	4577.90
16-2-11	地面上浇筑混凝土给水箱 容积≤300m3	10m3	1212.68	3464.06	18.48	4695.22	1212.68	3353.23	16.68	4582.59
16-2-12	地面上浇筑混凝土给水箱 容积≤400m3	10m3	1101.92	3442.12	18.48	4562.52	1101.92	3333.89	16.68	4452.49
16-2-13	地面上浇筑混凝土给水箱 容积≤500m3	10m3	1101.92	3445.77	18.48	4566.17	1101.92	3337.21	16.68	4455.81
16-2-14	水塔水箱 ≤300m3 提升高度 ≤20m	座	43026.00	9077.22	36260.79	88364.01	43026.00	8007.19	33545.74	84578.93
16-2-15	水塔水箱 ≤300m3 提升高度 ≤25m	座	49842.00	9077.22	38993.97	97913.19	49842.00	8007.19	36072.99	93922.18
16-2-16	水塔水箱 ≤300m3 提升高度 ≤30m	座	56658.00	9077.22	41726.87	107462.09	56658.00	8007.19	38599.98	103265.17

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
16-2-17	水塔水箱 ≤500m3 提升高度 ≤20m	座	55664.00	12394.67	36299.27	104357.94	55664.00	10934.05	33580.89	100178.94
16-2-18	水塔水箱 ≤500m3 提升高度 ≤25m	座	63758.00	12394.67	38994.83	115147.50	63758.00	10934.05	36073.77	110765.82
16-2-19	水塔水箱 ≤500m3 提升高度 ≤30m	座	71852.00	12394.67	41727.87	125974.54	71852.00	10934.05	38600.89	121386.94
	三、贮水(油)池、贮仓		21085.58	35790.26	578.99		21085.58	34720.43	523.44	
16-3-1	混凝土贮水(油)池 池底	10m3	626.22	3214.03	18.48	3858.73	626.22	3113.95	16.68	3756.85
16-3-2	混凝土贮水(油)池 池壁	10m3	771.06	3169.30	18.48	3958.84	771.06	3076.17	16.68	3863.91
16-3-3	混凝土贮水(油)池 池盖	10m3	542.44	3197.64	18.48	3758.56	542.44	3099.34	16.68	3658.46
16-3-4	混凝土贮仓 立壁	10m3	1469.70	3159.97	18.48	4648.15	1469.70	3067.03	16.68	4553.41
16-3-5	混凝土贮仓 漏斗	10m3	1591.82	3161.54	18.48	4771.84	1591.82	3068.43	16.68	4676.93
16-3-6	混凝土贮仓 底板	10m3	363.52	3167.19	18.48	3549.19	363.52	3072.15	16.68	3452.35
16-3-7	混凝土贮仓 顶板	10m3	542.44	3237.83	18.48	3798.75	542.44	3135.33	16.68	3694.45
16-3-8	滑升钢模板浇钢筋混凝土筒仓 高度≤30m 内径 ≤8m	10m3	4130.78	3376.20	132.89	7639.87	4130.78	3277.29	120.26	7528.33
16-3-9	滑升钢模板浇钢筋混凝土筒仓 高度≤30m 内径 ≤10m	10m3	3868.08	3371.51	126.44	7366.03	3868.08	3272.78	114.36	7255.22
16-3-10	滑升钢模板浇钢筋混凝土筒仓 高度≤30m 内径 ≤12m	10m3	3417.94	3367.83	98.08	6883.85	3417.94	3269.25	88.69	6775.88
16-3-11	滑升钢模板浇钢筋混凝土筒仓 高度≤30m 内径 ≤16m	10m3	3761.58	3367.22	92.22	7221.02	3761.58	3268.71	83.37	7113.66
	四、检查井、化粪池及其他		15458.12	50420.11	275.00		15458.12	47023.17	269.32	
16-4-1	砖砌井(池)壁 圆形	10m3	2749.12	3963.13	66.66	6778.91	2749.12	3835.20	66.23	6650.55
16-4-2	砖砌井(池)壁 矩形	10m3	2503.46	3974.69	65.09	6543.24	2503.46	3846.75	64.67	6414.88
16-4-3	成品检查井安装	10座	1042.28	3850.00		4892.28	1042.28	3407.10		4449.38
16-4-4	砖砌化粪池	10m3	1647.20	3948.87	67.79	5663.86	1647.20	3821.14	67.34	5535.68
16-4-5	砖砌渗井	10m3	1066.42	3614.00		4680.42	1066.42	3508.75		4575.17
16-4-6	混凝土井(池) 井(池)底	10m3	533.92	3212.31	6.93	3753.16	533.92	3112.50	6.29	3652.71
16-4-7	混凝土井(池) 井(池)壁	10m3	1523.66	3143.47	18.85	4685.98	1523.66	3051.11	17.01	4591.78
16-4-8	混凝土井(池) 井(池)顶	10m3	755.44	3196.25	18.14	3969.83	755.44	3098.17	16.44	3870.05
16-4-9	混凝土井圈制作	10m3	2504.88	3604.87		6109.75	2504.88	3472.19		5977.07
16-4-10	井盖安装(带座) 铸铁	10套	214.42	4655.53	7.97	4877.92	214.42	4124.58	7.92	4346.92

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
16-4-11	井盖安装(带座) 混凝土	10套	298.20	5526.84	7.97	5833.01	298.20	4895.68	7.92	5201.80
16-4-12	雨水井篦安装 铸铁平篦	10套	214.42	2372.12	7.97	2594.51	214.42	2103.90	7.92	2326.24
16-4-13	雨水井篦安装 铸铁立篦	10套	225.78	2153.30	7.63	2386.71	225.78	1910.08	7.58	2143.44
16-4-14	排水沟铸铁盖板安装	10m	178.92	3204.73		3383.65	178.92	2836.02		3014.94
	五、场区道路		5621.78	20121.36	146.22		5621.78	17952.48	136.23	
16-5-1	混凝土整体路面 80mm厚	10m2	78.10	293.49	0.57	372.16	78.10	282.14	0.52	360.76
16-5-2	混凝土整体路面 180mm厚	10m2	130.64	636.24	1.28	768.16	130.64	613.54	1.16	745.34
16-5-3	混凝土整体路面 每增减10mm	10m2	7.10	34.13	0.07	41.30	7.10	33.01	0.06	40.17
16-5-4	沥青混凝土路面 100mm厚	100m2	3209.20	11986.26	45.80	15241.26	3209.20	10606.79	41.89	13857.88
16-5-5	沥青混凝土路面 每增减10mm	100m2	320.92	1095.53	4.70	1421.15	320.92	969.49	4.30	1294.71
16-5-6	广场砖路面	10m2	401.86	385.05	19.10	806.01	401.86	346.65	18.30	766.81
16-5-7	混凝土砖路面	10m2	113.60	512.86	17.53	643.99	113.60	458.70	16.74	589.04
16-5-8	透水砖路面	10m2	76.68	430.79	7.65	515.12	76.68	386.00	6.93	469.61
16-5-9	嵌草水泥砖路面	10m2	99.40	436.80	7.65	543.85	99.40	391.23	6.93	497.56
16-5-10	卵石路面	10m2	291.10	474.45	0.43	765.98	291.10	460.63	0.39	752.12
16-5-11	花岗石路面	10m2	265.54	1579.10	16.27	1860.91	265.54	1402.31	15.49	1683.34
16-5-12	碎拼花岗石路面	10m2	421.74	1021.59	16.86	1460.19	421.74	909.00	16.07	1346.81
16-5-13	混凝土地面割缝	10m	34.08	3.91	4.76	42.75	34.08	3.47	4.27	41.82
16-5-14	铸铁围墙	10m	171.82	1231.16	3.55	1406.53	171.82	1089.52	3.18	1264.52
	六、构筑物综合项目		513660.86	699553.68	27613.58		513660.86	638629.06	26183.69	
	1. 井、池		503311.90	678033.79	27293.30		503311.90	618232.97	25881.33	
	(1) 钢筋混凝土化粪池		466668.80	612880.38	16920.18		466668.80	558506.83	16138.26	
16-6-1	钢筋混凝土化粪池1号 无地下水	座	4982.78	6536.74	189.82	11709.34	4982.78	5967.60	180.47	11130.85
16-6-2	钢筋混凝土化粪池1号 有地下水	座	5342.04	7260.00	206.22	12808.26	5342.04	6625.54	196.71	12164.29
16-6-3	钢筋混凝土化粪池2号 无地下水	座	6208.24	8142.49	236.63	14587.36	6208.24	7436.59	225.04	13869.87
16-6-4	钢筋混凝土化粪池2号 有地下水	座	6648.44	9005.00	256.65	15910.09	6648.44	8221.19	244.88	15114.51
16-6-5	钢筋混凝土化粪池3号 无地下水	座	8431.96	10975.31	329.18	19736.45	8431.96	10009.36	313.06	18754.38
16-6-6	钢筋混凝土化粪池3号 有地下水	座	8934.64	11945.20	355.40	21235.24	8934.64	10878.94	339.09	20152.67
16-6-7	钢筋混凝土化粪池4A号 无地下水	座	12253.18	15865.72	433.13	28552.03	12253.18	14504.80	412.83	27170.81
16-6-8	钢筋混凝土化粪池4A号 有地下水	座	12941.88	17302.50	462.74	30707.12	12941.88	15821.36	442.12	29205.36

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
16-6-9	钢筋混凝土化粪池4B号 无地下水	座	12771.48	16837.53	445.46	30054.47	12771.48	15405.72	424.49	28601.69
16-6-10	钢筋混凝土化粪池4B号 有地下水	座	13556.74	18396.33	476.94	32430.01	13556.74	16830.26	455.56	30842.56
16-6-11	钢筋混凝土化粪池5号 无地下水	座	15595.86	20577.11	562.48	36735.45	15595.86	18830.68	535.94	34962.48
16-6-12	钢筋混凝土化粪池5号 有地下水	座	18343.56	24578.03	664.34	43585.93	18343.56	22420.63	634.87	41399.06
16-6-13	钢筋混凝土化粪池6号 无地下水	座	18281.08	23953.74	674.02	42908.84	18281.08	21911.82	641.91	40834.81
16-6-14	钢筋混凝土化粪池6号 有地下水	座	22690.18	30220.13	830.07	53740.38	22690.18	27548.78	792.91	51031.87
16-6-15	钢筋混凝土化粪池7号 无地下水	座	21914.86	28695.95	829.66	51440.47	21914.86	26238.08	789.21	48942.15
16-6-16	钢筋混凝土化粪池7号 有地下水	座	25861.04	34639.50	970.68	61471.22	25861.04	31608.60	926.02	58395.66
16-6-17	钢筋混凝土化粪池8号 无地下水	座	32072.12	41784.33	1155.11	75011.56	32072.12	38062.79	1099.65	71234.56
16-6-18	钢筋混凝土化粪池8号 有地下水	座	36820.60	48512.90	1267.13	86600.63	36820.60	44108.94	1209.69	82139.23
16-6-19	钢筋混凝土化粪池9号 无地下水	座	43358.28	55759.44	1539.21	100656.93	43358.28	50699.49	1467.57	95525.34
16-6-20	钢筋混凝土化粪池9号 有地下水	座	44561.02	58665.86	1593.13	104820.01	44561.02	53384.08	1521.27	99466.37
16-6-21	钢筋混凝土化粪池10号 无地下水	座	46943.78	60333.22	1683.96	108960.96	46943.78	54856.26	1605.49	103405.53
16-6-22	钢筋混凝土化粪池10号 有地下水	座	48155.04	62893.35	1758.22	112806.61	48155.04	57135.32	1679.48	106969.84
	(2) 成品化粪池		34287.32	59945.12	10306.75		34287.32	54858.90	9677.48	
16-6-23	成品化粪池安装有效容积2m3 无地下水	座	140.58	919.46	34.64	1094.68	140.58	820.07	32.57	993.22
16-6-24	成品化粪池安装有效容积2m3 有地下水	座	207.32	1096.38	35.06	1338.76	207.32	991.83	32.94	1232.09
16-6-25	成品化粪池安装有效容积4m3 无地下水	座	217.26	952.37	61.47	1231.10	217.26	852.01	57.75	1127.02
16-6-26	成品化粪池安装有效容积4m3 有地下水	座	293.94	1157.58	61.95	1513.47	293.94	1051.26	58.19	1403.39
16-6-27	成品化粪池安装有效容积6m3 无地下水	座	293.94	977.41	89.14	1360.49	293.94	876.33	83.73	1254.00
16-6-28	成品化粪池安装有效容积6m3 有地下水	座	404.70	1274.66	89.83	1769.19	404.70	1164.92	84.36	1653.98
16-6-29	成品化粪池安装有效容积9m3 无地下水	座	325.18	1827.97	89.92	2243.07	325.18	1629.50	84.51	2039.19

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
16-6-30	成品化粪池安装有效容积9m3 有地下水	座	437.36	2125.21	90.61	2653.18	437.36	1918.08	85.14	2440.58
16-6-31	成品化粪池安装有效容积12m3 无地下水	座	528.24	1926.65	159.19	2614.08	528.24	1725.31	149.54	2403.09
16-6-32	成品化粪池安装有效容积12m3 有地下水	座	640.42	2223.90	159.89	3024.21	640.42	2013.90	150.17	2804.49
16-6-33	成品化粪池安装有效容积16m3 无地下水	座	727.04	1941.27	243.72	2912.03	727.04	1739.50	228.91	2695.45
16-6-34	成品化粪池安装有效容积16m3 有地下水	座	924.42	2468.74	244.95	3638.11	924.42	2251.61	230.02	3406.05
16-6-35	成品化粪池安装有效容积20m3 无地下水	座	874.72	1995.22	298.20	3168.14	874.72	1791.88	280.05	2946.65
16-6-36	成品化粪池安装有效容积20m3 有地下水	座	1114.70	2633.08	299.69	4047.47	1114.70	2411.16	281.40	3807.26
16-6-37	成品化粪池安装有效容积25m3 无地下水	座	1090.56	2073.54	376.03	3540.13	1090.56	1867.92	353.12	3311.60
16-6-38	成品化粪池安装有效容积25m3 有地下水	座	1388.76	2870.87	377.89	4637.52	1388.76	2642.03	354.81	4385.60
16-6-39	成品化粪池安装有效容积30m3 无地下水	座	1304.98	2151.49	454.72	3911.19	1304.98	1943.60	427.00	3675.58
16-6-40	成品化粪池安装有效容积30m3 有地下水	座	1664.24	3108.27	456.96	5229.47	1664.24	2872.51	429.03	4965.78
16-6-41	成品化粪池安装有效容积40m3 无地下水	座	1515.14	2198.13	538.49	4251.76	1515.14	1988.88	505.65	4009.67
16-6-42	成品化粪池安装有效容积40m3 有地下水	座	1775.00	2890.40	540.11	5205.51	1775.00	2660.98	507.12	4943.10
16-6-43	成品化粪池安装有效容积50m3 无地下水	座	1898.54	2329.70	680.28	4908.52	1898.54	2116.62	638.77	4653.93
16-6-44	成品化粪池安装有效容积50m3 有地下水	座	2387.02	3631.53	683.32	6701.87	2387.02	3380.52	641.53	6409.07
16-6-45	成品化粪池安装有效容积75m3 无地下水	座	2751.96	2622.08	996.71	6370.75	2751.96	2400.48	935.86	6088.30
16-6-46	成品化粪池安装有效容积75m3 有地下水	座	3459.12	4509.23	1001.11	8969.46	3459.12	4232.66	939.85	8631.63
16-6-47	成品化粪池安装有效容积100m3 无地下水	座	3497.46	2852.31	1124.48	7474.25	3497.46	2624.00	1055.54	7177.00

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
16-6-48	成品化粪池安装有效容积100m3 有地下水	座	4424.72	5187.67	1118.39	10730.78	4424.72	4891.34	1049.92	10365.98
	(3) 阀门井		2355.78	5208.29	66.37		2355.78	4867.24	65.59	
16-6-49	圆形给水阀门井DN≤65 φ1000 无地下水1.1m深	座	809.40	1557.31	22.64	2389.35	809.40	1467.51	22.30	2299.21
16-6-50	圆形给水阀门井DN≤65 φ1000 无地下水 每增加0.1m	座	44.02	65.07	1.08	110.17	44.02	62.83	1.07	107.92
16-6-51	圆形给水阀门井DN≤65 φ1000 有地下水1.1m深	座	700.06	1503.32	18.54	2221.92	700.06	1410.20	18.30	2128.56
16-6-52	圆形给水阀门井DN≤65 φ1000 有地下水 每增加0.1m	座	51.12	70.32	1.50	122.94	51.12	67.63	1.49	120.24
16-6-53	圆形排水检查井 φ700 无地下水1.2m深	座	320.92	935.89	8.70	1265.51	320.92	863.02	8.63	1192.57
16-6-54	圆形排水检查井 φ700 无地下水 每增加0.1m	座	21.30	32.23	0.65	54.18	21.30	30.92	0.65	52.87
16-6-55	圆形排水检查井 φ700 有地下水1.2m深	座	383.40	1008.31	12.32	1404.03	383.40	930.91	12.21	1326.52
16-6-56	圆形排水检查井 φ700 有地下水 每增加0.1m	座	25.56	35.84	0.94	62.34	25.56	34.22	0.94	60.72
	2. 散水、坡道及其他		10348.96	21519.89	320.28		10348.96	20396.09	302.36	
16-6-57	水泥砂浆抹面散水 3:7灰土垫层	10m2	426.00	530.24	10.75	966.99	426.00	506.57	10.29	942.86
16-6-58	混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	285.42	419.19	5.00	709.61	285.42	404.97	4.58	694.97
16-6-59	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	346.48	390.49	5.44	742.41	346.48	374.63	5.02	726.13
16-6-60	花岗石板散水 3:7灰土垫层	10m2	579.36	3015.58	14.86	3609.80	579.36	2707.71	13.50	3300.57
16-6-61	水泥砂浆(带礅碴)坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	602.08	747.09	14.42	1363.59	602.08	715.90	13.76	1331.74
16-6-62	水泥砂浆金刚砂防滑条坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	1008.20	921.25	14.42	1943.87	1008.20	884.31	13.76	1906.27
16-6-63	花岗石坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	668.82	2189.29	17.09	2875.20	668.82	1993.54	15.54	2677.90
16-6-64	水泥抹面混凝土台阶 灰土垫层	10m2	1028.08	995.60	17.79	2041.47	1028.08	957.06	16.92	2002.06
16-6-65	水泥抹面混凝土台阶 毛石垫层	10m2	1199.90	1553.49	49.18	2802.57	1199.90	1488.34	48.07	2736.31
16-6-66	随打随抹混凝土台阶 灰土垫层	10m2	641.84	855.34	9.28	1506.46	641.84	828.40	8.47	1478.71
16-6-67	随打随抹混凝土台阶 毛石垫层	10m2	813.66	1413.22	40.68	2267.56	813.66	1359.68	39.62	2212.96

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
16-6-68	石质板材铺面混凝土台阶 灰土垫层	10m2	1208.42	3670.08	43.57	4922.07	1208.42	3552.32	39.50	4800.24
16-6-69	石质板材铺面混凝土台阶 毛石垫层	10m2	1380.24	4227.96	74.96	5683.16	1380.24	4083.60	70.65	5534.49
16-6-70	铺预制混凝土路沿	10m	127.80	371.42	2.16	501.38	127.80	341.67	2.03	471.50
16-6-71	铺料石路沿	10m	32.66	219.65	0.68	252.99	32.66	197.39	0.65	230.70
	第十七章 脚手架工程		449898.60	485401.16	45138.59		449898.60	429514.46	41878.42	
	一、外脚手架		15549.00	11257.03	500.54		15549.00	9961.65	463.59	
17-1-1	落地钢管脚手架 单排 ≤6m	10m2	65.32	59.02	17.95	142.29	65.32	52.23	16.65	134.20
17-1-2	落地钢管脚手架 双排 ≤6m	10m2	90.88	77.70	25.86	194.44	90.88	68.76	24.00	183.64
17-1-3	落地钢管脚手架 单排 ≤10m	10m2	82.36	76.01	17.95	176.32	82.36	67.27	16.65	166.28
17-1-4	落地钢管脚手架 双排 ≤15m	10m2	116.44	107.33	20.59	244.36	116.44	94.98	19.10	230.52
17-1-5	落地钢管脚手架 双排 ≤24m	10m2	151.94	116.41	20.06	288.41	151.94	103.01	18.61	273.56
17-1-6	落地钢管脚手架 双排 ≤30m	10m2	157.62	122.25	19.00	298.87	157.62	108.17	17.63	283.42
17-1-7	落地钢管脚手架 双排 ≤50m	10m2	188.86	161.73	18.47	369.06	188.86	143.11	17.14	349.11
17-1-8	型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤20m	10m2	163.30	178.66	24.94	366.90	163.30	158.11	23.09	344.50
17-1-9	型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤40m	10m2	193.12	235.12	24.41	452.65	193.12	208.06	22.60	423.78
17-1-10	型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤60m	10m2	249.92	368.15	24.41	642.48	249.92	325.79	22.60	598.31
17-1-11	型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤80m	10m2	301.04	450.54	23.89	775.47	301.04	398.70	22.11	721.85
17-1-12	型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤100m	10m2	369.20	515.41	23.89	908.50	369.20	456.10	22.11	847.41
17-1-13	型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤120m	10m2	455.82	605.20	24.00	1085.02	455.82	535.56	22.21	1013.59
17-1-14	型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤140m	10m2	560.90	671.45	24.00	1256.35	560.90	594.19	22.21	1177.30
17-1-15	型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤160m	10m2	708.58	735.90	23.89	1468.37	708.58	651.22	22.11	1381.91
17-1-16	型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤180m	10m2	890.34	818.79	23.89	1733.02	890.34	724.57	22.11	1637.02

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
17-1-17	型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤200m	10m2	1124.64	883.36	23.89	2031.89	1124.64	781.71	22.11	1928.46
17-1-18	型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤220m	10m2	1425.68	932.19	23.89	2381.76	1425.68	824.92	22.11	2272.71
17-1-19	型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤240m	10m2	1684.12	964.78	23.89	2672.79	1684.12	853.75	22.11	2559.98
17-1-20	型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤260m	10m2	1995.10	1014.75	23.89	3033.74	1995.10	897.98	22.11	2915.19
17-1-21	型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤280m	10m2	2183.96	1064.73	23.89	3272.58	2183.96	942.21	22.11	3148.28
17-1-22	型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤300m	10m2	2389.86	1097.55	23.89	3511.30	2389.86	971.25	22.11	3383.22
	二、里脚手架		326.60	30.22	50.14		326.60	26.74	46.52	
17-2-1	落地钢管脚手架 单排 ≤3.6m	10m2	62.48	6.35	11.61	80.44	62.48	5.62	10.77	78.87
17-2-2	落地钢管脚手架 双排 ≤3.6m	10m2	88.04	7.04	16.89	111.97	88.04	6.23	15.67	109.94
17-2-3	里脚手架 钢管架 单排 ≤6m	10m2	73.84	7.90	8.97	90.71	73.84	6.99	8.33	89.16
17-2-4	里脚手架 钢管架 双排 ≤6m	10m2	102.24	8.93	12.67	123.84	102.24	7.90	11.75	121.89
	三、装饰满堂脚手架		126.38	45.29	34.58		126.38	40.08	32.08	
17-3-1	装饰满堂脚手架 基本层	10m2	99.40	42.87	29.30	171.57	99.40	37.94	27.18	164.52
17-3-2	装饰满堂脚手架 增加层1.2m	10m2	26.98	2.42	5.28	34.68	26.98	2.14	4.90	34.02
	四、悬空脚手架、挑脚手架、钢管防护架		1063.58	174.29	48.03		1063.58	154.24	44.57	
17-4-1	钢管悬空脚手架	10m2	59.64	14.18	7.39	81.21	59.64	12.55	6.86	79.05
17-4-2	钢管挑脚手架	10m	261.28	38.64	19.00	318.92	261.28	34.20	17.63	313.11
17-4-3	钢管防护架 水平	10m2	650.36	91.41	14.78	756.55	650.36	80.89	13.71	744.96
17-4-4	钢管防护架 垂直	10m2	92.30	30.06	6.86	129.22	92.30	26.60	6.37	125.27
	五、斜道		19928.28	30074.93	3610.49		19928.28	26613.90	3349.90	
17-5-1	钢管斜道 ≤5m	座	568.00	242.68	89.73	900.41	568.00	214.77	83.26	866.03
17-5-2	钢管斜道 ≤15m	座	2240.76	2590.63	438.12	5269.51	2240.76	2292.53	406.49	4939.78
17-5-3	钢管斜道 ≤24m	座	3832.58	4989.92	744.27	9566.77	3832.58	4415.70	690.55	8938.83
17-5-4	钢管斜道 ≤30m	座	4900.42	7032.81	934.29	12867.52	4900.42	6223.49	866.86	11990.77
17-5-5	钢管斜道 ≤50m	座	8386.52	15218.89	1404.08	25009.49	8386.52	13467.41	1302.74	23156.67
	六、建筑物垂直封闭及安全网		228.62	621.17	3.17		228.62	549.79	2.94	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
17-6-1	平(立)挂式安全网	10m2	2.84	23.80		26.64	2.84	21.07		23.91
17-6-2	钢管挑出式安全网	10m2	21.30	45.60	3.17	70.07	21.30	40.37	2.94	64.61
17-6-3	建筑物垂直封闭 竹席	10m2	28.40	149.99		178.39	28.40	132.74		161.14
17-6-4	建筑物垂直封闭 竹笆	10m2	31.24	102.56		133.80	31.24	90.80		122.04
17-6-5	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	28.40	46.31		74.71	28.40	40.98		69.38
17-6-6	建筑物垂直封闭 钢板网	10m2	116.44	252.91		369.35	116.44	223.83		340.27
	七、烟囱(水塔)脚手架		198318.62	77537.82	26962.59		198318.62	68617.15	25016.46	
17-7-1	直径<5m烟囱脚手架 ≤10m	座	2330.22	1067.37	432.84	3830.43	2330.22	944.58	401.60	3676.40
17-7-2	直径<5m烟囱脚手架 ≤15m	座	3659.34	2100.45	802.33	6562.12	3659.34	1858.82	744.42	6262.58
17-7-3	直径<5m烟囱脚手架 ≤20m	座	5305.12	2621.10	1024.03	8950.25	5305.12	2319.58	950.12	8574.82
17-7-4	直径<5m烟囱脚手架 ≤25m	座	7134.08	3189.96	1277.40	11601.44	7134.08	2823.01	1185.20	11142.29
17-7-5	直径<5m烟囱脚手架 ≤35m	座	12557.06	4437.75	1731.35	18726.16	12557.06	3927.23	1606.38	18090.67
17-7-6	直径<5m烟囱脚手架 ≤45m	座	19019.48	5975.34	2301.43	27296.25	19019.48	5287.89	2135.31	26442.68
17-7-7	直径<8m烟囱脚手架 ≤20m	座	6453.90	3150.92	1256.28	10861.10	6453.90	2788.44	1165.61	10407.95
17-7-8	直径<8m烟囱脚手架 ≤30m	座	11925.16	5190.49	2058.62	19174.27	11925.16	4593.37	1910.03	18428.56
17-7-9	直径<8m烟囱脚手架 ≤40m	座	18482.72	6579.19	2660.36	27722.27	18482.72	5822.30	2468.34	26773.36
17-7-10	直径<8m烟囱脚手架 ≤50m	座	24533.34	9988.47	3441.58	37963.39	24533.34	8839.29	3193.17	36565.80
17-7-11	直径<8m烟囱脚手架 ≤60m	座	32226.90	12487.74	4296.70	49011.34	32226.90	11050.97	3986.57	47264.44
17-7-12	直径<8m烟囱脚手架 ≤80m	座	54691.30	20749.04	5679.67	81120.01	54691.30	18361.67	5269.71	78322.68
	八、电梯井字架		214310.66	365651.44	13851.85		214310.66	323542.97	12852.02	
17-8-1	电梯井字架 ≤20m	座	991.16	359.66	86.04	1436.86	991.16	318.25	79.83	1389.24
17-8-2	电梯井字架 ≤30m	座	1506.62	719.93	138.30	2364.85	1506.62	637.04	128.31	2271.97
17-8-3	电梯井字架 ≤40m	座	2115.80	1368.40	220.64	3704.84	2115.80	1210.83	204.72	3531.35
17-8-4	电梯井字架 ≤50m	座	2628.42	1775.27	237.53	4641.22	2628.42	1570.85	220.39	4419.66
17-8-5	电梯井字架 ≤60m	座	3457.70	3287.36	376.88	7121.94	3457.70	2908.82	349.68	6716.20
17-8-6	电梯井字架 ≤80m	座	4603.64	4215.98	390.61	9210.23	4603.64	3730.51	362.42	8696.57
17-8-7	电梯井字架 ≤100m	座	6296.28	7653.43	520.46	14470.17	6296.28	6772.11	482.89	13551.28
17-8-8	电梯井字架 ≤120m	座	7801.48	11732.46	629.73	20163.67	7801.48	10381.35	584.27	18767.10
17-8-9	电梯井字架 ≤140m	座	10101.88	15496.62	755.35	26353.85	10101.88	13712.02	700.83	24514.73
17-8-10	电梯井字架 ≤160m	座	12241.82	19628.58	875.18	32745.58	12241.82	17368.15	812.01	30421.98
17-8-11	电梯井字架 ≤180m	座	14590.50	24477.96	1007.14	40075.60	14590.50	21659.07	934.44	37184.01

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
17-8-12	电梯井字架 ≤200m	座	17183.42	30239.06	1127.49	48549.97	17183.42	26756.72	1046.11	44986.25
17-8-13	电梯井字架 ≤220m	座	19887.10	35730.48	1248.37	56865.95	19887.10	31615.73	1158.26	52661.09
17-8-14	电梯井字架 ≤240m	座	22799.52	41841.79	1371.88	66013.19	22799.52	37023.25	1272.86	61095.63
17-8-15	电梯井字架 ≤260m	座	25949.08	48509.51	1498.57	75957.16	25949.08	42923.11	1390.40	70262.59
17-8-16	电梯井字架 ≤280m	座	29294.60	55555.63	1622.08	86472.31	29294.60	49157.80	1505.00	79957.40
17-8-17	电梯井字架 ≤300m	座	32861.64	63059.32	1745.60	97666.56	32861.64	55797.36	1619.60	90278.60
	九、外装饰电动提升式吊篮		46.86	8.97	77.20		46.86	7.94	70.34	
17-9-1	外装饰电动提升式吊篮 块料面层、玻璃幕墙	10m2	28.40	8.76	75.40	112.56	28.40	7.76	68.70	104.86
17-9-2	外装饰电动提升式吊篮 涂刷涂料	10m2	18.46	0.21	1.80	20.47	18.46	0.18	1.64	20.28
	第十八章 模板工程		329350.54	154552.27	12829.43		329350.54	136937.09	12141.81	
	一、现浇混凝土模板		67931.38	58257.23	752.37		67931.38	51685.47	688.99	
	1. 基础		14834.74	17640.36	73.49		14834.74	15617.17	66.16	
18-1-1	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模板	10m2	160.46	294.53	0.53	455.52	160.46	260.67	0.48	421.61
18-1-2	现浇混凝土模板 板式条形基础无筋混凝土 组合钢模板 对拉螺栓钢支撑	10m2	310.98	230.83	0.13	541.94	310.98	204.34	0.12	515.44
18-1-3	现浇混凝土模板 板式条形基础无筋混凝土 组合钢模板 木支撑	10m2	309.56	227.79	0.13	537.48	309.56	201.59	0.12	511.27
18-1-4	现浇混凝土模板 板式条形基础无筋混凝土 复合木模板 对拉螺栓钢支撑	10m2	340.80	823.13	4.08	1168.01	340.80	728.47	3.67	1072.94
18-1-5	现浇混凝土模板 板式条形基础无筋混凝土 复合木模板 木支撑	10m2	339.38	820.22	4.08	1163.68	339.38	725.83	3.67	1068.88
18-1-6	现浇混凝土模板 板式条形基础钢筋混凝土 组合钢模板 木支撑	10m2	380.56	179.22	0.20	559.98	380.56	158.60	0.18	539.34
18-1-7	现浇混凝土模板 板式条形基础钢筋混凝土 复合木模板 木支撑	10m2	418.90	753.27	4.11	1176.28	418.90	666.59	3.70	1089.19
18-1-8	现浇混凝土模板 梁板式条形基础钢筋混凝土 组合钢模板 对拉螺栓钢支撑	10m2	319.50	281.66	0.13	601.29	319.50	249.29	0.12	568.91

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
18-1-9	现浇混凝土模板 梁板式条形基础 钢筋混凝土 组合钢模板 木支撑	10m2	320.92	296.43	0.13	617.48	320.92	262.33	0.12	583.37
18-1-10	现浇混凝土模板 梁板式条形基础 钢筋混凝土 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	349.32	883.88	4.08	1237.28	349.32	782.19	3.67	1135.18
18-1-11	现浇混凝土模板 梁板式条形基础 钢筋混凝土 复合木模板 木支撑	10m2	350.74	906.10	4.08	1260.92	350.74	801.83	3.67	1156.24
18-1-12	现浇混凝土模板 独立基础 无筋混 凝土 组合钢模板 木支撑	10m2	391.92	246.61	0.20	638.73	391.92	218.25	0.18	610.35
18-1-13	现浇混凝土模板 独立基础 无筋混 凝土 复合木模板 木支撑	10m2	420.32	845.34	4.15	1269.81	420.32	748.06	3.73	1172.11
18-1-14	现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混 凝土 组合钢模板 木支撑	10m2	393.34	260.47	0.23	654.04	393.34	230.51	0.21	624.06
18-1-15	现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混 凝土 复合木模板 木支撑	10m2	420.32	855.52	4.18	1280.02	420.32	757.07	3.76	1181.15
18-1-16	现浇混凝土模板 平板式筏形基础 组合钢模板 木支撑	10m2	489.90	169.42	0.27	659.59	489.90	149.93	0.24	640.07
18-1-17	现浇混凝土模板 满堂基础(无梁 式) 复合木模板 木支撑	10m2	366.36	770.25	4.08	1140.69	366.36	681.61	3.67	1051.64
18-1-18	现浇混凝土模板 梁板式筏形基础 组合钢模板 对拉螺栓钢支撑	10m2	350.74	208.40	0.07	559.21	350.74	186.08	0.06	536.88
18-1-19	现浇混凝土模板 梁板式筏形基础 组合钢模板 木支撑	10m2	346.48	203.48	0.07	550.03	346.48	181.65	0.06	528.19
18-1-20	现浇混凝土模板 梁板式筏形基础 复合木模板 对拉螺栓钢支撑	10m2	521.14	817.16	3.95	1342.25	521.14	724.78	3.55	1249.47
18-1-21	现浇混凝土模板 梁板式筏形基础 复合木模板 木支撑	10m2	521.14	814.30	3.95	1339.39	521.14	722.16	3.55	1246.85
18-1-22	现浇混凝土模板 设备基础 组合钢 模板 钢支撑	10m2	457.24	172.40	0.10	629.74	457.24	152.54	0.09	609.87
18-1-23	现浇混凝土模板 设备基础 组合钢 模板 木支撑	10m2	454.40	203.65	0.13	658.18	454.40	180.21	0.12	634.73
18-1-24	现浇混凝土模板 设备基础 复合木 模板 钢支撑	10m2	499.84	764.83	3.95	1268.62	499.84	676.78	3.55	1180.17

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
18-1-25	现浇混凝土模板 设备基础 复合木模板 木支撑	10m2	499.84	796.01	3.95	1299.80	499.84	704.39	3.55	1207.78
18-1-26	现浇混凝土模板 设备基础螺栓孔 长度 ≤0.5m	10个	275.48	135.70	0.33	411.51	275.48	120.09	0.30	395.87
18-1-27	现浇混凝土模板 设备基础螺栓孔 长度 ≤1m	10个	302.46	331.01	1.00	634.47	302.46	292.94	0.90	596.30
18-1-28	现浇混凝土模板 设备基础螺栓孔 长度 >1m	10个	502.68	617.27	2.34	1122.29	502.68	546.26	2.11	1051.05
18-1-29	现浇混凝土模板 人工挖孔桩井壁 木模板 木支撑	10m2	827.86	255.79	7.14	1090.79	827.86	226.37	6.45	1060.68
18-1-30	现浇混凝土模板 独立式桩承台 组合钢模板 钢支撑	10m2	443.04	187.48	0.13	630.65	443.04	165.91	0.12	609.07
18-1-31	现浇混凝土模板 独立式桩承台 组合钢模板 木支撑	10m2	440.20	202.22	0.13	642.55	440.20	178.96	0.12	619.28
18-1-32	现浇混凝土模板 独立式桩承台 复合木模板 钢支撑	10m2	484.22	774.45	4.01	1262.68	484.22	685.33	3.61	1173.16
18-1-33	现浇混凝土模板 独立式桩承台 复合木模板 木支撑	10m2	484.22	789.19	4.01	1277.42	484.22	698.37	3.61	1186.20
18-1-34	现浇混凝土模板 基础梁 组合钢模板 钢支撑	10m2	379.14	187.52	0.13	566.79	379.14	165.95	0.12	545.21
18-1-35	现浇混凝土模板 基础梁 组合钢模板 木支撑	10m2	379.14	264.51	0.13	643.78	379.14	234.10	0.12	613.36
18-1-36	现浇混凝土模板 基础梁 复合木模板 钢支撑	10m2	291.10	496.89	1.59	789.58	291.10	439.70	1.43	732.23
18-1-37	现浇混凝土模板 基础梁 复合木模板 木支撑	10m2	291.10	573.43	1.59	866.12	291.10	507.44	1.43	799.97
	2. 柱		7489.08	4651.82	14.41		7489.08	4116.38	13.02	
18-1-38	现浇混凝土模板 矩形柱 组合钢模板 钢支撑	10m2	431.68	195.70	0.20	627.58	431.68	173.16	0.18	605.02
18-1-39	现浇混凝土模板 矩形柱 组合钢模板 木支撑	10m2	435.94	231.17	0.20	667.31	435.94	204.56	0.18	640.68
18-1-40	现浇混凝土模板 矩形柱 复合木模板 钢支撑	10m2	337.96	264.33	0.99	603.28	337.96	233.89	0.90	572.75
18-1-41	现浇混凝土模板 矩形柱 复合木模板 木支撑	10m2	337.96	299.80	1.06	638.82	337.96	265.29	0.95	604.20

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
18-1-42	现浇混凝土模板 异形柱 组合钢模板 钢支撑	10m2	715.68	288.80	0.20	1004.68	715.68	255.53	0.18	971.39
18-1-43	现浇混凝土模板 异形柱 组合钢模板 木支撑	10m2	715.68	252.54	0.20	968.42	715.68	223.48	0.18	939.34
18-1-44	现浇混凝土模板 异形柱 复合木模板 钢支撑	10m2	521.14	242.03	0.99	764.16	521.14	214.15	0.90	736.19
18-1-45	现浇混凝土模板 异形柱 复合木模板 木支撑	10m2	521.14	343.97	0.99	866.10	521.14	304.39	0.90	826.43
18-1-46	现浇混凝土模板 圆形柱 木模板 木支撑	10m2	918.74	481.36	5.67	1405.77	918.74	426.00	5.13	1349.87
18-1-47	现浇混凝土模板 圆形柱 复合木模板 木支撑	10m2	443.04	348.43	0.99	792.46	443.04	308.35	0.90	752.29
18-1-48	现浇混凝土模板 构造柱 组合钢模板 钢支撑	10m2	559.48	292.34		851.82	559.48	258.66		818.14
18-1-49	现浇混凝土模板 构造柱 组合钢模板 木支撑	10m2	559.48	427.51	0.20	987.19	559.48	378.29	0.18	937.95
18-1-50	现浇混凝土模板 构造柱 复合木模板 钢支撑	10m2	447.30	410.19	1.36	858.85	447.30	362.98	1.22	811.50
18-1-51	现浇混凝土模板 构造柱 复合木模板 木支撑	10m2	454.40	545.35	1.36	1001.11	454.40	482.61	1.22	938.23
18-1-52	现浇混凝土模板 柱支撑高度>3.6m 每增1m钢支撑	10m2	42.60	6.02		48.62	42.60	5.33		47.93
18-1-53	现浇混凝土模板 柱支撑高度>3.6m 每增1m木支撑	10m2	46.86	22.28		69.14	46.86	19.71		66.57
	3. 梁		11548.86	7363.58	36.21		11548.86	6517.01	32.68	
18-1-54	现浇混凝土模板 矩形梁 组合钢模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	460.08	190.27	0.13	650.48	460.08	168.37	0.12	628.57
18-1-55	现浇混凝土模板 矩形梁 组合钢模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	460.08	302.85	1.23	764.16	460.08	268.04	1.12	729.24
18-1-56	现浇混凝土模板 矩形梁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	364.94	300.79	1.59	667.32	364.94	266.19	1.43	632.56
18-1-57	现浇混凝土模板 矩形梁 复合木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	380.56	402.74	2.69	785.99	380.56	356.44	2.43	739.43
18-1-58	现浇混凝土模板 异形梁 木模板 木支撑	10m2	748.34	420.96	2.97	1172.27	748.34	372.56	2.68	1123.58

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
18-1-59	现浇混凝土模板 异形梁 复合木模板 木支撑	10m2	536.76	435.05	2.43	974.24	536.76	385.02	2.19	923.97
18-1-60	现浇混凝土模板 拱形梁 木模板 木支撑	10m2	961.34	581.73	5.37	1548.44	961.34	514.84	4.85	1481.03
18-1-61	现浇混凝土模板 拱形梁 复合木模板 木支撑	10m2	562.32	382.39	1.66	946.37	562.32	338.41	1.49	902.22
18-1-62	现浇混凝土模板 弧形梁 木模板 木支撑	10m2	1002.52	605.09	3.87	1611.48	1002.52	535.60	3.50	1541.62
18-1-63	现浇混凝土模板 弧形梁 复合木模板 木支撑	10m2	654.62	552.37	3.03	1210.02	654.62	488.92	2.73	1146.27
18-1-64	现浇混凝土模板 悬挑梁 组合钢模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	489.90	148.38		638.28	489.90	131.33		621.23
18-1-65	现浇混凝土模板 悬挑梁 组合钢模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	489.90	217.78		707.68	489.90	192.75		682.65
18-1-66	现浇混凝土模板 悬挑梁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	404.70	324.78		729.48	404.70	287.43		692.13
18-1-67	现浇混凝土模板 悬挑梁 复合木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	421.74	569.08		990.82	421.74	503.64		925.38
18-1-68	现浇混凝土模板 圈梁 直形 组合钢模板 木支撑	10m2	447.30	152.75	0.03	600.08	447.30	135.17	0.03	582.50
18-1-69	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	359.26	291.04	1.49	651.79	359.26	257.57	1.34	618.17
18-1-70	现浇混凝土模板 圈梁 弧形 木模板 木支撑	10m2	907.38	458.72	5.11	1371.21	907.38	405.98	4.61	1317.97
18-1-71	现浇混凝土模板 圈梁 弧形 复合木模板 木支撑	10m2	489.90	265.18	1.49	756.57	489.90	234.69	1.34	725.93
18-1-72	现浇混凝土模板 过梁 组合钢模板 木支撑	10m2	701.48	311.88	0.03	1013.39	701.48	276.02	0.03	977.53
18-1-73	现浇混凝土模板 过梁 复合木模板 木支撑	10m2	550.96	408.54	2.96	962.46	550.96	361.57	2.67	915.20
18-1-74	现浇混凝土模板 >3.6m梁模板支撑超高增加 每增1m钢支撑	10m2	45.44	7.60		53.04	45.44	6.72		52.16
18-1-75	现浇混凝土模板 >3.6m梁模板支撑超高增加 每增1m木支撑	10m2	109.34	33.61	0.13	143.08	109.34	29.75	0.12	139.21
	4. 墙		4954.38	3991.49	8.67		4954.38	3532.72	7.80	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
18-1-76	现浇混凝土模板 剪力墙 墙身 组合钢模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	303.88	151.78	0.03	455.69	303.88	134.33	0.03	438.24
18-1-77	现浇混凝土模板 剪力墙 墙身 组合钢模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	303.88	283.40	0.03	587.31	303.88	250.82	0.03	554.73
18-1-78	现浇混凝土模板 剪力墙 墙身 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	237.14	235.92	0.76	473.82	237.14	208.79	0.68	446.61
18-1-79	现浇混凝土模板 剪力墙 墙身 复合木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	237.14	365.75	0.76	603.65	237.14	323.70	0.68	561.52
18-1-80	现浇混凝土模板 剪力墙 墙柱 组合钢模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	376.30	182.49	0.03	558.82	376.30	161.50	0.03	537.83
18-1-81	现浇混凝土模板 剪力墙 墙柱 组合钢模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	376.30	288.58	0.03	664.91	376.30	255.41	0.03	631.74
18-1-82	现浇混凝土模板 剪力墙 墙柱 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	302.46	261.23	0.76	564.45	302.46	231.18	0.68	534.32
18-1-83	现浇混凝土模板 剪力墙 墙柱 复合木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	302.46	371.58	0.76	674.80	302.46	328.86	0.68	632.00
18-1-84	现浇混凝土模板 弧形墙 木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	568.00	388.19	2.67	958.86	568.00	343.60	2.41	914.01
18-1-85	现浇混凝土模板 弧形墙 复合木模板 对拉螺栓木支撑	10m2	292.52	333.78	0.76	627.06	292.52	295.44	0.68	588.64
18-1-86	现浇混凝土模板 大钢模板墙 对拉螺栓 钢支撑	10m2	117.86	76.01	0.03	193.90	117.86	67.31	0.03	185.20
18-1-87	现浇混凝土模板 大钢模板墙 对拉螺栓 木支撑	10m2	132.06	94.57	0.33	226.96	132.06	83.73	0.30	216.09
18-1-88	现浇混凝土模板 电梯井壁 组合钢模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	376.30	166.88	0.10	543.28	376.30	147.70	0.09	524.09
18-1-89	现浇混凝土模板 电梯井壁 组合钢模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	376.30	227.05	0.10	603.45	376.30	200.95	0.09	577.34
18-1-90	现浇混凝土模板 电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	286.84	231.86	0.76	519.46	286.84	205.20	0.68	492.72
18-1-91	现浇混凝土模板 电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	286.84	291.59	0.76	579.19	286.84	258.07	0.68	545.59
18-1-92	现浇混凝土模板 >3.6m墙模板支撑超高增加 每增1m钢支撑	10m2	42.60	1.36		43.96	42.60	1.20		43.80
18-1-93	现浇混凝土模板 >3.6m墙模板支撑超高增加 每增1m木支撑	10m2	35.50	39.47		74.97	35.50	34.93		70.43

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
	5. 板		3916.36	2879.38	17.95		3916.36	2548.14	16.18	
18-1-94	现浇混凝土模板 无梁板 组合钢模板 钢支撑	10m2	353.58	191.72	0.83	546.13	353.58	169.65	0.75	523.98
18-1-95	现浇混凝土模板 无梁板 组合钢模板 木支撑	10m2	356.42	176.33	0.83	533.58	356.42	156.04	0.75	513.21
18-1-96	现浇混凝土模板 无梁板 复合木模板 钢支撑	10m2	204.48	249.65	1.46	455.59	204.48	220.91	1.31	426.70
18-1-97	现浇混凝土模板 无梁板 复合木模板 木支撑	10m2	204.48	328.23	1.46	534.17	204.48	290.47	1.31	496.26
18-1-98	现浇混凝土模板 平板 组合钢模板 钢支撑	10m2	308.14	166.74	0.30	475.18	308.14	147.53	0.27	455.94
18-1-99	现浇混凝土模板 平板 组合钢模板 木支撑	10m2	308.14	298.87	0.30	607.31	308.14	264.48	0.27	572.89
18-1-100	现浇混凝土模板 平板 复合木模板 钢支撑	10m2	369.20	240.21	1.53	610.94	369.20	212.55	1.38	583.13
18-1-101	现浇混凝土模板 平板 复合木模板 木支撑	10m2	369.20	372.34	1.53	743.07	369.20	329.51	1.38	700.09
18-1-102	现浇混凝土模板 拱形板 木模板 对拉螺栓木支撑	10m2	724.20	437.14	8.28	1169.62	724.20	386.91	7.48	1118.59
18-1-103	现浇混凝土模板 拱形板 复合木模板 对拉螺栓木支撑	10m2	572.26	364.66	1.43	938.35	572.26	322.75	1.28	896.29
18-1-104	现浇混凝土模板 >3.6m板模板支撑超高增加 每增1m钢支撑	10m2	45.44	6.54		51.98	45.44	5.78		51.22
18-1-105	现浇混凝土模板 >3.6m板模板支撑超高增加 每增1m木支撑	10m2	100.82	46.95		147.77	100.82	41.56		142.38
	6. 其他构件		14861.72	9651.06	100.58		14861.72	8541.34	90.85	
18-1-106	现浇混凝土模板 栏板 木模板木支撑	10m2	570.84	575.62	3.10	1149.56	570.84	509.40	2.80	1083.04
18-1-107	现浇混凝土模板 天沟、挑檐 木模板木支撑	10m2	683.02	265.66	6.87	955.55	683.02	235.11	6.21	924.34
18-1-108	现浇混凝土模板 雨篷、悬挑板、阳台板 直形 木模板木支撑	10m2	1020.98	668.60	11.68	1701.26	1020.98	591.73	10.55	1623.26
18-1-109	现浇混凝土模板 雨篷、悬挑板、阳台板 弧形 木模板木支撑	10m2	1208.42	815.49	9.34	2033.25	1208.42	721.72	8.44	1938.58
18-1-110	现浇混凝土模板 楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	1464.02	732.34	16.69	2213.05	1464.02	648.13	15.08	2127.23

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
18-1-111	现浇混凝土模板 楼梯 弧形 木模板木支撑	10m2	1777.84	859.16	18.69	2655.69	1777.84	760.37	16.88	2555.09
18-1-112	现浇混凝土模板 小型构件 木模板木支撑	10m2	619.12	479.73	3.27	1102.12	619.12	424.57	2.95	1046.64
18-1-113	现浇混凝土模板 暖气、电缆沟 木模板对拉螺栓木支撑	10m2	397.60	404.55	1.10	803.25	397.60	358.08	0.99	756.67
18-1-114	现浇混凝土模板 台阶 木模板木支撑	10m2	396.18	155.79	0.67	552.64	396.18	137.88	0.60	534.66
18-1-115	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑	10m3	6723.70	4694.12	29.17	11446.99	6723.70	4154.35	26.35	10904.40
	7. 后浇带		4316.80	5761.38	7.38		4316.80	5098.62	6.64	
18-1-116	现浇混凝土模板 后浇带直形墙 组合钢模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	589.30	303.56	0.07	892.93	589.30	268.65	0.06	858.01
18-1-117	现浇混凝土模板 后浇带直形墙 组合钢模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	583.62	602.82	0.07	1186.51	583.62	533.54	0.06	1117.22
18-1-118	现浇混凝土模板 后浇带直形墙 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	417.48	471.83	1.52	890.83	417.48	417.58	1.37	836.43
18-1-119	现浇混凝土模板 后浇带直形墙 复合木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	461.50	767.50	1.62	1230.62	461.50	679.29	1.46	1142.25
18-1-120	现浇混凝土模板 后浇带大钢模板墙 大钢模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	447.30	233.24	0.07	680.61	447.30	206.45	0.06	653.81
18-1-121	现浇混凝土模板 后浇带大钢模板墙 大钢模板对拉螺栓 木支撑	10m2	462.92	344.93	0.37	808.22	462.92	305.31	0.33	768.56
18-1-122	现浇混凝土模板 后浇带无梁板、平板 组合钢模板 钢支撑	10m2	308.14	464.19	0.30	772.63	308.14	410.69	0.27	719.10
18-1-123	现浇混凝土模板 后浇带无梁板、平板 组合钢模板 木支撑	10m2	308.14	837.90	0.30	1146.34	308.14	741.46	0.27	1049.87
18-1-124	现浇混凝土模板 后浇带无梁板、平板 复合木模板 钢支撑	10m2	369.20	680.85	1.53	1051.58	369.20	602.44	1.38	973.02
18-1-125	现浇混凝土模板 后浇带无梁板、平板 复合木模板 木支撑	10m2	369.20	1054.56	1.53	1425.29	369.20	933.21	1.38	1303.79
	8. 模壳及铝合金模板		4674.64	4324.91	457.96		4674.64	3827.47	420.77	
18-1-126	塑料模壳钢支撑	10m2	712.84	1386.95	2.07	2101.86	712.84	1227.26	1.85	1941.95
18-1-127	铝合金模板 矩形柱 钢支撑	10m2	440.20	325.15	38.69	804.04	440.20	287.72	35.51	763.43

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
18-1-128	铝合金模板 矩形梁 对拉螺栓 钢支撑	10m2	468.60	341.13	38.69	848.42	468.60	302.02	35.51	806.13
18-1-129	铝合金模板 直形墙 对拉螺栓 钢支撑	10m2	255.60	359.83	38.69	654.12	255.60	318.58	35.51	609.69
18-1-130	铝合金模板 无梁板、平板 钢支撑	10m2	355.00	351.25	38.69	744.94	355.00	310.94	35.51	701.45
18-1-131	铝合金模板 直形楼梯 钢支撑	10m2	1391.60	782.33	181.84	2355.77	1391.60	692.27	166.82	2250.69
18-1-132	铝合金模板 雨棚、悬挑板、下挂板、空调板 钢支撑	10m2	1050.80	778.27	119.29	1948.36	1050.80	688.68	110.06	1849.54
	9.其他		1334.80	1993.25	35.72		1334.80	1886.62	34.89	
18-1-133	砖胎膜 115mm	10m2	335.12	500.36	10.66	846.14	335.12	483.07	10.59	828.78
18-1-134	砖胎膜 240mm	10m2	568.00	1007.87	19.08	1594.95	568.00	974.29	18.95	1561.24
18-1-135	现浇混凝土模板 地下暗室模板拆除增加	10m2	14.20			14.20	14.20			14.20
18-1-136	现浇混凝土模板 对拉螺栓端头处理增加	10m2	24.14	2.49	3.32	29.95	24.14	2.20	2.97	29.31
18-1-137	现浇混凝土模板 对拉螺栓堵眼增加	10m2	53.96	5.04		59.00	53.96	4.50		58.46
18-1-138	现浇混凝土模板 对拉螺栓增加	10m2	254.18	455.07	2.66	711.91	254.18	402.72	2.38	659.28
18-1-139	外墙螺栓孔部位防水	10m2	85.20	22.42		107.62	85.20	19.84		105.04
	二、现场预制混凝土模板		10942.52	5815.12	49.80		10942.52	5212.31	44.61	
18-2-1	现场预制混凝土模板 过梁 木模板	10m3	2636.94	935.98	4.98	3577.90	2636.94	828.44	4.46	3469.84
18-2-2	现场预制混凝土模板 地沟盖板 木模板	10m3	1147.36	486.68	3.04	1637.08	1147.36	443.51	2.72	1593.59
18-2-3	现场预制混凝土模板 小型构件 木模板	10m3	7158.22	4392.46	41.78	11592.46	7158.22	3940.36	37.43	11136.01
	三、构筑物混凝土模板		250476.64	90479.92	12027.26		250476.64	80039.31	11408.21	
	1. 烟囱		75847.88	23031.88	1213.73		75847.88	20364.08	1089.42	
18-3-1	构筑物混凝土模板 烟囱液压滑升钢模 筒身高度 ≤60m	10m3	15157.08	3986.31	325.12	19468.51	15157.08	3524.96	291.75	18973.79
18-3-2	构筑物混凝土模板 烟囱液压滑升钢模 筒身高度 ≤80m	10m3	14667.18	4124.28	266.86	19058.32	14667.18	3646.75	239.47	18553.40
18-3-3	构筑物混凝土模板 烟囱液压滑升钢模 筒身高度 ≤100m	10m3	11940.78	4008.62	196.01	16145.41	11940.78	3543.81	175.90	15660.49

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
18-3-4	构筑物混凝土模板 烟囱液压滑升钢模 筒身高度 ≤120m	10m3	10857.32	3483.45	152.98	14493.75	10857.32	3079.94	137.37	14074.63
18-3-5	构筑物混凝土模板 烟囱液压滑升钢模 筒身高度 ≤150m	10m3	9068.12	2824.59	118.24	12010.95	9068.12	2497.55	106.18	11671.85
18-3-6	构筑物混凝土模板 烟囱液压滑升钢模 筒身高度 ≤180m	10m3	8102.52	2517.20	86.40	10706.12	8102.52	2225.45	77.58	10405.55
18-3-7	构筑物混凝土模板 烟囱液压滑升钢模 筒身高度 ≤210m	10m3	6054.88	2087.43	68.12	8210.43	6054.88	1845.62	61.17	7961.67
	2. 水塔		6996.34	2852.09	54.82		6996.34	2524.07	49.34	
18-3-8	构筑物混凝土模板 水塔塔身 筒式木模板木支撑	10m2	806.56	291.61	7.42	1105.59	806.56	258.07	6.68	1071.31
18-3-9	构筑物混凝土模板 水塔塔身 柱式木模板木支撑	10m2	673.08	328.47	5.12	1006.67	673.08	290.68	4.60	968.36
18-3-10	构筑物混凝土模板 水塔水箱 内壁木模板木支撑	10m2	927.26	355.34	8.69	1291.29	927.26	314.48	7.82	1249.56
18-3-11	构筑物混凝土模板 水塔水箱 外壁木模板木支撑	10m2	836.38	355.43	7.92	1199.73	836.38	314.55	7.13	1158.06
18-3-12	构筑物混凝土模板 水塔塔顶 木模板木支撑	10m2	1381.66	409.50	8.69	1799.85	1381.66	362.39	7.82	1751.87
18-3-13	构筑物混凝土模板 水塔槽底 木模板对拉螺栓木支撑	10m2	1581.88	651.18	11.63	2244.69	1581.88	576.30	10.48	2168.66
18-3-14	构筑物混凝土模板 水塔回廊及平台 木模板木支撑	10m2	789.52	460.56	5.35	1255.43	789.52	407.60	4.81	1201.93
	3. 倒锥壳水塔		118957.66	41123.32	6518.98		118957.66	36375.41	6204.79	
18-3-15	构筑物混凝土模板 倒锥壳水塔筒身液压滑升钢模支筒滑升 高度 ≤20m	10m3	26017.24	6635.13	2355.05	35007.42	26017.24	5864.76	2248.95	34130.95
18-3-16	构筑物混凝土模板 倒锥壳水塔筒身液压滑升钢模支筒滑升 高度 ≤25m	10m3	22285.48	5689.55	2026.04	30001.07	22285.48	5029.38	1934.09	29248.95
18-3-17	构筑物混凝土模板 倒锥壳水塔筒身液压滑升钢模支筒滑升 高度 ≤30m	10m3	19733.74	4924.86	1798.82	26457.42	19733.74	4353.61	1716.62	25803.97

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
18-3-18	构筑物混凝土模板 水塔水箱制作 容积 ≤200m3 木模板钢支撑	10m3	12964.60	6084.28	90.76	19139.64	12964.60	5384.42	81.75	18430.77
18-3-19	构筑物混凝土模板 水塔水箱制作 容积 ≤300m3 木模板钢支撑	10m3	12552.80	6048.59	95.92	18697.31	12552.80	5352.83	86.31	17991.94
18-3-20	构筑物混凝土模板 水塔水箱制作 容积 ≤400m3 木模板钢支撑	10m3	11558.80	5690.95	80.33	17330.08	11558.80	5036.34	72.35	16667.49
18-3-21	构筑物混凝土模板 水塔水箱制作 容积 ≤500m3 木模板钢支撑	10m3	13845.00	6049.96	72.06	19967.02	13845.00	5354.07	64.72	19263.79
	4.贮水(油)、化粪池		8420.60	6026.35	45.54		8420.60	5333.07	40.93	
18-3-22	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化 粪池 池底平底 组合钢模板 木支 撑	10m2	509.78	196.97	0.10	706.85	509.78	174.29	0.09	684.16
18-3-23	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化 粪池 池底平底 复合木模板 木支 撑	10m2	604.92	831.33	4.05	1440.30	604.92	735.65	3.64	1344.21
18-3-24	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化 粪池 池底平底 木模板 木支撑	10m2	626.22	237.54	4.15	867.91	626.22	210.22	3.72	840.16
18-3-25	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化 粪池 池底坡底 木模板 木支撑	10m2	512.62	539.77	4.09	1056.48	512.62	477.67	3.66	993.95
18-3-26	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化 粪池 圆形壁 木模板 木支撑	10m2	569.42	343.46	6.52	919.40	569.42	303.95	5.86	879.23
18-3-27	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化 粪池 矩形壁 组合钢模板 钢支撑	10m2	355.00	173.70	0.03	528.73	355.00	153.72	0.03	508.75
18-3-28	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化 粪池 矩形壁 组合钢模板 木支撑	10m2	353.58	313.36	0.03	666.97	353.58	277.34	0.03	630.95
18-3-29	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化 粪池 矩形壁 复合木模板 钢支撑	10m2	312.40	292.69	0.79	605.88	312.40	259.03	0.71	572.14

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
18-3-30	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化粪池 矩形壁 复合木模板 木支撑	10m2	325.18	432.35	0.79	758.32	325.18	382.65	0.71	708.54
18-3-31	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化粪池 矩形壁 木模板 木支撑	10m2	363.52	311.80	4.95	680.27	363.52	275.94	4.45	643.91
18-3-32	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化粪池 无梁池盖 组合钢模板 钢支撑	10m2	470.02	175.97	0.20	646.19	470.02	155.69	0.18	625.89
18-3-33	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化粪池 无梁池盖 组合钢模板 木支撑	10m2	475.70	305.77	0.20	781.67	475.70	270.59	0.18	746.47
18-3-34	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化粪池 无梁池盖 复合木模板 钢支撑	10m2	478.54	282.54	1.59	762.67	478.54	250.01	1.44	729.99
18-3-35	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化粪池 无梁池盖 复合木模板 木支撑	10m2	492.74	412.34	1.59	906.67	492.74	364.91	1.44	859.09
18-3-36	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化粪池 无梁池盖 木模板 木支撑	10m2	518.30	419.73	4.95	942.98	518.30	371.46	4.45	894.21
18-3-37	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化粪池 肋形池盖 木模板 木支撑	10m2	536.76	274.81	5.22	816.79	536.76	243.20	4.69	784.65
18-3-38	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化粪池 沉淀池水槽 木模板 木支撑	10m2	915.90	482.22	6.29	1404.41	915.90	426.75	5.65	1348.30
	5. 贮仓		5336.36	3019.65	215.93		5336.36	2672.48	209.95	
18-3-39	构筑物混凝土模板 圆形贮仓 顶板 木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	745.50	572.43	38.61	1356.54	745.50	506.62	37.51	1289.63
18-3-40	构筑物混凝土模板 圆形贮仓 隔层板 木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	749.76	679.64	31.52	1460.92	749.76	601.51	30.53	1381.80
18-3-41	构筑物混凝土模板 圆形贮仓 立壁 木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	866.20	384.01	27.90	1278.11	866.20	340.02	27.07	1233.29
18-3-42	构筑物混凝土模板 矩形贮仓 立壁 组合钢模板 钢支撑	10m2	678.76	154.87	20.37	854.00	678.76	137.02	19.96	835.74
18-3-43	构筑物混凝土模板 矩形贮仓 立壁 组合钢模板 木支撑	10m2	681.60	319.12	20.37	1021.09	681.60	282.39	19.96	983.95

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
18-3-44	构筑物混凝土模板 矩形贮仓 立壁 复合木模板 钢支撑	10m2	494.16	272.12	21.76	788.04	494.16	240.79	21.21	756.16
18-3-45	构筑物混凝土模板 矩形贮仓 立壁 复合木模板 木支撑	10m2	495.58	436.37	21.76	953.71	495.58	386.17	21.21	902.96
18-3-46	构筑物混凝土模板 矩形贮仓 立壁 木模板 木支撑	10m2	624.80	201.09	33.64	859.53	624.80	177.96	32.50	835.26
	6.筒仓		34917.80	14426.63	3978.26		34917.80	12770.20	3813.78	
18-3-47	构筑物混凝土模板 筒仓 高度≤ 30m 液压滑升钢模 内径 ≤8m	10m3	9778.12	4401.47	1359.69	15539.28	9778.12	3896.07	1304.85	14979.04
18-3-48	构筑物混凝土模板 筒仓 高度≤ 30m 液压滑升钢模 内径 ≤10m	10m3	9312.36	3845.52	1092.58	14250.46	9312.36	3403.98	1048.03	13764.37
18-3-49	构筑物混凝土模板 筒仓 高度≤ 30m 液压滑升钢模 内径 ≤12m	10m3	8129.50	3045.70	839.97	12015.17	8129.50	2696.03	804.25	11629.78
18-3-50	构筑物混凝土模板 筒仓 高度≤ 30m 液压滑升钢模 内径 ≤16m	10m3	7697.82	3133.94	686.02	11517.78	7697.82	2774.12	656.65	11128.59
	第十九章 施工运输工程		170955.22	19452.38	763087.73		170955.22	17647.99	713426.77	
	一、垂直运输		4122.26		473945.99		4122.26		445952.78	
	1.民用建筑垂直运输		2770.42		20890.31		2770.42		19430.61	
19-1-1	民用建筑垂直运输 ±0.00以下无 地下室 底层建筑面积 ≤500m2 筏 形基础	10m2	147.68		692.76	840.44	147.68		647.50	795.18
19-1-2	民用建筑垂直运输 ±0.00以下无 地下室 底层建筑面积 ≤1000m2 筏形基础	10m2	82.36		384.86	467.22	82.36		359.72	442.08
19-1-3	民用建筑垂直运输 ±0.00以下无 地下室 底层建筑面积 >1000m2 筏形基础	10m2	59.64		284.13	343.77	59.64		265.57	325.21
19-1-4	民用建筑垂直运输 ±0.00以下无 地下室 底层建筑面积 ≤500m2 条 形基础	10m2	115.02		538.81	653.83	115.02		503.61	618.63
19-1-5	民用建筑垂直运输 ±0.00以下无 地下室 底层建筑面积 ≤1000m2 条形基础	10m2	66.74		315.59	382.33	66.74		294.97	361.71

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
19-1-6	民用建筑垂直运输 ±0.00以下无地下室 底层建筑面积 >1000m2 条形基础	10m2	52.54		249.19	301.73	52.54		232.91	285.45
19-1-7	民用建筑垂直运输 ±0.00以下无地下室 底层建筑面积 ≤500m2 独立基础	10m2	89.46		423.35	512.81	89.46		395.69	485.15
19-1-8	民用建筑垂直运输 ±0.00以下无地下室 底层建筑面积 ≤1000m2 独立基础	10m2	55.38		261.71	317.09	55.38		244.61	299.99
19-1-9	民用建筑垂直运输 ±0.00以下无地下室 底层建筑面积 >1000m2 独立基础	10m2	45.44		213.78	259.22	45.44		199.82	245.26
19-1-10	民用建筑垂直运输 ±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积 ≤1000m2	10m2	119.28		649.93	769.21	119.28		610.17	729.45
19-1-11	民用建筑垂直运输 ±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积 ≤5000m2	10m2	83.78		455.52	539.30	83.78		427.67	511.45
19-1-12	民用建筑垂直运输 ±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积 ≤10000m2	10m2	71.00		383.84	454.84	71.00		360.38	431.38
19-1-13	民用建筑垂直运输 ±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积 >10000m2	10m2	62.48		339.58	402.06	62.48		318.82	381.30
19-1-14	民用建筑垂直运输 檐高≤20m 砖混结构 标准层建筑面积 ≤500m2	10m2	92.30		710.63	802.93	92.30		672.97	765.27
19-1-15	民用建筑垂直运输 檐高≤20m 砖混结构 标准层建筑面积 ≤1000m2	10m2	46.86		364.73	411.59	46.86		345.40	392.26
19-1-16	民用建筑垂直运输 檐高≤20m 砖混结构 标准层建筑面积 >1000m2	10m2	29.82		234.15	263.97	29.82		221.74	251.56
19-1-17	民用建筑垂直运输 檐高≤20m 现浇混凝土结构 标准层建筑面积 ≤500m2	10m2	120.70		934.08	1054.78	120.70		884.58	1005.28

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
19-1-18	民用建筑垂直运输 檐高≤20m 现浇混凝土结构 标准层建筑面积 ≤1000m ²	10m ²	62.48		483.52	546.00	62.48		457.90	520.38
19-1-19	民用建筑垂直运输 檐高≤20m 现浇混凝土结构 标准层建筑面积 >1000m ²	10m ²	36.92		285.71	322.63	36.92		270.57	307.49
19-1-20	民用建筑垂直运输 檐高≤20m 预制混凝土结构 标准层建筑面积 ≤500m ²	10m ²	86.62		666.20	752.82	86.62		630.90	717.52
19-1-21	民用建筑垂直运输 檐高≤20m 预制混凝土结构 标准层建筑面积 ≤1000m ²	10m ²	49.70		383.69	433.39	49.70		363.35	413.05
19-1-22	民用建筑垂直运输 檐高≤20m 预制混凝土结构 标准层建筑面积 >1000m ²	10m ²	29.82		230.12	259.94	29.82		217.92	247.74
19-1-23	民用建筑垂直运输 檐高>20m 现浇混凝土结构 檐高 ≤40m	10m ²	88.04		604.48	692.52	88.04		565.02	653.06
19-1-24	民用建筑垂直运输 檐高>20m 现浇混凝土结构 檐高 ≤60m	10m ²	86.62		611.75	698.37	86.62		570.97	657.59
19-1-25	民用建筑垂直运输 檐高>20m 现浇混凝土结构 檐高 ≤80m	10m ²	85.20		613.44	698.64	85.20		572.08	657.28
19-1-26	民用建筑垂直运输 檐高>20m 现浇混凝土结构 檐高 ≤100m	10m ²	85.20		613.18	698.38	85.20		571.53	656.73
19-1-27	民用建筑垂直运输 檐高>20m 现浇混凝土结构 檐高 ≤120m	10m ²	83.78		777.14	860.92	83.78		716.83	800.61
19-1-28	民用建筑垂直运输 檐高>20m 现浇混凝土结构 檐高 ≤140m	10m ²	83.78		781.81	865.59	83.78		720.87	804.65
19-1-29	民用建筑垂直运输 檐高>20m 现浇混凝土结构 檐高 ≤160m	10m ²	83.78		785.69	869.47	83.78		724.19	807.97
19-1-30	民用建筑垂直运输 檐高>20m 现浇混凝土结构 檐高 ≤180m	10m ²	82.36		797.14	879.50	82.36		734.36	816.72
19-1-31	民用建筑垂直运输 檐高>20m 现浇混凝土结构 檐高 ≤200m	10m ²	80.94		797.33	878.27	80.94		734.30	815.24
19-1-32	民用建筑垂直运输 檐高>20m 现浇混凝土结构 檐高 ≤220m	10m ²	80.94		987.39	1068.33	80.94		903.61	984.55

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
19-1-33	民用建筑垂直运输 檐高>20m 现浇混凝土结构 檐高 ≤240m	10m2	80.94		991.87	1072.81	80.94		907.52	988.46
19-1-34	民用建筑垂直运输 檐高>20m 现浇混凝土结构 檐高 ≤260m	10m2	80.94		996.02	1076.96	80.94		911.14	992.08
19-1-35	民用建筑垂直运输 檐高>20m 现浇混凝土结构 檐高 ≤280m	10m2	80.94		1021.82	1102.76	80.94		934.18	1015.12
19-1-36	民用建筑垂直运输 檐高>20m 现浇混凝土结构 檐高 ≤300m	10m2	80.94		1025.37	1106.31	80.94		937.24	1018.18
	2. 工业厂房垂直运输		346.48		2670.21		346.48		2528.70	
19-1-37	工业厂房垂直运输 砖混结构 单层	10m2	69.58		531.32	600.90	69.58		503.17	572.75
19-1-38	工业厂房垂直运输 砖混结构 多层	10m2	41.18		317.00	358.18	41.18		300.20	341.38
19-1-39	工业厂房垂直运输 现浇混凝土结构 单层	10m2	83.78		647.91	731.69	83.78		613.57	697.35
19-1-40	工业厂房垂直运输 现浇混凝土结构 多层	10m2	44.02		339.87	383.89	44.02		321.86	365.88
19-1-41	工业厂房垂直运输 预制混凝土结构 单层	10m2	68.16		522.58	590.74	68.16		494.88	563.04
19-1-42	工业厂房垂直运输 预制混凝土结构 多层	10m2	39.76		311.53	351.29	39.76		295.02	334.78
	3. 钢结构建筑物垂直运输		230.04		1767.45		230.04		1673.72	
19-1-43	钢结构工程垂直运输 公共建筑 用钢量 ≤4000t	10t	39.76		303.32	343.08	39.76		287.20	326.96
19-1-44	钢结构工程垂直运输 公共建筑 用钢量 ≤8000t	10t	28.40		217.73	246.13	28.40		206.19	234.59
19-1-45	钢结构工程垂直运输 公共建筑 用钢量 >8000t	10t	25.56		197.49	223.05	25.56		187.02	212.58
19-1-46	钢结构工程垂直运输 工业厂房 用钢量 ≤4000t	10t	55.38		428.26	483.64	55.38		405.56	460.94
19-1-47	钢结构工程垂直运输 工业厂房 用钢量 ≤8000t	10t	44.02		339.00	383.02	44.02		321.03	365.05
19-1-48	钢结构工程垂直运输 工业厂房 用钢量 >8000t	10t	36.92		281.65	318.57	36.92		266.72	303.64
	4. 零星工程垂直运输		775.32		3756.58		775.32		3514.62	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
19-1-49	零星工程垂直运输 超深基础增加深度>3m 筏形基础	10m3	52.54		247.38	299.92	52.54		231.22	283.76
19-1-50	零星工程垂直运输 超深基础增加深度>3m 其他基础	10m3	35.50		164.92	200.42	35.50		154.15	189.65
19-1-51	零星工程垂直运输 砌体	10m3	122.12		577.63	699.75	122.12		539.89	662.01
19-1-52	零星工程垂直运输 混凝土	10m3	184.60		866.92	1051.52	184.60		810.28	994.88
19-1-53	零星工程垂直运输 金属构件	10t	380.56		1790.66	2171.22	380.56		1673.67	2054.23
19-1-54	零星工程垂直运输 门窗	10m2			77.91	77.91			75.30	75.30
19-1-55	零星工程垂直运输 装饰面层	10m2			31.16	31.16			30.11	30.11
	5. 构筑物垂直运输				444861.44				418805.13	
19-1-56	构筑物垂直运输 砖烟囱 高≤30m	座			15606.50	15606.50			15082.41	15082.41
19-1-57	构筑物垂直运输 砖烟囱 每增高1m	座			360.85	360.85			348.73	348.73
19-1-58	构筑物垂直运输 混凝土烟囱 高≤30m	座			18360.62	18360.62			17744.04	17744.04
19-1-59	构筑物垂直运输 混凝土烟囱 每增高1m	座			424.40	424.40			410.15	410.15
19-1-60	构筑物垂直运输 砖水塔(不保温) 高≤20m容量=100m3	座			21947.20	21947.20			21210.18	21210.18
19-1-61	构筑物垂直运输 砖水塔(不保温) 每增高1m	座			287.10	287.10			277.46	277.46
19-1-62	构筑物垂直运输 砖水塔(不保温) 容量每增减50m3	座			4420.06	4420.06			4271.63	4271.63
19-1-63	构筑物垂直运输 混凝土水塔(不保温) 高≤20m容量=100m3	座			50522.17	50522.17			47359.11	47359.11
19-1-64	构筑物垂直运输 混凝土水塔(不保温) 每增高1m	座			1414.30	1414.30			1325.79	1325.79
19-1-65	构筑物垂直运输 混凝土水塔(不保温) 容量每增减50m3	座			10402.32	10402.32			9751.44	9751.44
19-1-66	构筑物垂直运输 混凝土清水池(封闭式) ≤500m3	座			11462.35	11462.35			10745.88	10745.88
19-1-67	构筑物垂直运输 混凝土清水池(封闭式) 1000m3	座			73982.33	73982.33			69351.35	69351.35

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
19-1-68	构筑物垂直运输 混凝土清水池(封闭式) 5000m ³	座			131294.07	131294.07			123080.75	123080.75
19-1-69	构筑物垂直运输 混凝土清水池(封闭式) >5000m ³ 每增加500m ³	座			2154.73	2154.73			2019.91	2019.91
19-1-70	构筑物垂直运输 混凝土筒仓(滑模) 高≤20m直径≤15m筒数=2筒	座			77565.15	77565.15			72711.84	72711.84
19-1-71	构筑物垂直运输 混凝土筒仓(滑模) 高度每增高1m	座			551.98	551.98			517.44	517.44
19-1-72	构筑物垂直运输 混凝土筒仓(滑模) 直径每增加5m	座			5386.37	5386.37			5049.34	5049.34
19-1-73	构筑物垂直运输 混凝土筒仓(滑模) 筒数每增加2筒	座			18718.94	18718.94			17547.68	17547.68
	二、水平运输		1544.96	379.67	5361.90		1544.96	335.99	4991.76	
	1. 混凝土构件水平运输		1235.40	220.60	4245.64		1235.40	195.22	3953.46	
19-2-1	混凝土构件水平运输 构件长度≤4m 运距≤1km	10m ³	495.58	111.89	1535.26	2142.73	495.58	99.02	1430.65	2025.25
19-2-2	混凝土构件水平运输 构件长度≤4m 每增运1km	10m ³			77.49	77.49			71.68	71.68
19-2-3	混凝土构件水平运输 构件长度≤6m 运距≤1km	10m ³	309.56	41.84	957.44	1308.84	309.56	37.03	892.20	1238.79
19-2-4	混凝土构件水平运输 构件长度≤6m 每增运1km	10m ³			56.03	56.03			51.83	51.83
19-2-5	混凝土构件水平运输 构件长度>6m 运距≤1km	10m ³	430.26	66.87	1427.70	1924.83	430.26	59.17	1328.97	1818.40
19-2-6	混凝土构件水平运输 构件长度>6m 每增运1km	10m ³			191.72	191.72			178.13	178.13
	2. 金属构件水平运输		309.56	159.07	1116.26		309.56	140.77	1038.30	
19-2-7	金属构件水平运输 主体构件 运距≤1km	10t	178.92	77.17	612.77	868.86	178.92	68.29	569.45	816.66
19-2-8	金属构件水平运输 主体构件 每增运1km	10t			82.87	82.87			77.00	77.00
19-2-9	金属构件水平运输 零星构件 运距≤1km	10t	130.64	81.90	400.95	613.49	130.64	72.48	373.65	576.77

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
19-2-10	金属构件水平运输 零星构件 每增运1km	10t			19.67	19.67			18.20	18.20
	三、大型机械进出场		165288.00	19072.71	283779.84		165288.00	17312.00	262482.23	
	1. 大型机械基础		9940.00	11208.59	6732.99		9940.00	10349.07	6164.58	
19-3-1	独立式基础 现浇混凝土	10m3	2398.38	6090.11	118.71	8607.20	2398.38	5697.15	108.87	8204.40
19-3-2	独立式基础 预制混凝土	10m3	3064.36	3207.74	6015.48	12287.58	3064.36	2925.97	5510.64	11500.97
19-3-3	轨道式基础	10m	2130.00	1906.53	60.49	4097.02	2130.00	1722.22	56.24	3908.46
19-3-4	混凝土基础拆除	10m3	2347.26	4.21	538.31	2889.78	2347.26	3.73	488.83	2839.82
	2. 大型机械安装拆卸		107778.00	3584.95	93406.18		107778.00	3174.48	86251.72	
19-3-5	自升式塔式起重机安装拆卸 檐高≤20m	台次	5680.00	348.70	6458.79	12487.49	5680.00	308.75	5929.78	11918.53
19-3-6	自升式塔式起重机安装拆卸 檐高≤100m	台次	8520.00	497.34	9165.97	18183.31	8520.00	440.36	8411.23	17371.59
19-3-7	自升式塔式起重机安装拆卸 檐高≤200m	台次	12780.00	746.01	13647.87	27173.88	12780.00	660.54	12519.03	25959.57
19-3-8	自升式塔式起重机安装拆卸 檐高≤300m	台次	17040.00	994.68	18146.73	36181.41	17040.00	880.72	16641.90	34562.62
19-3-9	卷扬机、施工电梯安装拆卸 檐高≤20m	台次	2840.00	50.33	2311.64	5201.97	2840.00	44.57	2153.66	5038.23
19-3-10	卷扬机、施工电梯安装拆卸 檐高≤100m	台次	5112.00	118.24	5762.41	10992.65	5112.00	104.72	5361.57	10578.29
19-3-11	卷扬机、施工电梯安装拆卸 檐高≤200m	台次	8946.00	142.18	6906.19	15994.37	8946.00	125.92	6422.49	15494.41
19-3-12	卷扬机、施工电梯安装拆卸 檐高≤300m	台次	12780.00	166.12	8098.37	21044.49	12780.00	147.12	7527.19	20454.31
19-3-13	混凝土搅拌站 安装拆卸	台次	12780.00		6030.91	18810.91	12780.00		5640.52	18420.52
19-3-14	静力压桩机 安装拆卸	台次	5680.00	25.40	5181.55	10886.95	5680.00	22.48	4792.26	10494.74
19-3-15	三轴搅拌桩机 安装拆卸	台次	5680.00	267.50	6635.08	12582.58	5680.00	236.90	6142.75	12059.65
19-3-16	柴油打桩机履带式钻孔机 安装拆卸	台次	5680.00	172.25	2996.93	8849.18	5680.00	152.60	2770.82	8603.42
19-3-17	搅拌水泥桩机液压钻机 安装拆卸	台次	4260.00	56.20	2063.74	6379.94	4260.00	49.80	1938.52	6248.32
	3. 大型机械场外运输		47570.00	4279.17	183640.67		47570.00	3788.45	170065.93	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
19-3-18	自升式塔式起重机场外运输 檐高 ≤20m	台次	2130.00	146.75	9456.47	11733.22	2130.00	129.95	8727.06	10987.01
19-3-19	自升式塔式起重机场外运输 檐高 ≤100m	台次	2840.00	205.44	12743.76	15789.20	2840.00	181.92	11760.39	14782.31
19-3-20	自升式塔式起重机场外运输 檐高 ≤200m	台次	4260.00	308.15	19115.64	23683.79	4260.00	272.88	17640.58	22173.46
19-3-21	自升式塔式起重机场外运输 檐高 ≤300m	台次	5680.00	410.87	25487.53	31578.40	5680.00	363.84	23520.78	29564.62
19-3-22	卷扬机、施工电梯场外运输 檐高 ≤20m	台次	1136.00	37.84	3297.43	4471.27	1136.00	33.50	3061.78	4231.28
19-3-23	卷扬机、施工电梯场外运输 檐高 ≤100m	台次	1988.00	116.07	10635.60	12739.67	1988.00	102.77	9839.04	11929.81
19-3-24	卷扬机、施工电梯场外运输 檐高 ≤200m	台次	2556.00	166.04	13718.44	16440.48	2556.00	147.02	12706.88	15409.90
19-3-25	卷扬机、施工电梯场外运输 檐高 ≤300m	台次	3124.00	218.35	16241.62	19583.97	3124.00	193.34	15049.21	18366.55
19-3-26	场外运输 混凝土搅拌站	台次	3692.00	66.39	7416.59	11174.98	3692.00	58.79	6935.42	10686.21
19-3-27	场外运输 静力压桩机	台次	4260.00	101.04	11345.71	15706.75	4260.00	89.48	10610.18	14959.66
19-3-28	场外运输 三轴搅拌桩机	台次	1420.00	101.04	3715.40	5236.44	1420.00	89.48	3462.33	4971.81
19-3-29	场外运输 柴油打桩机履带式钻孔 机	台次	1704.00	101.04	7169.33	8974.37	1704.00	89.48	6679.30	8472.78
19-3-30	场外运输 搅拌水泥桩机液压钻机	台次	710.00	30.02	3882.34	4622.36	710.00	26.58	3617.11	4353.69
19-3-31	场外运输 锚杆钻孔机	台次	1704.00	101.04	7924.33	9729.37	1704.00	89.48	7349.17	9142.65
19-3-32	场外运输 履带式旋挖钻机	台次	1704.00	283.44	4439.28	6426.72	1704.00	250.89	4084.49	6039.38
19-3-33	场外运输 履带式抓斗成槽机	台次	1704.00	283.44	4329.60	6317.04	1704.00	250.89	3979.17	5934.06
19-3-34	场外运输 履带式挖掘机履带式液 压锤	台次	1704.00	273.36	3661.83	5639.19	1704.00	241.95	3393.27	5339.22
19-3-35	场外运输 履带式推土机	台次	852.00	248.79	3347.35	4448.14	852.00	220.20	3091.92	4164.12
19-3-36	场外运输 强夯机械	台次	852.00	283.44	5666.07	6801.51	852.00	250.89	5240.76	6343.65
19-3-37	场外运输 沥青混凝土摊铺机	台次	1136.00	283.44	3510.28	4929.72	1136.00	250.89	3268.65	4655.54
19-3-38	场外运输 压路机	台次	710.00	229.74	2693.95	3633.69	710.00	203.34	2495.15	3408.49
19-3-39	场外运输 履带式起重机	台次	1704.00	283.44	3842.12	5829.56	1704.00	250.89	3553.29	5508.18
	第二十章 建筑施工增加		12.78				12.78			

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
	一、人工及起重机械超高施工增加									
20-1-1	人工及起重机械超高施工增加 檐高 ≤40m	%								
20-1-2	人工及起重机械超高施工增加 檐高 ≤60m	%								
20-1-3	人工及起重机械超高施工增加 檐高 ≤80m	%								
20-1-4	人工及起重机械超高施工增加 檐高 ≤100m	%								
20-1-5	人工及起重机械超高施工增加 檐高 ≤120m	%								
20-1-6	人工及起重机械超高施工增加 檐高 ≤140m	%								
20-1-7	人工及起重机械超高施工增加 檐高 ≤160m	%								
	二、人工及其他机械超高施工增加									
20-2-1	人工及其它机械超高施工增加 檐高 ≤40m	%								
20-2-2	人工及其它机械超高施工增加 檐高 ≤60m	%								
20-2-3	人工及其它机械超高施工增加 檐高 ≤80m	%								
20-2-4	人工及其它机械超高施工增加 檐高 ≤100m	%								
20-2-5	人工及其它机械超高施工增加 檐高 ≤120m	%								
20-2-6	人工及其它机械超高施工增加 檐高 ≤140m	%								
20-2-7	人工及其它机械超高施工增加 檐高 ≤160m	%								
20-2-8	人工及其它机械超高施工增加 檐高 ≤180m	%								
20-2-9	人工及其它机械超高施工增加 檐高 ≤200m	%								

定额编号	项目名称	定额单位	增值税(简易计税)				增值税(一般计税)			
			人工费	材料费 (含税)	机械费 (含税)	滨州单价 (含税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)	滨州单价 (除税)
20-2-10	人工及其它机械超高施工增加 檐高 ≤220m	%								
20-2-11	人工及其它机械超高施工增加 檐高 ≤240m	%								
20-2-12	人工及其它机械超高施工增加 檐高 ≤260m	%								
20-2-13	人工及其它机械超高施工增加 檐高 ≤280m	%								
20-2-14	人工及其它机械超高施工增加 檐高 ≤300m	%								
	三、其它施工增加		12.78				12.78			
20-3-1	冷库暗室内作增加	%								
20-3-2	地下暗室内作增加	%								
20-3-3	样板间内作增加	%								
20-3-4	装饰成品保护增加	10m2	12.78			12.78	12.78			12.78